

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2023.07
Položková databáze: 2023.07

Název stavby:		VPIC Prostředkovice JI rev. toku Jihlávka
Číslo SPP prvku:		
Zhotovitel PD:		Roman Vlk
Rekapitulace nákladů:		
PŘÍPRAVA	11 572,26 Kč	tato fáze již uhrazena
ZEMNÍ PRÁCE	34 449,09 Kč	
MONTÁŽ	18 803,27 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 238,40 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 785,32 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	9 507,55 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	7 081,46 Kč	
POPLATKY	5 000,00 Kč	

Celkové náklady:	96 437,35 Kč
-------------------------	---------------------

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky		
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	11 572,26 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	32.00 m	739,52 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 841,43 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	34.00 m	2 310,64 Kč
955608	Přechod vodního toku do šířky 4 m	1.00 m	5 669,38 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	10.00 m	6 747,30 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	24.00 m	10 382,64 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	4.00 m	2 285,92 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	34.00 m	472,26 Kč
MONTÁŽ			
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	32.00 m	731,52 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	199,10 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	183,36 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	122,40 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	107,17 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	382,20 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 907,82 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	34.00 m	885,70 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	8610.00 JV	8 610,00 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	4674.00 JV	4 674,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 785,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 247,02 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 501,02 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 549,35 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	210,16 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	38.00 ks	1 668,58 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	4.00 m	16,16 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	38.00 m	175,94 Kč
300117	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	34.00 m	1 354,56 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	964,04 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	51,98 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	869,76 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	32.00 m	1 705,28 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	4.00 ks	275,16 Kč