


LEGENDA:

- 1 - hutněný násyp z jílu CI, CL a CS, min 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny dle zkoušky Proctor standard
- 2 - odstranění náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému
- 3 - štěrkodrt' ŠD, f 0 - 32
- 4 - štěrkodrt' ŠD, f 0 - 63
- 5 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
- 6 - geotextilie 63 63/50 min 500 g/m² (např. Geofiltex)
- 7 - drátěné pozinkované a pogumované pletivo, Ø3 mm, dl. 2,81 m
- 8 - drcené kamenivo, tl. 350 - 530 cm

Poznámka:

Štěrkodrt' ze stávající cesty na koruně hráze bude v maximální možné míře použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi, případný přebytek bude použit do spodní vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem).
Vrchní část stávající vrstvy ŠD bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi, spodní část této vrstvy (po odsouhlasení geologem).

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Petr Prax	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	RNDr. L. Klímek
Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 923/11, 602 00 Brno				
Název zakázky: Morava, Bohuslavice / Vitošov - dosypání hráze		Stupeň	DSP + DPS	
		Formát	3xA4	
		Datum	listopad 2017	
Část:	Etapa č. 1 v km 0,000 - 0,900		Číslo zakázky	17 7249
Název přílohy: Vzorový příčný řez hrází		Měřítko	1:50	
		Číslo přílohy	D.1.4	
		Číslo výtisku		