

**REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ**

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0576/UL/2022-17
SPISOVÁ ZNAČKA: SR/0576/UL/2022

VYŘIZUJE: Stuchlík

DATUM: 17. 8. 2023

Věc: k. ú. Horní Oldřichov, Podmokly – žádost o závazné stanovisko, evid. č. 08953/UL/22

Záměr: „**OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 3. etapa**“

Žadatel: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti žadatele zastupujícího na základě plné moci investora (dále jen předkladatel), o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, doručené dne 16. 12. 2022, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

s umístěním i realizací záměru opravy povodňových škod na toku Jílovský potok v úseku zahrnujícím ř. km 1,96 – 3,1 v k. ú. Podmokly a Horní Oldřichov, který je označován jako 3. etapa, dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS zpracované v únoru 2023 firmou HG partner s.r.o., pod číslem zakázky H22-039 ve znění pozdějších dílčích úprav, ověřené a elektronicky archivované Agenturou,

při splnění následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky výjimky ze zákona vydané Agenturou dne 15. 6. 2023 pod č. j. SR/1373/UL/2022-9.
2. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
3. Během výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování vodoteče stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod.
4. Před odstraněním zájmkování koryta toku budou z pracovního prostoru odstraněny veškeré zbytky technologických vod, stavebních materiálů, pojiv apod., které by mohly znečistit vodní prostředí.

5. Invazní rostliny rostoucí v řešené části území budou zlikvidovány způsobem zamezujícím jejich dalšímu rozšiřování, a to včetně dočasné a trvalé deponie.
6. Akce bude zrealizována dle výše uvedené projektové dokumentace.

O D Ů V O D N Ě N Í:

Předkladatel svým podáním předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly po doplnění podkladů o výjimku ze zákona shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno.

Záměrem jsou dílčí stavební práce, které mají za cíl nápravu povodňových škod na toku Jílovského potoka a přilehlé infrastruktury v úseku ř. km 1,96 – 3,1, který je označován jako 3. etapa. Zájmová oblast potoka se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří v zastavěném území k. ú. Horní Oldřichov a v k. ú. Podmokly.

Záměr má za cíl vyřešit nápravu následujících poškození:

- odplavení nárazového levého břehu v ř. km 1,960, vlivem nestability svahu došlo k mírnému sesunu části potrubí dešťové stoky, vtok do potrubí je přerušen a odtok probíhá po svahu do Jílovského potoka, současně došlo v náporovém břehu k poškození části zdi v délce cca 5 m
- narušení přírodního levého břehu v úseku ř. km 2,030 - 2,060, v patě břehu došlo k nesouvislému naplavení kamene
- výrazné zahloubení koryta a obnažení základových konstrukcí zdí v namáhaných březích v ř. km 2,220 - 2,380, štěrkovo-kamenité náplavy v konvexních březích.
- zahloubení dna v nárazových březích v ř. km 2,420 - 2,760, zdi nárazových břehů v patě obnaženy, v konvexních březích došlo k náplavům
- poškození břehového opevnění v ř. km 2,580 - 2,590, na pravém břehu poškozena kamenná dlažba na cca 15 m, na levém břehu poškozená pata zdi v přechodovém úseku na délce cca 10 m
- poškození zdí v menším rozsahu ve formě vyplaveného spárování na ř. km 2,690 a 2,760
- odplavení a poškození zděné paty a části opevnění pravého břehu v ř. km 2,850 a 2,930.
- lokální poškození zdiva a odplavení spárování v úseku ř. km 2,950 - 2,960
- nahromadění štěrkovo-kamenitých náplavů na ř. km 2,950; 3,020 a 3,090

Vlastní stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 – Opevnění soutoku
- SO 02 – Opevnění u čp. 177/113
- SO 03 – Opevnění u AKT
- SO 04 – Náplavy u AKT
- SO 05 – Opevnění u zahr. kolonie
- SO 06 – Náplavy u zahr. kolonie
- SO 07 – Opevnění nad CRYOSERVISEM
- SO 08 – Náplavy nad CRYOSERVISEM

SO 01 – Opevnění soutoku

Stavební objekt na začátku (jižní část) zájmového území. Stávající břehová kaverna v místě levobřežního zaústění původního Bělského potoka bude stabilizována a opevněna kamennou rovinou z lomového kamene z místních zdrojů.

SO 02 – Opevnění u čp. 177/113

V úseku u čp. 177/113 v ulici Teplická je navrženo opevnění břehu pod kamennou zdí trpícího postupnou erozí. U betonové paty stávající kamenné zdi je dále navrženo doplnění kamenného opevnění v patě.

SO 03 – Opevnění u AKT

Kamenné zdi v úseku podél areálu firmy AKT trpí v obloucích výraznými výmoly, kaverny zasahují až pod úroveň betonových základů zdí. PD navrhuje zajištění zdí doplněním betonových základů v patě zdi společně s příčnými železobetonovými prahy, které zajistí stabilitu koryta. Součástí úseku je přespárování líce.

SO 04 – Náplavy u AKT

V úseku podél areálu firmy AKT došlo povodní k vytvoření výmolů a nánosů. Materiál v korytě bude přemístěn, nánosy budou přehrnuty do výmolů.

SO 05 – Opevnění u zahr. kolonie

V patě kamenných zdí v úseku podél zahradní kolonie došlo při povodni k vytvoření výmolů zasahujících pod úroveň základové spáry zdí. PD navrhuje zajištění zdí doplněním betonových základů v patě zdi společně s příčnými železobetonovými prahy, lokálně dojde k opravě poškození zdí v základu a dříku.

SO 06 – Náplavy u zahr. kolonie

V důsledku průchodu povodně došlo v úseku u zahr. kolonie k vytvoření výmolů a nánosů. Materiál v korytě bude přemístěn, nánosy budou přehrnuty do výmolů.

SO 07 – Opevnění nad CRYOSERVISEM

Zděné opevnění v úseku trpí lokálně výmoly podél základů zdí. V místě základu je navrženo doplnění opevnění betonovými předpatami.

SO 08 – Náplavy nad CRYOSERVISEM

V úseku došlo po povodni podobně jako v navazujících částech toku k vyhloubení výmolů a vytvoření náplavů dnového materiálu. Stavbou dojde k odtěžení náplavů a zasypání výmolů.

V rámci stavebních zásahů dojde k provádění opravy vypadlého spárování ve zdech. Na několika místech dojde k přesunům sedimentu nahromaděného na vnitřních obloucích koryta k nárazovému břehu. Primárně budou k účelu opevnění paty zdí vybírány ze sedimentu kameny velkých rozměrů a ty poté budou prosypány jemným sedimentem. Zbývající sediment bude sloužit k dotvoření kynety a zasypání vymletých kavern. Součástí oprav je také převedení poškozeného stupně na devatenáctimetrový balvanitý skluz, který bude doplněn příčnými prahy a miskovitou sníženinou. K největšímu zásahu dojde v lokalitě u A.K.T. s.r.o. při opravě náporového oblouku pravobřežní zdi, která je podemletá až pod základ. Stěna zde bude vyztužena novými základy s podélným zpevněním (betonová a záhozová předpata) a koryto stabilizováno 10 dnovými železobetonovými prahy vytvořenými nově, dva původní budou opraveny. V tomto místě bude také zcela přemodelován rozsáhlý náplav. Dále bude v rámci záměru docházet k pomístním opravám dlažby ve dně i břehu.

Pro realizaci prací bude využíván krácející bagr, který se bude pohybovat v toku. Pro převoz materiálu v korytě bude využita lehčí technika - dumper. Betonování bude probíhat v co největší možné míře ze břehu pomocí betonmixu, v pro techniku nepřístupných místech bude místo betonu využíván ke stavbě kámen s cementovou maltou. V rámci ochranných opatření je plánován převod vody pomocí hrázkování, popřípadě zatrubnění.

Vzhledem k tomu, že záměr je realizován převážně v intravilánu města, bude stavební mechanizace přistupovat do koryta prostřednictvím stávajících sjezdů, provizorních dočasných sjezdů, případně za pomoci autojeřábu. Ve spodní části etapy bude probíhat příjezd techniky ulicí Spojovací a dále přes mostek a prostřednictvím sjezdů do koryta. Další přístup bude probíhat přes ulici Vojanova. Pohyb mechanizace bude probíhat také areálem firmy AKT s.r.o. a firmy CRYOSERVIS. Přístup pro těžkou mechanizaci bude řešen také z dalších zastavěných soukromých pozemků situovaných na březích toku.

Doba realizace záměru je odhadována na osm měsíců.

Agentura po prostudování zaslaných podkladů a na základě místních šetření spolu s projektantem a zástupci investora s ohledem na zvýšený veřejný zájem a ochranu soukromého a veřejného majetku s výše popsáním řešením za předpokladu dodržení stanovených podmínek souhlasí.

Záměr se nachází v zastavěném území města Děčín, ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří, v korytě a na březích Jílovského potoka.

Dle § 3 odst. 1 b) zákona se na koryto vodoteče (Jílovský potok) pohlíží jako na významný krajinný prvek (dále jen VKP). VKP je dle § 4 odst. 2 zákona chráněn před poškozováním a ničením. Využívání VKP je omezeno pouze tak, aby nedošlo k narušení jeho obnovy a ohrožení nebo oslabení jeho ekostabilizační funkce v krajině. Záměr zasahuje do prostoru potočního koryta. Záměrem navržené činnosti včetně navazujících aktivit (např. úprava a zajištění staveniště) mohou samostatně nebo v souběhu negativně ovlivnit současný charakter vodního toku. Na základě uvedeného stanovila Agentura výše uvedené podmínky pro realizaci záměru za účelem minimalizace negativních vlivů na dotčený i navazující úsek vodního toku.

Záměr svou povahou a umístěním může snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, s ohledem na charakter stavby však pouze lokálně a dočasně, především po dobu stavby. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §12 zákona.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka

Vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny,
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: ověřená část projektové dokumentace

Rozdělovník:

1x HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly (DS)

1x na vědomí: MgM Děčín, vodoprávní úřad, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín 4, 405 38 (DS)

1x na vědomí: Ústecké šrouby z. s., Velká Hradební 322/853, 400 01 Ústí nad Labem (DS)