

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

### Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,  
533 14 Kladruby nad Labem  
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

Název veřejné zakázky:	„Nové středisko chovu Slatiňany“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Typ veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

V Kladrubech nad Vltavou dne 02.02.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V DI č.4 zadavatel na dotaz č.1 k přesunu „kolotoče“ uvádí:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Součástí prací je i zpětná montáž (včetně zhotovení základů) na místě určené objednatelem. Uvažovaná lokalita se nachází přibližně 500m od stávající polohy. Takto se bude přemísťovat jeden trenážer pro koně, výkaz výměr bude upraven.

Dotazujeme se:

- \_V zadávací dokumentaci, ani ve VV jsme nenašli pro toto demolici stávajících základů
- \_V zadávací dokumentaci, ani ve VV jsme nenašli pro toto Výkres základů, výkopy a ostatní související položky pro kotvení OK
- \_Přívod elektro pro pohon
- \_hromosvod – bude-li požadován

Žádáme zadavatele o doplnění

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Do výkazu výměr byla do listu SO 00.1 doplněna položka na bourání ŽB konstrukcí a toto bourání zohledněno v navazujících položkách na přesun a uložení.

Do projektové dokumentace byla do oddílu D.3 Parter doplněna složka s řezy a půdorysy identického kruhového trenažeru z jiné stavby objednatele pro možnost ocenění základových konstrukcí. Přívod el. energie je v lokalitě připraven z předchozích realizací a proto není součástí výkazu výměr k ocenění. Ochrana před bleskem není požadována.

---

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Dotazujeme se zadavatele k přesunutí přístřešku :

\_V zadávací dokumentaci, ani ve VV jsme nenašli pro toto Výkres základů, výkopy, zpevněné plochy a ostatní související položky

\_Dle odborného odhadu bude ve špatném technickém stavu – pravděpodobné napadení kce hnilobou – jak bude postupováno?

Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Přístřešek je založen na 8 ks betonových patek o rozměru (šxdxv) 60\*60\*80cm. Položka přesunu pak obsahuje i zajištění základové konstrukce přístřešku nikoliv však konstrukci zpevněné lochy uvnitř přístřešku. Zadavatel má stavebně technický stav za uspokojivý, přičemž připouští, že během demontáže může být stav přístřešku přehodnocen.

---

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

V DI č.4 zadavatel na dotaz č.6 uvádí:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Předpokládáme snížení tloušťky pískovcového obkladu (tedy jeho plošné hmotnosti) tak, aby bylo možné ho kotvit pouze pomocí lepení na izolant.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící odpovědi (tl. kamen.obkladu, způsob kotvení.....)

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Tloušťka kamenného obkladu bude upravena na přibližně 30mm. Vzhledem k přírodnímu charakteru materiálu je to pouze hodnota přibližná. Způsob kotvení se předpokládá celoplošným lepením.

---

Příloha:

Upravený výkaz výměr: 200306\_61\_SLA-NSK\_VV 02022024

Projektová dokumentace: PR1 PD v1.1 02022024

S pozdravem

---

Mgr. Ivana Šilhanová  
Administrátor veřejné zakázky