

NAŠE ZNAČKA
PM-7230/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 12. 2. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa“, obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V soupisu prací ÚT chybí expanzomat, magnetický filtr, 3-cestný ventil (chybí PD-schéma zapojení). Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď:

Expanzní nádoba (obvykle 10 l u tohoto výkonu kotle) je součástí kotle, trojcestný ventil je součástí kotle. Magnetický filtr nepožadujeme.

Dotaz č. 2

Dotazy k položkovému rozpočtu SO 03 Dílny – ASŘ

1. pol. 113 - součástí této položky je skutečně impregnace řeziva?
2. pol. 116 - dodávka řeziva včetně nátěru. Jedná se o impregnaci stejného řeziva jako v pol. 113?
3. pol. 114 - záklop stropu z hrubých prken nebude impregnován?
4. pol. 117 - můžete položku blíže specifikovat např. v m²?
5. Díl 771 - v dílu 771 chybí dodávka a montáž soklů, případně jejich nařezání, úpravy spár silikonem, příplatkové položky.
6. Díl 781 - v dílu 781 chybí úpravy spár silikonem, těsnící pás do spojů stěna-stěna, příplatkové položky, rohové lišty.

Odpověď:

1. Impregnace zrušena. Nová položka 114a
2. Ne, jedná se o konečnou úpravu – položka doplněna
3. Bude, nová položka 114a
4. 114 – upřesněno
5. Doplněny položky 157a – 157c. Těsnící pásy, používání silikonu, rohové lišty – nepožaduje se
6. Těsnící pásy, používání silikonu, rohové lišty – nepožaduje se

Dotaz č. 3

SO 01 Demolice okálu

1. pol. 36 - můžete upřesnit typ azbestových výrobků a jejich tonáž?

SO 04 zpevněné plochy

2. díl 9 k pol. 16 odstranění podkladů.....nesouhlasí tonáž u položek 18-24.

3. pol. 22 - můžete blíže specifikovat o jakou suť se v této položce jedná?

4. díl 99 - pol. 25 nesouhlasí tonáž přesunu hmot.

Odpověď:

1. Položka 36 – výskyt azbestu je pouze předpokládán (v části tepelné izolace). V položce byla upravena měrná jednotka na tuny. Množství 1 tuna. Fakturováno bude dle skutečně nalezeného množství
2. Upravena položka 24
3. Betonové lože + obrubníky
4. Položka 25 opravena

Zadavatel doplnil obchodní podmínky, čl. II Předmět smlouvy, bod 11., o znění:

Po dobu záruky (60 měsíců) budou hrazeny zhotovitelem veškeré náklady nutné k provozování kamerového systému (CCTV) a poplachového zabezpečovacího tísňového systému (PZTS). Zhotovitel bude na své náklady hradit pravidelné revize, funkční zkoušky, veškerý servis a opravy včetně dodávek materiálu. Revize budou min. jednou ročně, stejně tak funkční zkoušky, vždy s rozestupem půl roku mezi funkční zkouškou a revizí. Zhotovitel zajistí přístup IT útvaru PM do CCTV a přístup provozu Blansko do PZTS.

Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 jsou nové obchodní podmínky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, a to **do 28. 2. 2024 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky