



POZNÁMKA :

- PŘED ZAŘADENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – BERANĚNÍ ŠTĚTOVIC – BUDOU V PROSTORU PŘED BLOKEM 05_1 A 05_2 PROVEDENY RUČNÍ KOPANÉ SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ A SMĚROVÉHO VEDENÍ STÁVAJÍCÍHO ODBĚRNÉHO POTRUBÍ DN 300 A ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 400.
- V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ POTRUBÍ SE ŠTĚTOVOU STĚNOU BUDE ŠTĚTOVNICE VYNECHÁNA A BERANĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO S PŘESNOSTÍ TAK, ABY POTRUBÍ NEBYLO POŠKOZENO.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ČÁSTEČNĚ VYBOURÁNO A SVEDENÉ DO ČERPACÍ JIMKY, ODKUD BUDE ODPADNÍ VODA PŘEČERPÁVANA DO STÁVAJÍCÍHO TOKU.
- PŘERUŠENÍ A NÁPOJENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO V PAŽENÉ RÝŽI.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ S VELKOU OPATRNOSTÍ TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA STABILITA STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STAVBY NACHÁZEJÍCÍ SE V BLÍZKOSTI PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ.
- STAVBOU BUDE ZRUŠENA STÁVAJÍCÍ ŠAČHTA NÁSADENÁ NA ODBĚRNÉ POTRUBÍ.
1. ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ŠAČHTA JE LOMOVÁ – NEBUDE NAHRAZENA.
2. V PŘÍPADĚ, ŽE ŠAČHTA JE MĚRNÁ NEBO SE ZMĚNIL PŘEDPOKLADANÝ SMĚR VEDENÍ POTRUBÍ BUDE CCA 8,5m OD LÍCE ZDI POSTAVĚNA ŠAČHTA NOVÁ (BETONOVÁ). ŠAČHTA A PŘÍRODNÍ POTRUBÍ BUDOU ZAHRNUTY DO SOUPISU PRACÍ.
3. UPŘESNĚNÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NÁPOJENÍ POTRUBÍ BUDE ŘEŠENO NA STAVBĚ PO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SÍŤI.

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz		Zodpovědný projektant ING. DANIEL BRAZDA		Hlavní inženýr projektu ING. DANIEL BRAZDA		Vedoucí geodeta ING. JIRÍ ŠVANKARA	
Vypracoval ING. JANA HERTLOVÁ		Kontroloval ING. TOMÁŠ OHERA		Zakázkové číslo 121095A			
Datum červen, 2022		Stupeň dokumentace DPS		Název souboru 05_3_6_2_odvodneni_lb_zdi.dwg			
Akce							

**02.060-OPATŘENÍ V ÚSEKU BRANTICE, OHO,
DÍLČÍ STAVBA 02.061
JEZ BRANTICE, STAVBA Č. 5882
SO 05 ÚPRAVA KORYTA**

Příloha

ODVODNĚNÍ, ZAÚSTĚNÍ A ODBĚR ZA LEVOBŘEŽNÍ ZDÍ

Mřížka 1:50	Číslo přílohy 05_3.6.2
-----------------------	----------------------------------

Objednatel
POVOBÍ ODŘY, státní podnik