

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

Vážení uchazeči,
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (obdržena dne 12.02.2024):

Dotaz č.1:

V technické zprávě na straně na straně 3 jsou objekty (označené žlutě). Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci jsme objekty nenašli. Jsou objekty obsahem cenové nabídky? V případě, že ano doplní zadavatel výkaz výměr a projektovou dokumentaci?

SO 09 – Přeložky sítí
SO 09.1 – Přeložení STL plynovodu, Bezručova-Ruská
SO 09.2 – Přeložení ČEZ, Bezručova-Plzeňská
SO 09.3 – Přeložení CETIN
SO 09.4 – Přeložení VODAFONE
SO 09.5.a – Přeložení VO – Poh
SO 09.5.b – Přeložení VO – město
SO 09.6 – Ochrana teplovodu

Vysvětlení k bodu č.1:

Realizaci objektů SO 09.2, SO 09.3 a SO 09.4 řeší objednatel samostatnou SOD přímo s provozovateli sítí TI.

Dotaz č.2:

Dále upozorňujeme na rozpor dokumentace, technické zprávy a výkazu výměr na zámečnické konstrukce u objektu SO 10.2.b a SO 10.3.b

SO 10.2.b výkaz výměr

74	K	M746106	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování	M	94,800
----	---	---------	---	---	--------

VV A37

" "94.8 "D.20 Nové zábradlí A37 veřejné osvětlení
- osazení nového zábradlí; délka úseku 94,8 m

94,800

SO 10.3.b výkaz výměr

105	K	M746106	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel 10 mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování	M	94,000
VV A56			" "94.0 "D.20 Nové zábradlí A56 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,0 m		94,000

Technická zpráva str.25

Prvky zábradlí

Zábradlí sestává z následujících částí:

- Sloupky - obdelníkový profil jekl 60x40x3,5 mm
- Horní madlo – obdelníkový profil jekl 60x30x3 mm
- Dolní madlo – obdelníkový profil jekl 60x20x3 mm
- Svislá výplň – ocelový tyč Ø 35 mm, á 100 mm

Projektová dokumentace

1. Madla – výkres požaduje madla 60x30x3, TZ požaduje horní madlo 60x30x3, dolní 60x20x3, VV požaduje madla 60x30x3,5
2. Výplňové tyče – výkres požaduje tyč 10, TZ požaduje tyč 35, VV požaduje tyč 10.

Žádáme zadavatele o uvedení podkladů do souladu.

Vysvětlení k bodu č.2:

Platí specifikace uvedena ve stavebních objektech SO 10.2b a SO 10.3b, tj. horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélníkový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel pr. 10 mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování.

Dotaz č.3:

V níže uvedených objektech se objevuje povinnost zhotovitele odkoupit vybouraný materiál. Chápeme správně, že si máme určit jednotkovou cenu zpětného odkupu, nebo je tato cena v některé části zadávací dokumentace stanovena?

„M583810 - povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi“

SO 01 36,47 t

SO 05 302,21 t

SO 07 12,866 t

Celkem 351,546 t

Vysvětlení k bodu č.3:

Minimální výkupní cenu stanovujeme u položky M583810 obsažené v objektech SO 01, SO 05 a SO 06 na 1800 Kč bez DPH za 1t.

Dotaz č.4:

Je projektové technické řešení zajištění stěn toku pomocí rozepření a plánované omezení průtočného profilu koryta projednáno s vodoprávní úřadem ve vztahu k povodňovému plánu, nebo se to bude řešit s úřadem až při realizaci akce?

Vysvětlení k bodu č.4:

Projektová dokumentace ve stejném znění, které je součástí výběrového řízení, již byla předložena vodoprávnímu úřadu k povolené stavby. Aktualizaci povodňového plánu dle PD a schválení vodoprávní úřadem povodňového plánu zajistí zhotovitel.

Dotaz č.5:

Na základě prohlídky staveniště upozorňujeme zadavatele na pravděpodobnou kolizi teplovodu s pracemi na pravém břehu hlavně v úseku Bezručova - Ruské, kde se má rozebírat rozvolněné zhlaví a nově betonovat, dále při čištění zdiva tlakovou vodou a také při spárování zdiva. To bude muset být řešeno v rámci realizace.

Vysvětlení k bodu č.5:

Ochrana teplovodu na levém i pravém břehu je řešena v projektové dokumentaci, konkrétně ve stavebním objektu SO 09.6.

Závěr: Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 15.2.2024

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal