

NAŠE ZNAČKA  
PM-8836/2024/5504

VYŘÍZUJE  
Ing. Radim Frajt  
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 20. 2. 2024

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa“, obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

#### Stavební část:

- „SO 04 zpev. plochy“ - výpočet tonáže VV z pol.16 odstr. asf. neodpovídá k dané ploše a tomu tímto neodpovídá množství uvedené v položkách 18-24

#### Odpověď:

[položky 18-24 opraveny](#)

- SO 03 Dílny díl 762 po.114-záklon stropů a díl 764 krytiny z titanžink. plechu. Výměra ploch ve VV 260 m<sup>2</sup>, ale podle PD nově vyznačené červeně střechy jsou 173m<sup>2</sup>. Jak je správně?

#### Odpověď:

[platí 260 m<sup>2</sup>. Vyšší výměra je z důvodu náhrady části stávající krytiny v případě jejího špatného technického stavu. Účtováno bude dle skutečné spotřeby materiálu](#)

### Elektro – silnoproud

- V projektové dokumentaci 1NP a ve VV jsou zásuvkové skříňně 6ks-32 A /400 V, ale ve VV k nim nejsou uvedeny přívody kabelů a v rozvaděči RB k nim nejsou jističí prvky - prosíme doplnit

#### Odpověď:

[doplněno, položka 40a a výkres výzbroje](#)

- pokud budou jističe doplněny, tak hlavní přívod i hl. jistič 25 A nebudou stačit a měly by se navýšit...

#### Odpověď:

[doplněno, viz výkres výzbroje](#)

- V projektové dokumentaci 1NP je zakresleno tlačítko „total stop“, ale není uvedeno ve VV, včetně vypínací spoušti v rozvaděči-prosíme do VV doplnit

#### Odpověď:

[doplněno, položka 48a](#)

### Dodatečné informace č. 4

- V dodatečných informacích č. 4 je požadováno:

„Po dobu záruky (60 měsíců) budou hrazeny zhotovitelem veškeré náklady nutné k provozování kamerového systému (CCTV) a poplachového zabezpečovacího tísňového systému (PZTS).“

Zhotovitel bude na své náklady hradit pravidelné revize, funkční zkoušky, veškerý servis a opravy včetně dodávek materiálu. Revize budou min. jednou ročně, stejně tak funkční zkoušky, vždy s rozestupem půl roku mezi funkční zkouškou a revizí. Zhotovitel zajistí přístup IT útvaru PM do CCTV a přístup provozu Blansko do PZTS. Nejedná se o opravy poškození třetí osobou.“

Zajištění těchto požadavků bude stát finanční náklad ... Do jaké položky se mají tyto náklady ocenit? Případně prosíme o doplnění nové položky do VV ..

**Odpověď:**

Zadavatel nestanovil pro tyto požadavky samostatnou položku do výkazu výměr. Dodavatel s těmito finančními náklady musí počítat v rámci ocenění celé stavby.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*