

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor životního prostředí

Č. j.: MJ/64416/2023
Spis. zn.: MJ/59592/2023/OŽP/O-27/Dvo
Vyřizuje/telefon: Dvořáčková Tereza/ 584 498 423
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20
Jeseník, dne 14. 11. 2023

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
701 26 Ostrava

SOUHLAS

s provedením ohlášených udržovacích prací

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil podle § 15a odst. 6 vodního zákona ohlášení udržovacích prací na vodním díle, které dne 24. 10. 2023 podalo

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, Varenská č. p. 3101/49, 701 26 Ostrava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací:

„Úprava Bělé km 19,768 – 20,597, PŠ 2021“

(dále jen "udržovací práce") na pozemku parc. č. 1529/1, 1552/8, 1552/9, 1552/10 a 1552/11 v katastrálním území Bukovice u Jeseníka.

Udržovací práce bude provádět firma vybraná na základě výběrového řízení.

Předpokládaný termín zahájení udržovacích prací – rok 2024
Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – rok 2024

Záměr obsahuje:

Udržovací práce na vodním toku Bělá (IDVT 10100137) ve městě Jeseník, část Bukovice, začátek úseku je dán jezem v ř. km 19,768, konec silničním mostem v ř. km 20,597. Vlastní stavební práce budou probíhat v úseku od km 19,965 do km 20,315. Jedná se o odstranění povodňových škod z července 2021. Daný úsek byl v letech 2007 – 2008 stabilizován řadou dřevěných prahů. Vlivem průchodu povodně došlo k částečnému mírnému zahloubení nivelety dna toku mezi jednotlivými prahy. V km 20,240 došlo k vyplavení stávajícího prahu o cca 0,25 m, čímž se vytvořila překážka v toku v místě, kde je návrhová

kapacita Q_{20} limitní. Odstraněním překážky dojde k úpravě nivelety do sklonu 12,3 %, což odpovídá navazujícímu sklonu nivelety nad a pod objektem.

SO-01 Opravy na toku

V úseku došlo vlivem průchodu povodně v roce 2021 k zahloubení nivelety, které má za následek odhalení paty břehového opevnění. V rámci stabilizace opevnění v patě svahu v úsecích:

PB km 19,965 – 20,035

PB km 20,085 – 20,218

PB km 20,240 – 20,315

LB km 20,113 – 20,218

Vyhlobena rýha š. 0,8 m a hl. 0,8 m, do které je uložena rovnanina z lomového kamene (předpata). Horní líc předpaty je uložen se sklonem do kynety toku. Rovnanina je uložena na štět, tzn. nejdelší stranou kolmo k podloží. Kámen pro rovnaninu musí mít minimálně jednu stranu délky 0,8 a může být uložen i ve více vzájemně provázaných řadách. Materiál z hloubení rýh (dnový substrát) je částečně použit na proštěrkování uložené rovnaniny, přebytek odvezen na skládku investora. Kameny o velikosti zrna nad $D_s 50$ jsou ponechány v toku jako přirozené rybí úkryty. Prostor mezi stávajícím opevněním břehů a uloženou předpatou je vyklínován úlomky lomového kamene, v případě větších mezer je provedeno doplnění záhozu. To platí i pro úsek PB km 20,035 – 20,085, kde se nachází stávající předpata. Dvojité dřevěný práh v km 20,240 poškozený průchodem povodně je odstraněn včetně pilot, vytažen na břeh a ponechán na místě. Likvidaci zajistí investor. Rovnanina ve dně pod prahem a kolem prahu je rozebrána a vytríděna pro další použití. V místě odstraněného prahu je vytvořen příčný stabilizační objekt z lomového kamene o rozměrech cca 1,0 x 0,8 x 0,8 m uloženého na štět, tj. stranou kolmo ke dnu toku, v pěti vzájemně provázaných řadách, do úrovně průběžné nivelety dna. Spáry mezi jednotlivými kameny jsou vyplněny (proštěrkovány) materiálem z hloubení rýh. Dno pod stabilizačním objektem je zpětně stabilizováno rovnaninou z lomového kamene tl. 0,3 ~ 0,4 m, uloženou na štět, na délku cca 18,6 m s částečným využitím kamen z rozebrané konstrukce. V rámci ukládání rovnaniny je vytvořena dnová rampa tvořená čtyřmi příčnými a jednou podélnou přehrázkou z lomového kamene v. 0,8 m, tj. 0,4 m nad niveletu dna se zachováním různě velkých mezer mezi jednotlivými kameny. Zároveň jsou v příčných přehrázkách vytvořena snížená místa o š. cca 1,5 m s převýšením nad niveletu cca 0,2 m. Vzdálenost příčných přehrázek je cca 5,0 m.

Upozornění:

1. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví na staveništi.
2. V průběhu realizace udržovacích prací musí být plně respektována veškerá vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů, organizací a správců sítí.
3. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Udržovací práce smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
5. Se všemi odpady, které vzniknou realizací stavebních prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
6. Během provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
7. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
8. Práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
9. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
10. Stavebník je povinen dbát na to, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
11. Prováděním prací nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.

12. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
13. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovacích prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
14. Dokončení stavebních prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MěÚ Jeseník odboru životního prostředí.
15. Budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, a to:

a) *Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. SR/0773/OM/2022-2 ze dne 26. 10. 2022- souhlasí za dodržení následujících podmínek:*

1. Před zahájením stavebních prací v korytě Bělé a po jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně způsobilou osobou.
2. **Agentuře budou poskytnuty protokoly o odlovu nejpozději 14 dní po dokončení prací.**
3. V rámci realizace záměru nebude plošně rozhrnováno ani urovnáváno říční dno.
4. Zemina pro terénní úpravy nesmí obsahovat oddenky ani nadzemní části rostlin rodu *Reynoutria*.
5. U opevnění břehů z rovnániny z lomového kamene a záhozové patky bude první řada kamenů v úrovni nivelety uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 5 – 15 cm.
6. Právní účinky vydaného souhlasného závazného stanoviska jsou vázány na právní moc rozhodnutí o výjimce ze zákazů týkajících se zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha druhu vranka pruhoploutvá (*Cottus poecilopus*), zejména jeho odchyty, chovu v zajetí, rušení, zraňování nebo usmrcování a dále sběru, ničení, poškozování či přemísťování jeho vývojových stádií nebo jím užívaných sídel, dle § 56 odst. 1, ve věci záměru „Úprava Bělé ř. km 19,768 – 20,597 – PŠ 2021“ v k. ú. Bukovice u Jeseníka na parc. č. 7030/1.

Odůvodnění:

Žadatel Povodí Odry, státní podnik, podal dne 24. 10. 2023 u odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník ohlášení udržovacích prací „Úprava Bělé km 19,768 – 20,597, PŠ 2021“ dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona.

K ohlášení byly doloženy následující doklady:

- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. SR/0773/OM/2022-2 ze dne 26. 10. 2022
- Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. 0774/OM/2022-4 ze dne 2. 11. 2022
- Informace o parcele – Nahlížení do katastru nemovitostí k parcele 1529/1, 1552/8, 1552/9, 1552/10 a 1552/11, k. ú. Bukovice u Jeseníka
- Fotodokumentace

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení na „Úprava Bělé km 19,768 – 20,597, PŠ 2021“ v k. ú. Bukovice u Jeseníka není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

„otisk razítka“

Tereza Dvořáčková
referent odboru ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
2. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr
3. Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení majetku, Masarykovo nám. č. p. 167/1, 790 01 Jeseník 1

Na vědomí:

4. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyves