

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul204681-2-3
Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

aktul204681-2-3

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Místo:

Chomutov

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Administrativní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 681)	0,00	0,00	STA
SO 02	Hála 1 - sklad - střešní krytina (oprava č.a. 204 682)	0,00	0,00	STA
SO 03	Provozní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 683)	0,00	0,00	STA
VON 01	Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 681)	0,00	0,00	STA
VON 02	Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 682)	0,00	0,00	STA
VON 03	Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 683)	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt:
SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 681)

KSO:
Místo: Stranná

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 681)

Místo: Stranná
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: Povodí Ohře, s.p.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 681)

Místo: Stranná Datum: 18. 3. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant: Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
1	K	9529021R	Zametení podkladu před aplikací asf krytiny	m2	567,410		0,00	R položka
PP			Zametení podkladu před aplikací asf krytiny					
D	997	Přesun sutě						0,00
2	K	9970025R	Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legislativy	t	1,135		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legislativy					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	712	Povlakové krytiny						0,00
3	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	567,410		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
4	K	712300R	Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu)					
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	567,410		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
VV			"vodorovná plocha					
VV			556,25					
VV			"svíslá plocha - boky atiky					
VV			5,58*2					
VV			Součet					
6	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	661,033		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm					
VV			567,41*1,165 "Přepočtené koeficientem množství					
7	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,161		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
8	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,161		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
9	K	2182201R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt:
SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (oprava č.a. 204 682)

KSO:
Místo: Stranná

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (oprava č.a. 204 682)

Místo: Stranná

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2024

Projektant: Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (oprava č.a. 204 682)

Místo: Stranná Datum: 18. 3. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant: Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
1	K	9529021R	Zametení podkladu před aplikací asf krytiny	m2	2 077,061		0,00	R položka
PP Zametení podkladu před aplikací asf krytiny								
D	997	Přesun sutě						0,00
2	K	9970025R	Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legislativy	t	4,154		0,00	R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legislativy								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	712	Povlakové krytiny						0,00
3	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	2 077,061		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841								
4	K	712300R	Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu)								
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 077,061		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559								
VV "vodorovná a svislá plocha - boky atiky								
VV 2077,061								
VV Součet								
6	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	2 419,776		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm								
VV 2077,061*1,165 "Přepočtené koeficientem množství								
7	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	15,233		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102								
8	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	15,233		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112								
D	M	Práce a dodávky M						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže				0,00	
9	K	2182201R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt:
SO 03 - Provozní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 683)

KSO:
Místo: Stranná

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: **SO 03 - Provozní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 683)**

Místo:	Stranná	Datum:	18. 3. 2024
Zadavatel:	Povodí Ohře, s.p.	Projektant:	Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: SO 03 - Provozní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 683)

Místo:StrannáDatum:18. 3. 2024

Zadavatel:Povodí Ohře, s.p.Projektant:Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
1	K	9529021R	Zametení podkladu před aplikací asf krytiny	m2	733,360		0,00	R položka
PP			Zametení podkladu před aplikací asf krytiny					
D	997	Přesun sutě						0,00
2	K	9970025R	Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legislativy	t	1,467		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legislativy					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	712	Povlakové krytiny						0,00
3	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	733,360		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841					
4	K	712300R	Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu)					
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	733,360		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
VV			"vodorovná plocha					
VV			725,22					
VV			"svíslá plocha - boky atiky					
VV			4,07*2					
VV			Součet					
6	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	854,364		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm					
VV			733,36*1,165 "Přepočtené koeficientem množství					
					854,364			
7	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,379		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
8	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,379		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
9	K	2182201R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt:
VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 681)

KSO:
Místo: Stranná

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt: VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 681)

Místo:	Stranná	Datum:	18. 3. 2024
Zadavatel:	Povodí Ohře, s.p.	Projektant:	Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt: VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 681)

Místo: StrannáDatum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.Projektant: Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DVRNVRNVedlejší rozpočtové náklady

0,00

DVRN3Zařízení staveniště

0,00

1	K	0300010	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu	kpl	1,000		0,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--	------	--

PPZřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

VVmin. vybavení - buňka, sklad, TOI

VV1

1,000

DVRN9Ostatní náklady

0,00

2	K	0941040	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	kpl	1,000		0,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--	------	--

PPZajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt:
VON 02 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 682)

KSO:
Místo: Stranná

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt: VON 02 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 682)

Místo: Stranná
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: Povodí Ohře, s.p.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt: VON 02 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 682)

Místo: StrannáDatum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.Projektant: Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DVRNVRNVedlejší rozpočtové náklady

0,00

DVRN3Zařízení staveniště

0,00

1	K	0300010	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu	kpl	1,000		0,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--	------	--

PPZřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

VVmin. vybavení - buňka, sklad, TOI

VV1

1,000

DVRN9Ostatní náklady

0,00

2	K	0941040	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	kpl	1,000		0,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--	------	--

PPZajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Areál ZCV - střešní krytiny
Objekt:
VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 683)

KSO:
Místo: Stranná

Zadavatel:
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Ohře, s.p.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt: VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 683)

Místo: Stranná
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: Povodí Ohře, s.p.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt: VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 683)

Místo: StrannáDatum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.Projektant: Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
1	K	0300010	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu					
	VV		min. vybavení - buňka, sklad, TOI					
	VV		1		1,000			
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
2	K	0941040	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST