

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 139170003

Stavba: VD Dolní Beřkovice, sanace dna podjezí

Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik

Datum: 22.03.2024

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

IČ:

DIČ:

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
139170003	VD Dolní Beřkovice, sanace dna podjezí			
1.	SO 01 Sanace dna podjezí			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1. - SO 01 Sanace dna podjezí

KSO: 833 2

Místo: Dolní Beřkovice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 22.03.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 <i>naložení nakoupeného kamene na automobily (v lomu), viz příloha B., D.1</i> <i>kámen pro sanaci dna podjezí, 20 % kamene jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg z celkového množství kamene</i> <i>1228,0*0,2</i> <i>kámen pro sanaci dna podjezí, 80 % kamene jednotl. hmotnosti 1000 kg z celkového množství kamene</i> <i>1228,0*0,8</i> <i>Součet</i>	m3	1 228,000			CS ÚRS 2024 01
2	K	16275115R	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 na místo uložení <i>nakoupený kámen, viz příloha B., D.1</i> <i>k překladišti, kde bude kámen přeložen na loď, včetně složení a naložení (ev. přeložení) na loď a dopravy po vodě, ev. proplavení plav. komorami</i>	m3	1 228,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>kámen jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg (cca 20 % z celkového množství kamene)</i> <i>1228,0*0,2</i> <i>kámen jednotl. hmotnosti 1000 kg (cca 80 % z celkového množství kamene)</i> <i>1228,0*0,8</i> <i>Součet</i>					
D 4			Vodorovné konstrukce					
3	K	462511570R	Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg <i>Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg</i> <i>sanace dna podjezí těžkým lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha B., C.3, D.1, D.2, D.3</i> <i>ukládání kamenů do dna drapákem umístěným na plovoucím pontonu nebo na lodi včetně pontonu nebo lodi</i> <i>20 % kamene bude jednotlivé hmotnosti v rozmezí 500 - 1000 kg</i> <i>1228,0*0,20</i> <i>80 % kamene bude jednotlivé hmotnosti 1000 kg</i> <i>1228,0*0,80</i> <i>Součet</i>	m3	1 228,000			
4	M	58380655R1	<i>nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg</i> <i>nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg</i> <i>kámen pro sanaci dna podjezí, 20 % kamene jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg z celkového množství kamene, viz příloha B., D.1</i> <i>1228,0*0,2</i>	m3	245,600			
5	M	58380655R2	<i>nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 1000 kg</i> <i>nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 1000 kg</i> <i>kámen pro sanaci dna podjezí, 80 % kamene jednotl. hmotnosti 1000 kg z celkového množství kamene, viz příloha B., D.1</i> <i>1228,0*0,8</i>	m3	982,400			
D 998			Přesun hmot					
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m <i>Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály</i>	t	2 789,230			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 2

Místo: Dolní Beřkovice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 22.03.2024

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	01190	Zajištění kompletního zařízení staveniště	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště

- viz příloha B.

- zajištění zřízení objektů ZS (stavební buňka, suché WC apod.), oplocení prostoru ZS

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS

- provedení opatření proti znečištění ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

viz příloha B.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

3	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

viz příloha B.

1

4	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování projektu skutečného provedení díla

"3 paré + 1 x CD, viz příloha B."

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

5	K	0310	Geodetické zaměření stávajícího stavu před zahájením stavby	soubor	1,000			
---	---	------	---	--------	-------	--	--	--

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu před zahájením stavby

zaměření zájmové lokality (1 paré + 1 x CD)

1

6	K	031	Geodetického zaměření skutečného stavu po dokončení stavby	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

zaměření stavby po jejím dokončení zpracované ve 2 paré + 1 x CD

1

7	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

viz příloha D.1

1

D 09 Ostatní náklady

8	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

správce VD Dolní Beřkovice

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	0993015	Přesuny plovoucí stavební techniky	soubor	1,000			

Přesuny plovoucí stavební techniky

přesuny stavební techniky mezi staveništěm a dočasným kotvištěm (dolní rejda plavební komory), včetně příkotvení, viz příloha B., C.3

1

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

10	K	063203000	Potápěčské práce bez rozlišení	soubor	1,000			
----	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	--	--

Potápěčské práce bez rozlišení

kontrola usazení kamene potápěči (odborný odhad - 1 den), včetně závěrečné zprávy, viz příloha B., C.3

1