


UMÍSTĚNÍ SCHODŮ U VZDUŠNÍHO LÍCE  
NA PRAVÉ STRANĚ - POHLED PROTI VODĚ

PODÉLNÝ ŘEZ 2-2

M 1:50



Číslo	Popis	Specifikace
1	Železobetonový základ.blok - do výkopu	C25/30_XC2, XF1
2	Železobetonový základ.blok - kotvený do zdiva hráze	C25/30_XC2, XF1
3	Železobetonový základ.blok - kotvený do zdiva opěrné zdi, s odvodňovacím potrubím	C25/30_XC2, XF1
4	Podpěra schodů	SVAŘENEC: S235 HEB 100, P10/260-260 podlití kotevní desky pevnostní záhlvkou HILTY kotevní šrouby na chemii S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950
5	Schody_blok 1 nosné prvky	hlavní nosný prvek U240 S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950
6	Schody_blok 2 nosné prvky	hlavní nosný prvek U240 S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950
7	Schody_blok 3 nosné prvky	hlavní nosný prvek U240 S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950
10	Demontovatelné zábradlí s výplní složení z prvku: 101-105	S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950
101	Sloupek s návarky na uchycení a sestavení	S235, trubka čtvercová 35x35x5 P5/80-100, tyč plocha 35x5
102	Madlo	S235, JACKEL 35x25x3
103	Držák výplně	S235, tyč plochá z obou stran, 35x5
104	Výplň	S235, tyč plná čtvercová 10 mm ohýbaná, svařovaná
105	Spojovací materiál	Uchycení zábradlí_M10
11	Zpevňená plocha	Dlažba z lomového kamene do betonu s vyplněním spáry CM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VYPRACOVAL ING. T. KLEMŠA	KRESLIL ING. T. KLEMŠA	ZODP. PROJEKTANT ING. T. KLEMŠA	KONTROLOVAL ING. D.RICHTER	 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemska 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz	
INVESTOR Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové				PROJEKT Č. P 3165 / 22	ARCHIVNÍ Č. 2022 / 052
MÍSTO STAVBY VD Les Království				DATUM 04 / 2022	STUPEŇ DSJ
AKCE VD Les Království, doplnění zařízení TBD				FORMÁT A2	
OBSAH SO 02: Doplnující stavební úpravy a vybavení VENKOVNÍ SCHODY U VZDUŠNÍHO LÍCE PRAVÁ STANA, PODÉLNÝ ŘEZ 2-2				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY SO02 D.2.15