


UMÍSTĚNÍ SCHODŮ U VZDUŠNÍHO LÍCE  
NA PRAVÉ STRANĚ




Číslo	Popis	Specifikace
1	Železobetonový základ.blok - do výkopu	C25/30_XC2, XF1
2	Železobetonový základ.blok - kotvený do zdiva hráze	C25/30_XC2, XF1
3	Železobetonový základ.blok - kotvený do zdiva opěrné zdi, s odvodňovacím potrubím	C25/30_XC2, XF1
4	Podpěra schodů	SVAŘENEC: S235 HEB 100, P10/260-260 podlití kotevní desky pevnostní zálivkou HILTY kotevní šrouby na chemii S235, pozink+ barva: kovářská čern
5	Schody_blok 1 nosné prvky	S2160/0950 hlavní nosný prvek U240
6	Schody_blok 2 nosné prvky	S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950 hlavní nosný prvek U240
7	Schody_blok 3 nosné prvky	S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950 hlavní nosný prvek U240
8	Zinkovaný schodišťový stupeň	SP 30/3 - 34 x 38 mm - 600 x 305 mm
9	Zinkovaný rošt - úprava rozměrů	SP 30/2 - 34 x 38 mm - 600 x 1 000 mm
10	Demontovatelné zábradlí s výplní složení z prvku: 101-105	S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950
11	Zpevněná plocha	Dlažba z lomového kamene do betonu s vyplněním spáry CM

ZMĚNA 1:  
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE NAHRAZUJE D.2.13 Z 04/2022

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VYPRACOVAL ING. T. KLEMŠA		KRESLIL ING. T. KLEMŠA		ZODP. PROJEKTANT ING. T. KLEMŠA		KONTROLOVAL ING. D.RICHTR		<div></div> <div>VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz</div>			
INVESTOR Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové											
MÍSTO STAVBY VD Les Království											
VD Les Království, doplnění zařízení TBD											
<b>SO 02: Doplnující stavební úpravy a vybavení VENKOVNÍ SCHODY U VZDUŠNÍHO LÍCE PRAVÁ STANA, UMÍSTĚNÍ V SITUACI</b>								PROJEKT Č.	P 3165 / 22	ARCHIVNÍ Č.	2022 / 052
								DATUM	11 / 2022	STUPEŇ	DSJ
								FORMÁT	A3		
								MĚŘÍTKO	1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY	<b>SO02 D.2.13</b>