



UMÍSTĚNÍ SCHODŮ U VZDUŠNÍHO LÍCE
NA PRAVÉ STRANĚ HRÁZE
POHLED PROTI VODĚ
PODÉLNÝ ŘEZ 1-1*



Číslo	Popis	Specifikace
1	Železobetonový základ.blok - do výkopu	C25/30_XC2, XF1
2	Železobetonový základ.blok - kotvený do zdiva hráze	C25/30_XC2, XF1
3	Železobetonový základ.blok - kotvený do zdiva opěrné zdi, s odvodňovacím potrubím	C25/30_XC2, XF1
4	Podpěra schodů	SVAŘENEC: S235 HEB 100, P10/260-260 podlití kotevní desky pevnostní zálivkou HILTY kotevní šrouby na chemii S235, pozink+ barva: kovářská čern
5	Schody_blok 1 nosné prvky	S2160/0950 hlavní nosný prvek U240
6	Schody_blok 2 nosné prvky	S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950 hlavní nosný prvek U240
7	Schody_blok 3 nosné prvky	S235, pozink+ barva: kovářská čern S2160/0950 hlavní nosný prvek U240
8	Zinkovaný schodišťový stupeň	SP 30/3 - 34 x 38 mm - 600 x 305 mm
9	Zinkovaný rošt - úprava rozměrů	SP 30/2 - 34 x 38 mm - 600 x 1 000 mm
11	Zpevněná plocha	Dlažba z lomového kamene do betonu s vyplněním spáry CM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VYPRACOVAL ING. T. KLEMŠA	KRESLIL ING. T. KLEMŠA	ZODP. PROJEKTANT ING. T. KLEMŠA	KONTROLOVAL ING. D.RICHTR	 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz	
INVESTOR Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové				PROJEKT Č. P 3165 / 22	ARCHIVNÍ Č. 2022 / 052
MÍSTO STAVBY VD Les Království				DATUM 04 / 2022	STUPEŇ DSJ
AKCE VD Les Království, doplnění zařízení TBD				FORMÁT A2	
OBSAH SO 02: Doplnující stavební úpravy a vybavení VENKOVNÍ SCHODY U VZDUŠNÍHO LÍCE PRAVÁ STANA, PODÉLNÝ ŘEZ 1-1				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY SO02 D.2.14