


Vnitřní rozvody



Nová stoupačka kanalizace (dolů, průběžná, nahoru)

Nová stoupačka kanalizace ukončená v patře pod stropem

Nová stoupačka kanalizace ukončená větrací hlavicí

Nová stoupačka vodovodu (studená)

Číslo vodovodní stoupačky

Hranice požárního úseku
Nástěnný fancoil (dodávka VZT)

WC	Závěsné WC, keram. bílé. Montážní prvek pro závěsné WC se splach. nádržkou pod omítku.
UM	Umývatko, keram. bílé.
D	Dřez
ZU1	Zápachová uzávěrka vodní pro odvod kondenzátu HL138 DN32, podomítková, s mech. zápach. uzávěrkou (kulička).

SUB	Stojánkuvá umyvádluvá beztláková baterie páková úsporná
SDB	Stojánkuvá dřeuvá beztláková baterie páková úsporná, dlouhé raménko
RV	Rohuvý ventil se zpětnou klápkou 3/8" x 1/2" chrom
PO-1	Zásobníkuvý el. ohříváč teplé vody (5L), typ DZD TO/E5.1IN 1,5 kW (umístěný pod odběrné místo)

- Větrací potrubí vyvedené nad střechu blíže než 3m od otvoru spojeného s vnitřním prostředím bude vyvedeno 1m nad nejvyšší hranu tohoto otvoru.
- Pokud není uvedeno jinak rozvody budou vedeny v přizdívce, drážce ve zdivu.
- Na odpadním potrubí splaškové kanalizace v 1NP budou 1m nad č.p. umístěny čistící kusy (Č.K.).
- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s požárními předpisy.
- Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být protipožárně dotěsněny (dod. profese).
- Zařizovací předměty musí být před kompletací odsouhlaseny investorem!
- Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy!
- Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

- Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady
- Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



Sweco a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081 www.sweco.cz

SWECO

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco a.s. ZPRACOVAL:

A8000 s.r.o., IČO: 46680543, Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice

OBJEDNATEL:

Povodí Vltavy, státní podnik

PK Smíchov - optimalizace velínu

ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

PŘÍLOHA:

PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE

ŘEŠITELA8000

ODP. ZÁSTUPCEJan Gregora

VYPRACOVALLan Gregora

PROJEKTANT

H.L. PROJEKTANTIng. Veselý

TECH. KONTROLAINg. Klimeš

ŘEDITEL DIVIZEIng. Matějšek

ČÍSLO ZAKÁZKY12-3215-0100

STUPEÑDSP

DATUM11/2023

FORMÁT3 x A4

MĚŘÍTKO1:50

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.4.1.4

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavření smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Podpisy zpracovatelů jsou připejnovány pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).