



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlahová krytina	Stěny	Stropy	Poznámky
0.01	Sklep	5,20	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.02	Tech. místnost + baterie fotovoltaiky	23,60	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.03	Garáž	23,40	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.04	Garáž	22,90	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.05	Garáž	16,00	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.06	Chodba + schodiště	17,00	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.07	Chodba	5,90	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.08	Kotelná + šatna	8,30	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.09	Umývárna	7,80	Odstranění dlažby	Odstranění keram. obkla. + výmalby	Odstranění výmalby	-
0.10	Dílna	37,30	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.11	Dílna	24,30	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru
0.12	Sklad	12,10	Odstranění linolea	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	-
0.13	Sklad	3,20	Stávající betonová stěrka	Odstranění výmalby	Odstranění výmalby	Kompletní odstranění nátěru

LEGENDA ZNAČENÍ

B1	Poloha pro boiler
B2	Poloha pro boiler
B3	Poloha pro boiler
K1	Poloha pro kotel
K2	Poloha pro kotel
Um	Poloha pro umývatko

----- Keramický obklad
Litinové článkové těleso

LEGENDA MATERIÁLU

Obvodové zdivo - nosné, tl. 450 mm
Příčkové zdivo - nosné, tl. 300 mm
Příčkové zdivo - nenosné, tl. 150 mm
Bourané konstrukce

POZNÁMKA

Ⓟ Vybourání podlahy do hloubky 1,2m a 0,6m do šířky pro kanalizaci

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

① DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH VRAT, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ

ZTI

DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks

VYTÁPĚNÍ

DEMONTÁŽ BOJLERU 3 ks
DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 3 ks

ELI A SLP

DEMONTÁŽ VYPINAČŮ 20 ks
DEMONTÁŽ ZÁSUVK 30 ks
DEMONTÁŽ SVĚTEL 25 ks
DEMONTÁŽ ROZVODNICE ANO
DEMONTÁŽ TELEFONU NE
DEMONTÁŽ ZVONKU NE

DEMONTÁŽE

KABELÁŽ 250 m
LITINOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE 110 12 m
LITINOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE 80 15 m
PPR 20 20 m
PPR 32 10 m
OCELOVÉ POTRUBÍ 240 m
TEPELNÁ IZOLACE 121 m

REVIZE	
Index	Datum
Změna	
Jméno	
SCHEMA OBJEKTU	
ORIENTACE SCHÉMATU	
±0,000=xy	

QUALITY GROUP		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz	
STAVBA		VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství	
MÍSTO STAVBY Jablonec nad Nisou Za Hrázi 4102 466 04		K.Ú.: Mšeno nad Nisou [656135] OKRES: Jablonec nad Nisou KRAJ: Liberecký	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno Č. 08879737, DIČ: jo08879737		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226			
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolín tel.: 732 481 227 e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz			
STAVEBNÍK - INVESTOR Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové IČO: 70890005		Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-037-000	
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 02/2022 MĚŘÍTKO 1:50	
OBJEKT SO01		PARÉ	
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stupeň	část	výkres
Dozorství	DSP	D.101.01	03
profese	ASŘ	Půdorys 1.PP - BP	00