

ZADÁNÍ

Stavba: Zateplení fasády a výměny oken, budova MZe, Wurmova 2, Přerov
Objekt: 4.etapa - zateplení střechy
Část: Datum: JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
1	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	43,627		
2	011	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	43,627		
3	011	620472981	Vyrovnaní podkladu cementovým tmelem a skelnou tkaninou	m2	5,725		
4	011	622711515	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS 100 NEO tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	1,695		
5	011	622711522	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS 100 NEO tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	16,581		
6	011	622721322	deskami z polystyrénu EPS 100 NEO tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	22,488		
7	011	622756111	KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou	m	135,880		
8	011	632921930	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho	m2	112,750		
9	592	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	455,510		
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
10	R	90099-9001	Tahové zkoušky stávající krytiny střechy	ks	4,000		
11	013	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	113,400		
94		Lešení a stavební výtahy					
12	R	9499-9001	Pojízdná vysokozdvížná plošina pro doplnění zateplovacího systému na nadezdívce atikových zdí	soub	1,000		
96		Bourání konstrukcí					
13	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,968		
14	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	13,936		
15	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,968		
16	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,871		
17	013	979098165	Poplatek za skládku tepelně izolačních materiálů	t	6,968		
99		Přesun hmot					
18	014	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	49,934		

PSV		Práce a dodávky PSV					
712		Povlakové krytiny					
19	712	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	386,551		
20	712	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrtvé	m2	171,054		

21	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	564,811		
22	712	712300845	Odstranění ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10 stupňů	kus	24,000		
23	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	674,984		
24	111	111631470	penetrace VEDAG	t	0,337		
25	712	712341558	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy samolepící nalepením	m2	589,178		
26	628	628522594	pás asfaltovaný VEDATOP SU	m2	677,555		
27	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 178,356		
28	628	628331585	pás těžký asfaltovaný VEDAGLAS G 200 S 4 minerál	m2	677,555		
29	628	628522595	pás asfaltovaný modifikovaný EUROFLAX modrozelený tl.5,2 mm	m2	677,555		
30	712	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	164,417		
31	628	628331585	pás těžký asfaltovaný VEDAGLAS G 200 S 4 minerál	m2	115,039		
32	628	628522595	pás asfaltovaný modifikovaný EUROFLAX modrozelený tl.5,2 mm	m2	82,261		
33	R	71299-9000	Vytvoření rohového spádového klínu vč.dodávky EPS 100 S tl.160 mm	m	103,640		
34	R	71299-9001	Vytvoření fabionu u zdi profilem z minerální tvrdé vaty	m	96,550		
35	R	71299-9002	D+MTŽ odvětrání střechy	ks	24,000		
36	R	71299-9003	Vyspravení nerovností stávající krytiny vyřezáním a vyspravením hmotou Bituverm - 25% výměry	m2	564,811		
37	R	71299-9004	Vysekání srážky stávajícího odvodního kanálku na střeše zasedací místnosti	m	35,100		
38	R	71299-9005	Úprava půdokladu po vysekání drážek u atik	m	35,100		
39	712	998712203	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,440		
713			Izolace tepelné				
40	713	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, lepidlo VEDAPUK	m2	587,423		
41	283	283758875	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	568,983		
42	R	631481050	minerální pás Isover S tl.160 mm	m2	71,569		
43	713	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,200		
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
44	721	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	7,000		
45	721	721210850	Demontáž odvětrání kanalizace DN 100	kus	6,000		
46	721	721233115	Střešní vtok TOPWET pro ploché střechy svislý odtok DN 125 vč.prodloužení kanalizace a košíku proti nečistotám	kus	7,000		
47	721	721273154	Hlavice odvětrávací DN 125 + límec	kus	6,000		
48	721	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	26,000		
49	721	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	68,390		
50	721	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,840		
762			Konstrukce tesařské				

51	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	6,786		
52	762	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci	kus	756,000		
53	R	76208-9001	dodávka oc.kotvy o14-350 mm+tmel Hilti HIT HY 150+podložka+matice	ks	756,000		
54	762	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	77,770		
55	605	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost I	m3	0,924		
56	762	762332135	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 500 cm2	m	106,580		
57	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	5,862		
58	762	998762203	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790		
764		Konstrukce klempířské					
59	764	764321830	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 660 mm do 30°	m	35,100		
60	764	764430340	Oplechování Al eloxovaný tl 0,8 mm zdi rš 450 mm včetně rohů - K6	m	19,000		
61	764	764430341	Oplechování Al eloxovaný tl 0,8 mm zdi rš 490 mm včetně rohů - K8	m	56,000		
62	764	764430360	Oplechování Al eloxovaný tl 0,8 mm zdi rš 750 mm včetně rohů - K7	m	117,000		
63	764	764430361	Oplechování Al eloxovaný tl 0,8 mm zdi rš 900 mm včetně rohů	m	0,900		
64	764	764430840	mm	m	64,730		
65	764	764430850	Demontáž oplechování zdi rš 600 mm	m	115,500		
66	764	764430851	Demontáž oplechování zdi rš přes 600 mm	m	0,900		
67	R	76499-9004	Dilatační lišta Al eloxovaný tl 0,8 mm rš 190 mm - K5	m	129,860		
68	R	76499-9005	Oplechování napojení fasády a střešního pláště Al eloxovaný tl 0,8 mm rš 580 mm - K11	m	35,100		
69	R	76499-9007a	fasády Al eloxovaný tl 0,8 mm rš 215 mm	m	53,080		
70	R	76499-9008a	DMTŽ oplechování hlavy zateplení fasády Al eloxovaný tl 0,8 mm rš 355 mm	m	121,340		
71	764	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610		
767		Konstrukce zámečnické					
72	R	76799-9001	Demontáž pochůzí lávky vč.zastřešení	ks	1,000		
73	R	76799-9002	Úpravy konstrukce pochůzí lávky a zpětná montáž	ks	1,000		
74	767	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810		
783		Dokončovací práce - nátěry					
75	783	783201821	Odstranění zdegradovaných nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením a obroušením	m2	61,460		
76	783	783271002	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 3x email	m2	61,460		
77	783	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	61,460		
78	783	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	61,460		

M
20-M **Práce a dodávky M**
Hromosvod

79	R	20099-9001	DMTŽ hromosvodu na ploše střechy	soub	1,000		
80	R	20099-9001a	D+MTŽ nového svodu hromosvodu na ploše střechy	soub	1,000		
81	R	20099-9002	Revize hromosvodu	soub	1,000		

24-M **Montáže vzduchotechnických zařízení**

82	R	24099-9003	Prodloužení odvětrávací hlavice VZT na střeše	ks	2,000		
----	---	------------	---	----	-------	--	--

Celkem