



OPRAVA ČELA PILÍŘE
TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	Ø12	0,85	7	5,95	0,888	5,28
2	Ø10	0,45	10	4,50	0,617	2,78
3	Ø12	2,25	9	20,25	0,888	17,98
4	Ø10	1,80	11	19,80	0,617	12,22
						38,26

KOTVENÍ Z3 DO PB STĚNY
TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
2	Ø10	0,45	8	3,60	0,617	2,22
						2,22

BETON C30/37–XF3
OCEL 10505 (R)
SIŤ 8/150 x 8/150 (PŘESAŘ 450mm)
KRYTÍ VÝZTUŽE 35mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno				
Akce: Desná, Loučná nad Desnou - oprava jezu Loučná II včetně lávky DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	
			Datum	červen 2022
			Číslo stavby	
Příloha: SO02 – OPRAVA STŘEDOVÉHO PILÍŘE DETAILY, VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:25	Číslo přílohy D.2.1.b.3