


- Odstranění zemního nánosů z průtočného profilu náhonu Šatavy, oprava revizních a manipulačních objektů je navrženo na stavbou dotčených pozemcích (dočasné zábory):**
- Česká republika (Povodí Moravy, s.p.)
→ p. č. 3919/3, 3919/4, 3919/30 v k. ú. Uherčice u Hustopečí
→ p. č. 3638, 4209, st.1401 v k. ú. Vranovice nad Svatkou
 - Česká republika (Lesy České republiky, s.p.)
→ p. č. 3770/197, 3770/198, 3770/206, 3770/207, 3905, 3906, 3907, 3920/1, 3920/3, 3921/1, 3923, 3926, 3927, 5043, st.686/4 v k. ú. Uherčice u Hustopečí
 - Obec Vranovice
→ p. č. 3731 v k. ú. Vranovice nad Svatkou

Navrhovanými stavebními pracemi budou dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, konkrétně se jedná o:

→ poz. p. č. 3920/1, 3921/1, 3923 v k. ú. Uherčice u Hustopečí
→ poz. p. č. 4090, 4152, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4213, 4215, 4216 v k. ú. Vranovice nad Svatkou



DOČASNÝ PŘÍSTUP PRO STAVEBNÍ TECHNIKU K MÍSTU TĚŽBY NÁNOSŮ Z KORYTA PO DOKONČENÍ STAVBY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÁ CESTA NA VZDUŠNÍ PATĚ HRÁZE NUTNO ODSTRANIT CCA 20m² KŘOVIN

DOČASNÝ PŘÍSTUP PRO STAVEBNÍ TECHNIKU DO 3,5 TUNY PŘÍSTUP KE VĚŽOVÉMU OBJEKTU (VYČIŠTĚNÍ, VÝMĚNA UZÁVĚRU) PO DOKONČENÍ STAVBY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÁ CESTA NA KORUNĚ HRÁZE

DOČASNÝ PŘÍSTUP PRO STAVEBNÍ TECHNIKU DO 3,5 TUNY PŘÍSTUP K JEDNOTLIVÝM ŠACHTÁM (OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ REVIZNÍCH ŠACHET - NOVÉ POKLOPY, HORNÍ SKRUŽE) PO DOKONČENÍ STAVBY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÁ LESNÍ CESTA MEZI STROMY

Ř. km 6,560 až 6,570 OBNOVENÍ KAPACITY KORYTA ÚDRŽBA VTKOVÉHO OBJEKTU

POZNÁMKA

- V ŘEŠENÉM ÚSEKU VODNÍHO TOKU ŘÍČKA-ŠATAVA Ř. KM 6,560 AŽ 6,930 (370m) BUDE ODSTRANĚN NÁNOS ZE DNA KORYTA
- CELKEM BUDE ODTĚŽENO 218,0 m³ NÁNOSŮ Z OTEVŘENÉHO KORYTA (VTK A ODTOK ZATRUBNĚNÍ), 12,2 m³ NÁNOSŮ ZE ZATRUBNĚNÉHO ÚSEKU KORYTA
- KORYTO BUDE VYČIŠTĚNO V CELÉ ŠÍŘCE V ROZSAHU PODLE PŘÍČNÝCH ŘEZŮ V PŘÍLOZE Č. D.1.2.2.3
- OTEVŘENÉ KORYTO ZA VÝÚSTĚNÍM ZATRUBNĚNÍ BUDE UPRAVENO DO PŮVODNÍHO LICHOBĚŽNÍKOVÉHO PROFILU O ŠÍŘCE DNA 0,5m A SKLONY SVAHŮ 1:2. DNO PO ODBAHNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT PŮVODNÍ ÚROVNI DNA (GEODETICKY ZAMĚŘENO).
- NA ZAČÁTKU ZÁJMOVÉHO ÚSEKU SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ VTKOVÝ OBJEKT. POHLEDOVÉ PLOCHY Z BETONU A KAMENNÉ DLAŽBY BUDOU OČIŠTĚNY TLAKOVOU VODOU S MECHANICKÝM DOČIŠTĚNÍM POŠKOZENÝCH SPÁR DLAŽBY. TYTO SPÁRY BUDOU OBNOVENY V PŘEDPOKLÁDANÉM MNOŽSTVÍ 15 m².

ÚČEL STAVBY - VYČIŠTĚNÍ ZATRUBNĚNÉHO NÁHONU A ČÁSTI OTEVŘENÉHO KORYTA NA NÁTOKU A VÝTOKU OD NAPLAVENÉHO SEDIMENTU. SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ REVIZNÍCH ŠACHET A MANIPULAČNÍCH OBJEKTŮ TAK, ABY DOŠLO KE ZLEPŠENÍ STAVEBNÍ TECHNICKÉHO STAVU VODNÍHO DÍLA, PRODLOUŽENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI A TÍM K ZAJIŠTĚNÍ SANITÁRNÍHO PRŮTOKU DO VRANOVIC.

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ OBNOVA KAPACITY KORYTA - ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ A MEZIDEPONIE STAVEBNÍHO MATERIÁLU POZEMKY NA LEVÉM A PRAVÉM BŘEHU KORYTA
- STÁVAJÍCÍ HRANICE PARCEL
DIGITÁLNÍ MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ [ČÚZK, ČERVEN 2022]
- VYUŽÍVANÉ KOMUNIKACE (PŘÍSTUP NA STAVENÍŠTĚ)
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA TERÉNU / OBJEKTU / KONSTRUKCE

Akce:
**„Říčka - Šatava, oprava
zatrubnění, 6,560 - 6,900“**

Stavebník:
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
Závod Střední Morava

Místo stavby:
Vodní tok - Říčka - Šatava, obec Vranovice, Uherčice
Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Břeclav

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum: 01.2023
Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01

Spolupracoval:
Ing. František Betlach
Čenkovice 38, 56164

Název výkresu:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Měřítko: 1:2 000
Číslo výkresu: C.3
Formát: 2 x A4