

NAŠE ZNAČKA
PM-49648/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 31. 10. 2024

Veřejná zakázka: Protipovodňová opatření v k.ú. Břest

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Protipovodňová opatření v k.ú. Břest“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V ZD je uvedeno: „Nabídka bude vložena ve standardním elektronickém formátu (pdf, MS Office), obsahujícím veškeré podpisy dokumentů osobami oprávněnými zastupovat účastníka zadávacího řízení.“ Dodavatel je přesvědčen, že toto znění odporuje aktualizovanému znění ZZVZ v § 211 odst. 7 uvedeno: „Úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje a datové schránky se považuje za podepsaný.“ Žádáme tedy o úpravu ZD v souladu se platným zněním ZZVZ

Odpověď:

V souladu s § 211 ZZVZ zadavatel nepožaduje, aby dokumenty v nabídce byly opatřeny podpisem.

Dotaz č. 2

V soupise prací SO 01 je položka 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 211,75m3, zemina z této položky se následně použije pro zásyp viz položka 174101101. Avšak aby bylo tyto práce možno provést je třeba vyhloubenou zeminu převést na meziskládku (viz položka 162351104 – avšak pouze 211,75m3), uložit na skládku (položka chybí), naložit na meziskládku zeminu (položka chybí), převést zpět z meziskládky (chybí množství v položce 162351104, kde by mělo být 423,50m3 – cesta tam a zpět) Obdobně SO 03 a 04

Odpověď:

Zadavatel provedl revizi u všech objektů; u objektu SO-04 se neuvažuje s přesunem ornice mimo objekt. Doplněna položka nakládání výkopku + přidáno přemístění výkopku z meziskládky, pozn.: položka vodorovné přemístění výkopku obsahuje úkon složení výkopku zeminy.

Dotaz č. 3

Viz položka 131251104, uchazeč se domnívá, že zadavatel předpokládá chybnou kubaturu. Zeď má délku 100m; šířka výkopu je 2,24m; rozdíl mezi terénem a základovou spárou je méně než 1,5m. Výpočet je však $75 \times 2,75 + 2 \times 2,75$, kdy ani jedna hodnota neodpovídá poskytnuté PD. Žádáme o kontrolu kubatury a úpravu SP. Obdobně SO 03 a 04

Odpověď:

Opraveno v SO-01 na 247,5 m3. U objektu SO 03 a SO 04 je to správně.

Dotaz č. 4

V soupise prací SO 01 je položka 121151113 a 181351003 pro sejmutí a rozprostření ornice. Avšak v soupise chybí položky na přesun na/z meziskládku a nakládání ornice na meziskládku. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek. General / Obecné Obdobně SO 03 a 04

Odpověď:

Zadavatel provedl revizi u všech objektů; u objektu SO-04 se neuvažuje s přesunem ornice mimo objekt. Doplněna položka vodorovného přemístění přes 50 do 500 m + nakládání výkopku ornice.

Dotaz č. 5

V soupise prací SO 01 je položka 132251101, avšak k této položce chybí jakékoliv přesunu, uložení na skládku a případný poplatek na skládku. Jak bude nakládáno s výkopkem, pokud bude použit v rámci stavby doplní zadavatel položky přesunů? Pokud bude odvezen na skládku doplní zadavatel navíc poplatek za skládku?

Odpověď:

Doplněna položka vodorovného přemístění přes 500 do 1000 m na násypy tělesa zemní hráze, odvoz na skládku se neuvažuje (pro SO-01).

Dotaz č. 6

V soupise prací SO 02 je položka 211571121 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým 1387,5m³ (1,85*750). Podle projektové dokumentace nemá být patná drén hlubší než 1m ve spodní části široký 0,5m v horní 2,5m – plocha lichoběžníku tedy bude 1,5m*2*750m=1125m³. prosíme o kontrolu kubatury.

Odpověď:

Opraveno v SO-02 na 375 m³ (plocha drénu 0,5 m² + výška 0,5m šířka ve dně 0,5 m).

Dotaz č. 7

Viz dotaz č. 6. Chápe uchazeč správně, že odkop (současné zeminy před budováním drénu) je součástí položky 122251106? Kdy patří drén má 1125m³ (resp. 1387,5 – viz předchozí dotaz) + zámeček by měl mít (3*0,5*750) + (0,5*0,5*750) = 1 125+ 187,5= 1 312,5m³ Celkem tedy 1 312,5m³ + 1125m³ = 2 437,5m³ (S tím souvisí také odvozy, ukládky a nákup materiálu)

Odpověď:

Součástí odkopu zámečku je odkop drénu hráze; kubatura drénu viz bod 6); uvažuje se uložení odkopku podél plochy hráze.

Dotaz č. 8

V soupise prací SO 02 jsou položky 211971121 a 919726121. nejedná se o duplicitu? Vysvětlí zadavatel účel položek?

Odpověď:

Nejedná se o duplicitu; 1. položka je na práci a 2. zajišťuje materiál, zřízení opláštění žeber doplněno v objektu SO-01

Dotaz č. 9

V soupise prací SO 02 je položka 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály. Uchazeč se domnívá, že zadavatel má u této položky chybnou výměru., Žádáme o kontrolu a úpravu SP.

Odpověď:

Kontrola provedena, výpočet je v pořádku.

Dotaz č. 10

V STZ je uvedeno: „Následně se provede nové přeizolování páskou SERWIVRAP a po té se potrubí ovine cementovou páskou např. Ergelit band (Cemtex není vhodný na venkovní prostředí) a provede obsyp a zásyp jílovitou zemínou; práce musí provádět firma s odbornou způsobilostí dle požadavků GridServices, s.r.o. a registrací v GridServices, s.r.o.“ S ohledem na požadavky zadavatele na položku R004 Ochrana křížení vtl plynovodu žádáme, aby tato položka byla prelimitárnem, kdy zadavatel určí její cenu s ohledem na povinnost využít pouze firmu, která je registrovaná u GridServices, s.r.o. Zadavatel neuvádí seznam registrovaných firem, případně podmínky registrace, včetně zaručení, že pokud budou podmínky splněny, dodavatel, nebo jeho poddodavatel budou u GridServices, s.r.o. registrovaní, čímž hrozí omezení soutěže.

Odpověď:

Bude postupováno dle podmínek provozovatele a správce sítě. Tyto práce musí provádět firma s oprávněním pro práce na VTL plynovodech a certifikovaná dle TPG 923 01-1,2. Seznam firem naleznete na: <https://www.gasnet.cz/pripojeni-k-plynu/nove-pripojeni/poradenstvi-a-sluzby-pri-vystavbe>

Dotaz č. 11

Pokud zadavatel požaduje po dodavateli provedení zemních prací k položce R004 Ochrana křížení vtl plynovodu (Poznámka k položce: - včetně výkopu a zásypu - délka 7 m - včetně materiálu) objektu SO02, žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o zemní práce viz poznámka, tak aby ze SP bylo patrný kubatury výkopu (v položce R04 je pouze délka) zásypu, odvozu a případných poplatků.

Odpověď:

Ochrana plynovodu bude provedena 2 m od paty hráze, celkové délka obnažení tedy činí 7 m, objem výkopu a hutněného zásypu činí 65 m³, výkopek bude uložen v blízkosti výkopu rýhy.

Dotaz č. 12

Obdobně u položky R003 Ochrana křížení vodovodu (Poznámka k položce: - včetně výkopu a zásypu - včetně materiálu - viz výkres D.2.5 - délka 12 m) chybí výpočet kubatur zemních prací. General / Obecně Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položky zemních prací, tak aby ze SP bylo patrný kubatury výkopu, zásypu, odvozu a případných poplatků.

Odpověď:

Ochrana vodovodu bude provedena 2 m od paty hráze, celkové délka obnažení tedy činí 12 m, objem výkopu a hutněného zásypu činí 45 m³, výkopek bude uložen v blízkosti výkopu rýhy.

Dotaz č. 13

Zadavatel v STZ uvádí: „Materiál pro sypání hrází bude dovážen ze skrývky zemin v areálu štěrkoven Tovačov“. Žádáme o konkrétnější určení zdroje materiálu – například uvedení dodavatele.

Odpověď:

Dodavatele zemin nemůže zadavatel konkretizovat; v soupise je pro to vyčleněna položka R001, kde je uvedena lokalita štěrkoven Tovačov s dovozovou vzdáleností; v době realizace PD byl tento zdroj zemin předjednáán.

Dotaz č. 14

Soupise prací obsahuje položku 012303000 Geodetické zaměření vybudovaného díla, chápe uchazeč správně, že si zadavatel zajistí geometrický plán a zaměření pro Digitální technickou mapu? Pokud toto zadavatel požaduje po zhotoviteli, žádáme o doplnění položek soupisu prací.

Odpověď:

Doplněna položka na zpracování geometrického plánu

Dotaz č. 15

Soupis prací po Vysvětlení č. 1 obsahuje položku 01 004 Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI. – Dodatečné informace však o této položce mlčí. Doplní zadavatel požadavky, na které se položka odkazuje?

Odpověď:

Doplněno

Dotaz č. 16

Soupis prací po Vysvětlení č. 1 obsahuje položku 01 021 Údržba komunikací v průběhu výstavby. Jaká komunikace, v jakém rozsahu a po jak dlouhou dobu bude komunikace udržována?

Odpověď:

Položka odstraněna; v soupise jsou položky na čištění ruční a strojní čištění; po stavbě pak případné vyspravení výtluků (položky 1,2,3 SO VRN)

Dotaz č. 17

Zadavatel v TZ SO 02 uvádí: Mobilní část je řešena technologií firmy EKO-SYSTÉM. Když zadavatel jmenoval podzhotovitele, určí také u položky R002 Mobilní hrazení – ekosystem cenu preliminářem? Tak, aby nabídky byly vzájemně porovnatelné? Obdobně u SO 03.

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje řešit mobilní hrazení technologií uvedeného dodavatele. Zadavatel požaduje dodržet specifikaci mobilního hrazení, jež je uvedena v rozpočtu a projektové dokumentaci.

Dotaz č. 18

V Technické zprávě je uvedeno, že součástí hráze budou ŽB drenážní šachty DN 800, které budou mít dno zhotoveno z monolitického betonu.

Ve které položce výkazu výměr je toto monolitické dno?

Odpověď:

Doplněno. Celkem 4 kusy šachet a monolitické betonové dno – SO 02 položka 44, 55 a 56.

Dotaz č. 19

Ve smlouvě o dílo v „Předmětu smlouvy“ je v bodě 10 c) uvedeno: geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči. Ve výkazu výměr je požadavek na čtyři vyhotovení v tištěné i digitální verzi – 4x přenosný disk se zdrojovými daty

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď:

Opraveno dle SoD.

Dotaz č. 20

Ve smlouvě o dílo v „Předmětu smlouvy“ je v bodě 10 b) uvedeno: geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených trvalým záborem, vyznačení věcných břemen, či zápis stavby do katastru nemovitostí, vždy v potřebném počtu vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči, a to včetně všech náležitostí nezbytných pro provedení zápisu či vkladu do katastru nemovitostí.

Ve výkazu výměr pro tyto práce není položka.

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď:

Doplněna položka na zpracování geometrického plánu.

Nový výkaz výměr je součástí tohoto vysvětlení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13. 11. 2024 do 09:00 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky