

NAŠE ZNAČKA
PM-52075/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 14. 11. 2024

Veřejná zakázka: VD Hubenov – opatření na převedení KPV10000

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Hubenov – opatření na převedení KPV10000“, obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 + odpověď

Žádáme o bližší specifikace položek, kde je měrná jednotka kpl.

SO 01 Rekonstrukce koruny hráze

pol.11 Systém odvodnění, s čerpací jímkou popis v VV pol.26 a TZ SO 01 kap. 3.5.13
Citace: Pracovní plán bude vyspádována a voda odvedena do nejnižšího místa, odkud bude přečerpávána do toku v podhrází nebo na rostlý terén na vzdušní straně hráze. Systém odvodnění pracovní pláně bude řešen v rámci zařízení staveniště podle návrhu zhotovitele a bude odsouhlasen investorem.

Pol.97 Úprava konstrukcí v okolí základu lávky, popis VV pol 86 a TZ SO 01 str. 10.

Pol.98 Propojení elektroinstalace v provozní budově. popis viz VV 22.1, předběžný odhad 20 m.

Pol.99 Přeložení kabelů k TBD, jejich vyvěšení a opětovné uložení popis VV pol.19b, TZ SO 04 str.4, překládaná délka 80 m (mezi body PK1 a PK4).

SO 03 Sanace návodního opevnění hráze

Pol.15 Návodní sypaná jímka s chráničkou požární hadice vč. odstranění, popis VV pol. 112 a TZ kap. 3.4.7, citace: *Vývar bude vyčerpán do koryta toku. Případně bude, podle stavu zvodnění v době provádění, provedena návodní sypaná jímka v odpadním korytě za vývarem, aby nedocházelo ke zpětnému zalití vývaru drenážní vodou nebo asanačním průtokem. Nebo může být návodní jímka nasazená z dřevěných desek a jílovou výplní, jímka bude provedena dle návrhu zhotovitele v rámci zařízení staveniště. Bude zajištěn minimální průtok do toku převedením vody potrubím. V místě jímky bude potrubí vedeno chráničkou. Šířka koryta ve dně 2,75 m, předpokládaná šířka jímky v koruně 5,0 m, odhadovaná tl. nasazené jímky 1m.*

Pol.38 Injektování plochy pod pancířem tlak 0,6 Mpa, popis VV pol 26 a TZ SO 03 kap. 3.4.5

Pol.108 Zajištění okna proti porušení - ochranná konstrukce, popis. VV pol.53, ochrana okna proti rozbití bude provedeno dle návrhu zhotovitele např. bedněním.

Pol.109 Vyčištění a sanace vnitřní šachty odběru vody, popis VV pol 59, jde o lokální vyspravení případných poruch po sanaci chodby v ploše cca 2,0 m² a odstranění napadaných nečistot a prachu na dně šachty

Pol.110 Vyčerpání a vyčištění vývaru, popis VV 101 a 102, vyčištěním se rozumí odstranění nánosů, usazenin a napadaných nečistot, vyčerpání bude provedeno na výšku 4,5 m

Pol.111 Provizorní zajištění otvorů proti prachu 500x500 mm, popis TZ SO03 str. 22 citace:
S průchodem povodně souvisí i nutnost odkrytí zavzdušňovacích mřížek ve strojovně u komunikační chodby (v době prашných procesů výstavby budou mřížky proti prachově uzavřeny), zajištění např. bedněním a geotextílií kotveným do betonové stěny, zajištění musí být odnímatelné v době nástupu povodně

Pol.112 Vyčištění a sanace vnitřní šachty odběru vody, jde o vyčištění potrubí DN 800 délky 7 m od hlíny a napadaného kamení

Pol.117 Čerpání srážkových vod, čerpání u vývaru a při provádění komunikace a v okolí propustku, předpoklad do 500l/s max. 300 hod

Pol.181 Oprava propustku pod komunikací vč. silničního zábradlí, viz VV pol. 115

SO 04 Zařízení TBD

Pol.16 Vystrojení vrtu odvodnění - ochrana potrubí vč. obsypu, popis VV pol.5 a výpis výrobků 1/P PVC perforovaná trouba DN 50, délka 2,7m pro OP1, OP2, OP3 a popis v TZ SO 04 kap. 3.4.4 a výkres č. 04_2.7 pol.2.

Dotaz č. 2

V objektu SO 02 je položka 92 Demontáž a montáž pamětní desky. V objektu OST je položka 29 Osazení pamětní desky (pro navrhovanou stavbu). Nejedná se od zdvojení?

Odpověď:

Nejedná

Dotaz č. 3

Vztahuje se na tuto akci požadavky NUKIB „Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost“?

Odpověď:

Požadavky NUKIB se na tuto akci nevztahují.

Dotaz č. 4

Jak bude řešen přenos dat z kamer na dispečink IDP v Brně?

Odpověď:

TZ SO 06 str.5-7. Na pracoviště vodohospodářského dispečinku v Brně budou data z vybraných kamer zobrazována pouze ve formě aktuálního snímku, a to na základě vyžádání dispečera. Přenos bude přes internet (URL).

Dotaz č. 5

Do jaké položky ve výkaz výměr se ocení položka na přenos dat z kamer do IDP v Brně?

Odpověď:

VV SO 06 pol. 40 Integrace KS do stávajícího systému IDP. Nepožaduje se do PIP a VIP.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27. 11. 2024 do 09:00 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky