

Rozsah protipovodňové ochrany Ústí nad Labem ~ Levý břeh

Příloha 1a - Lokalita: Větruše

Legenda

- železobetonový práh ~ 35 m
- mobil. hrazení ~ 360 m
- Q 100
- Q 20
- Q 5
- drenážní ucpávky (6 ks)

- višetenové šoupe ~ 7 ks
- čerpací šachta ~ 7 ks
- čerpací vrt ~ 7 ks
- ZK, zpětná klapka ~ 9 ks;
- + 180 ks v odvodnění estakády
- (š) - zpětná klapka v šachtě

Pozn. : součet Větruše

Zpracováno na základě dokumentace pro výběr zhotovitele 2/2011
Zpracovali: Ing. Lukáš Drahozal, 3/2015

Soupis prvků mobilního hrazení v lokalitě Větruše (žlutý úsek)

Sloupky

Celkem 110 ks

Sloupky atypické

Celkem 30 ks

Hradidla

Celkem 1 215 ks

Přítlaky

Celkem 178 ks

ponorná čerpadla ~ 10 ks

ponorná SAER (vrt) ~ 7 ks

