

Číslo vyjádření: 023070213900

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický

Tel.:

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 14.09.2023

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


Ing. Tomáš MLÁDEK

Píšťovy č.p. 820

537 01 Chrudim III

Chrudim parc. č. 1379/1, 1379/2, 1780/1, 1780/2, 1780/3, 1781/3, 1781/4, 1784, 1789/1, 1789/4, 1791/5, 1791/6, 1793/2, 1 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů v intravilánu, ř. km 19,528 - 22,070 (zhotovení PD) - ČÁST 3 (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - a) Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
 - v. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
 - b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.
 - c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Libor, Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz .
2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**



Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Chrudim parc. č. 1379/1, 1379/2, 1780/1, 1780/2, 1780/3, 1781/3, 1781/4, 1784, 1789/1, 1789/4, 1791/5, 1791/6, 1793/2, 1798/42, 1798/43, 1798/51, 1798/52, 1798/53, 1798/54, 1798/72, 1798/73, 2079/1, 2079/15, 2079/16, 2087/10, 2087/11, 2087/12, 2087/13, 2087/3, 2788/2, 2877/4, 2882, 2883/1, 2883/15, 2883/16, 2883/19, 2883/3, 2954/1, 322/1, 322/4, 342/108, 342/5, 342/79, 344/13, 344/2, 344/3, 6496, 7451/1

Přílohy: Mapa_O23070213900.pdf
Provoz: Chrudim