

Oprava železničního přejezdu P6840 v km 1,116 trati Svitavy – Žďárec u Skutče, k.ú. Moravský Lačnov

km 1,116 trať Svítavy – Žďárec u Skutče, Moravský Lačnov
místní I/34 (Svitavy, Slunečná - Svítavy, Na Výsluní), ident.číslo P6840

Soupis prací:

- výškové zaměření průběhu nivelety pozemní komunikace - zdvihy pro určení navýšení podkladních vrstev – pro doplnění štěrkodrti (zajistí ST Pardubice)
- bezpečnost z důvodu práce v oblasti žel.přejezdu, u koleje (zajistí TO Skuteč)
- odebrání původní vrstvy R-materiálu ($20,0 \times 3,0 = 60,0 \text{ m}^2$) tl. do 100 mm ... 60,0 m²
- doplnění podkladních vrstev ze štěrkodrti – vyrovnání.(zdvih) nivelety (zajistí dodavatel Povodí Moravy, s.p.) 60,0 m²
- urovnání, zhutnění podloží ($30,0 \times 3,0 = 90,0 \text{ m}^2$) 90,0 m²
- vložení ocelové části přejezd.konstrukce (zajistí Správa železnic, TO Skuteč)
- vložení kolejnic pro oddělení rozdílných materiálů vozovek (3 x 3,5 m, zajistí Správa železnic, TO Skuteč)
- položení živičné konstrukce vozovky ve 2 vrstvách (2 x 60 mm) tl. 120 mm ($10,0 \times 3,0 + 10,0 \times 3,0 + 1,3 \times 6,0 = 67,8 \text{ m}$) 68,0 m²
- položení konstrukci vozovky z R-materiálu ($10,0 \times 3,0 = 30,0 \text{ m}^2$) tl. 120 mm 30,0 m²
- zhutnění po vrstvách
- proříznutí a zalití spár na styku kolejnice a živičného krytu a na styku v pracovních spárách (horkou zálivkou) 20,0 m

V Pardubicích 17.01.2025

Vypracoval : ing. Martin Filip

Materiál pro opravné práce (ocelové součásti):

- kolejnice pro odděl. rozdíl. materiálů vozovek (3 x 3,5 m) zajistí TO
 - ocelové části přejezd. konstr. - úhelníky 180x100 mm (2 x 6,0 m)
-