

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302728aktul
Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:302728aktul

Místo:Šluknov

Zadavatel:Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Datum:18. 3. 2025

Projektant:Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Stavba:Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Oprava opevnění koryta	0,00	0,00	STA
SO 02	Rekonstrukce opevnění koryta	0,00	0,00	STA
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)	0,00	0,00	STA
VON 2	Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
SO 01 - Oprava opevnění koryta

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

Objekt: **SO 01 - Oprava opevnění koryta**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

Objekt: SO 01 - Oprava opevnění koryta

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	50,510		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
	VV		příloha D.3, D.5.1					
	VV		očištění kamene 75 %					
	VV		50,51		50,510			
	VV		Součet		50,510			
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	67,350		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
	VV		příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		třídění kamene z opevnění koryta					
	VV		67,35"m3"		67,350			
	VV		Součet		67,350			
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412					
	VV		příloha D.2, D.3					
	VV		Dočasné podepření potrubí ve výkopu, dl. 1,5 m - montáž a demontáž					
	VV		DN 250mm, Kamenina-2 ks					
	VV		1,5"m**2"ks"		3,000			
	VV		DN 300mm, Kamenina-1 ks					
	VV		1,5"m**1"ks"		1,500			
	VV		Součet		4,500			
4	K	11900141R	Dočasné zajištění potrubí betonového DN 1000 mm	m	1,500		0,00	R položka
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN1000 mm					
	VV		příloha D.2, D.3					
	VV		Dočasné podepření potrubí ve výkopu, dl. 1,5 m - montáž a demontáž					
	VV		DN 1000mm, Beton-1 ks					
	VV		1,5"m**1"ks"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
5	K	11900142R	Dočasné zajištění kabelu ČEZ D-VN kabel	m	11,300		0,00	R položka
	PP		Dočasné zajištění kabelu ČEZ D-VN kabel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: po odkrytí uložit do ochranného žlabu, zajistit proti pohybu a poškození. Po dokončení stavby-uložení do pískového lože, ochranná fólie, zásyp					
	VV		11,3"m"		11,300			
	VV		Součet		11,300			
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	80,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112003					
	VV		příloha D.2, D.5					
	VV		Sejmutí ornice tl 150 mm					
	VV		80,6"m2"		80,600			
	VV		Součet		80,600			
7	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	72,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		72,6"m3"		72,600			
	VV		Součet		72,600			
8	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	72,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353101					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		72,6		72,600			
	VV		Součet		72,600			
9	K	127751101	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	62,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/127751101					
	VV		náplavy					
	VV		62,5"m3"		62,500			
	VV		Součet		62,500			
10	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,325		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251202					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		výkop jednostranně pažený					
	VV		22,65"m3**0,5		11,325			
	VV		Součet		11,325			
11	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	11,325		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		výkop jednostranně pažený					
	VV		22,65"m3**0,5		11,325			
	VV		Součet		11,325			
12	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,712		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
	VV		Výkop ruční rýhy v OP kabelu VN ČEZ vzemíně tř. I					
	VV		0,4*0,6*11,3		2,712			
	VV		Součet		2,712			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,712		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
		VV	Výkop ruční rýhy v OP kabelu VN ČEZ vzemině tř. I					
		VV	0,4*0,6*11,3		2,712			
		VV	Součet		2,712			
14	K	15110000R	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění	m2	80,900		0,00	R položka
		PP	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění					
		VV	příloha D.5,D.6					
		VV	80,9"m2"		80,900			
		VV	Součet		80,900			
15	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložným hl do 4 m	m2	49,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložným, hloubky do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401					
		VV	příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
		VV	49,48"m2"		49,480			
		VV	Součet		49,480			
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložným hl do 4 m	m2	49,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložným, hloubky do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411					
17	K	151101901	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m	m2	49,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101901					
		VV	příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
		VV	49,48"m2"		49,480			
		VV	Součet		49,480			
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	217,971		0,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
		VV	vod. přemístění ornice na deponii					
		VV	80,6"m2"*0,15"m"		12,090			
		VV	vod. přemístění ornice z deponie					
		VV	63,82*0,15		9,573			
		VV	vodorovné přemístění výkopku na deponii a zpět, zpětně se využije do zásypu					
		VV	(96,12+2,034)"m3"*2		196,308			
		VV	Součet		217,971			
19	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	55,804		0,00	R položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
		VV	Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3					
		VV	55,804"m3" "náplavy po odvodnění		55,804			
		VV	Součet		55,804			
20	K	16275113R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	73,008		0,00	R položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
		VV	Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4					
		VV	(72,6+11,325)"m3" "výkop hor. tř. I/3		83,925			
		VV	2,712"m3" "výkop hor. tř. I/3, rýha v OP		2,712			
		VV	(72,6+11,325)"m3" "výkop hor. tř. II/4		83,925			
		VV	(7+13)"ks"*0,03"m3/ks" "výkopek z patek sloupků oplocení		0,600			
		VV	-(96,12+2,034)"m3" "odpočet, zpětný zásyp		-98,154			
		VV	Součet		73,008			
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	55,804		0,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
		VV	naložení po odvodnění					
		VV	62,5"m3"/1,12		55,804			
		VV	Součet		55,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	103,102		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení					
	VV		0,1*49,48		4,948			
	VV		Zásyp výkopkem					
	VV		96,12*m3"		96,120			
	VV		Zásyp rýhy v OP kabelu VN ČEZ výkopkem					
	VV		0,4*0,45*11,3		2,034			
	VV		Součet		103,102			
23	M	58935150	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)	m3	4,948		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		aktivace pažení					
	VV		0,1*49,48		4,948			
	VV		Součet		4,948			
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	63,820		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		tl.150 mm					
	VV		63,82*m2"		63,820			
	VV		Součet		63,820			
25	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63,820		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		63,82*m2"		63,820			
	VV		Součet		63,820			
26	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,276		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		63,82*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,276			
	VV		Součet		1,276			
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	148,030		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		příloha D.5., viz tab. výkazu výměr					
	VV		63,82 "pod humusování		63,820			
	VV		84,21 "urovnání a zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva		84,210			
	VV		Součet		148,030			
28	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818241					
	VV		stromy D 200 mm					
	VV		2"ks"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
29	K	213311113	Poštářa zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	12,632		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poštářa zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311113					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm					
	VV		84,21*m2*0,15*m"		12,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,632			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
30	K	31110121R	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	11,200		0,00	R položka
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
	VV		příloha D.6					
	VV		Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700 mm					
	VV		16"ks""0,70"m"		11,200			
	VV		Součet		11,200			
31	M	2861129R	trubka drenážní HDPE DN 80 mm	m	11,312		0,00	R položka
	PP		trubka drenážní HDPE DN 80 mm					
	VV		příloha D.6					
	VV		Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700 mm					
	VV		16"ks""0,70"m"		11,200			
	VV		Součet		11,200			
	VV		11,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		11,312			
	VV		Součet		11,312			
32	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	39,940		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345					
	VV		příloha D.5,D.6					
	VV		Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25 XC4 XF3 (XM3)					
	VV		39,94"m3"		39,940			
	VV		Součet		39,940			
33	K	32131111R	Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	58,400		0,00	R položka
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2					
	VV		příloha D.2,D.5, D.6, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2					
	VV		58,4"m3"		58,400			
	VV		Součet		58,400			
34	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	86,540		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	VV		příloha D.5,D.6					
	VV		Bednění líce základu a rubu díku zdi					
	VV		28,02+102,36-49,48		80,900			
	VV		Bednění dilatační spáry					
	VV		1,72+1,88+2,04		5,640			
	VV		Součet		86,540			
35	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	86,540		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
36	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,654		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	VV		příloha D.5, D.6					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,269 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		103,5*5,269*1,2/1000			0,654		
	VV		Součet			0,654		
37	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		zpětné osazení sloupků pro plaňkový plot+oplocení z pletiva					
	VV		13"ks"			13,000		
	VV		Součet			13,000		
38	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	21,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401220					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		zpětné osazení					
	VV		h=1,5 m					
	VV		21,4"m"			21,400		
	VV		Součet			21,400		
39	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m	m	13,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501211					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		zpětné osazení					
	VV		h=1,5 m					
	VV		13,9"m"			13,900		
	VV		Součet			13,900		
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
40	K	45753111R	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm	m3	0,800		0,00	R položka
	PP		Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm					
	VV		příloha D.4,D.6					
	VV		Drény-obsyp rubu drceným kamenivem					
	VV		0,05*16"ks"			0,800		
	VV		Součet			0,800		
41	K	46321115R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z LK hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce prošterkování a doklínování líce- BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	7,890		0,00	R položka
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a prošterkování a doklínování líce úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Opevnění dna rovnaninou (žula) v tl. 350 mm, kámen přes 80-200 kg s prošterkováním					
	VV		7,89 "m3" "bez dodávky kamene			7,890		
	VV		Součet			7,890		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
42	K	62864000R	Úprava líce zdíva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene	m2	0,215		0,00	R položka
	PP		Úprava líce zdíva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene					
	VV		příloha D.7					
	VV		0,215"m2"			0,215		
	VV		Součet			0,215		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
43	K	871R1	Nastavení potrubí kamenina DN 250 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí šterkopískem	kpl	2,000		0,00	R položka
	PP		Nastavení potrubí kamenina DN 250 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí šterkopískem					
	VV		příloha D.2, D.3					
	VV		2"kpl"			2,000		
	VV		Součet			2,000		
44	K	871R2	Nastavení potrubí kamenina DN 300 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí šterkopískem	kpl	1,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nastavení potrubí kamenina DN 300 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkokískem					
	VV		příloha D.2, D.3					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	871R3	Nastavení potrubí beton DN 1000 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkokískem	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Nastavení potrubí beton DN 1000 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkokískem					
	VV		příloha D.2, D.3					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
46	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	22,670		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132					
	VV		příloha D.5, D.6					
	VV		Úprava dilatační spáry, zatmelení líce spáry trvale pružným tmelem (vodovzdorný, mrazuvzdorný)					
	VV		2,95+3,17+3,37		9,490			
	VV		Úprava líce prostupu potrubí					
	VV		13,18"m"		13,180			
	VV		Součet		22,670			
47	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	9,924		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122					
	VV		příloha D.5, D.6					
	VV		Úprava dilatační spáry					
	VV		1,72+1,88+2,04		5,640			
	VV		Úprava líce prostupu potrubí					
	VV		0,65*(2*0,94+1,10+3,61)		4,284			
	VV		Součet		9,924			
48	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	13,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003818					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		rozebrání, zpětně se osadí					
	VV		h=1,5 m					
	VV		13,9"m"		13,900			
	VV		Součet		13,900			
49	K	966025111	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně	m3	67,350		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111					
	VV		příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC					
	VV		67,35"m3"		67,350			
	VV		Součet		67,350			
50	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		rozebrání, zpětně se osadí, pro plaňkový plot a oplocení z pletiva					
	VV		13"ks"		13,000			
	VV		Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	21,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		rozebrání, zpětně se osadí					
	VV		h=1,5 m					
	VV		21,4"m"		21,400			
	VV		Součet		21,400			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
52	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	239,865		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312511					
	VV		odvoz suti do 50 m na deponii k vytřídění					
	VV		195,315"t"		195,315			
	VV		očištěný kámen, odvoz z deponie do 50 m do rovnaniny					
	VV		7,89"m3"*2,5"t/m3"		19,725			
	VV		očištěný kámen, odvoz na stavební dvůr Povodí Ohře, Česká Lípa, 48 km					
	VV		(50,51"m3"-7,89"m3"-(36,75-4,06)"m3")*2,5"t/m3"		24,825			
	VV		Součet		239,865			
53	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	1 166,775		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312519					
	VV		očištěný kámen , odvoz na stavební dvůr Povodí Ohře, Česká Lípa, 48 km					
	VV		24,825"t"*47		1 166,775			
	VV		Součet		1 166,775			
54	K	99731251R	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	69,814		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		(nevhodný kámen)					
	VV		Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC					
	VV		25% suti na skládku					
	VV		195,315"t"-(67,35"m3"*0,75*2,5"t/m3")		69,034			
	VV		patky pro sloupky oplocení					
	VV		(13)"ks"*0,03"m3/kus"*2"t/m3"		0,780			
	VV		Součet		69,814			
55	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	19,725		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312611					
	VV		naložení očištěného kamene na deponii, využití do rovnaniny					
	VV		7,89"m3"*2,5"t/m3"		19,725			
	VV		Součet		19,725			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
56	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	177,927		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					
	D	OST	Ostatní				0,00	
57	K	R_001	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Stavební podélná jímka (celk.délka cca 52 m), včetně převodu vody potrubím na Q~200 l/s, zřízení a odstranění, v dílčích úsecích SO 01 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1 m , včetně pohotovosti soupravy zřízení a odstranění					
	VV		1"kpl"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
58	K	R_002	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m (cca 25% plochy), osetí (100% plochy) včetně nákupu a dopravy humusu plocha 112 m2</i>					
	VV		příloha D.2					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	R_003	Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a odstranění (vč.rozhnutí humusu) 28 m2</i>					
	VV		příloha D.2.3, D.5.3					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
60	K	76716000R	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek	m	8,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek, navaření na stávající profily - uložení na zajištěné místo do 200 m - ocelového trubkového dvoutýčového zábradlí výšky 1,0m na pravém břehu</i>					
	VV		2*4"m"		8,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce opevnění koryta

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt: **SO 02 - Rekonstrukce opevnění koryta**

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
OST - Ostatní		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt: **SO 02 - Rekonstrukce opevnění koryta**

Místo:		Datum:	18. 3. 2025
Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:	Mürabell s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
---	-----	---------------------	------

D	1	Zemní práce	0,00
---	---	-------------	------

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP	Odstranění krovín a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
----	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dřevní hmotu převezme vlastník pozemku (č.p.158)

W příloha D.2

VV	Mýcení živého plotu keřů
----	--------------------------

W 23"m2"

23.000

Součet

23.000

2	K	114203202	Očistění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	4,060		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty
----	---

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202

W příloha D.3, D.5.1

W Očistění kamene, využití do rovnání

W	4.06"m3"
---	----------

4.060

Součet

4.060

3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	8,110		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
----	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301

VV příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr

WV třídění kamene z opevnění korvta

W	8.11"m3"
---	----------

8.110

Součet

8.110

4	K	11900142R	Dočasné zajištění kabelu CETIN	m	0,900		0,00	R položka
---	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--	------	-----------

PP	Dočasné zajištění kabelu CETIN
----	--------------------------------

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: po odkrytí uložit do ochranného žlabu, zajistit proti pohybu a poškození. Po dokončení stavby-uložení do pískového lože, ochranná fólie, zásyp*

VV 0,9"m"

0,900

W	Součet
---	--------

0,900

5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	34,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
----	---

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112003

W příloha D.2, D.5

VV Sejmutf ornice tl 150 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,2"m2"			34,200		
	VV		Součet			34,200		
6	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	31,310		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		62,62"m3**0,5			31,310		
	VV		Součet			31,310		
7	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	31,310		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353101					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		62,62"m3**0,5			31,310		
	VV		Součet			31,310		
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,216		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
	VV		Výkop ruční rýhy v OP kabelu CETIN					
	VV		0,4*0,6*0,9			0,216		
	VV		Součet			0,216		
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,216		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		Výkop ruční rýhy v OP kabelu CETIN					
	VV		0,4*0,6*0,9			0,216		
	VV		Součet			0,216		
10	K	15110000R	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění	m2	27,100		0,00	R položka
	PP		Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění					
	VV		příloha D.5, D.6					
	VV		27,1"m2"			27,100		
	VV		Součet			27,100		
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,541		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
	VV		vod. přemístění ornice na deponii					
	VV		34,2"m2**0,15"m"			5,130		
	VV		vod. přemístění ornice z deponie, využití přebytku z SO 01					
	VV		(34,20+(80,6-63,82))"m2**0,15"m"			7,647		
	VV		vodorovné přemístění výkopku na deponii a zpět, zpětně se využije do zásypu					
	VV		(25,22+0,162)"m3**2			50,764		
	VV		Součet			63,541		
12	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	8,768		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3					
	VV		31,31"m3" "výkop			31,310		
	VV		-(25,22+0,162)"m3" "odpočet, zpětný zásyp			-25,382		
	VV		(20+8)"ks**0,03"m3/ks" "výkopek z patek sloupků oplocení			0,840		
	VV		2"m3" "výkopek z jamek pro výsadbu			2,000		
	VV		Součet			8,768		
13	K	16275113R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	31,310		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4					
	VV		31,31"m3" "výkop			31,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		31,310			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,382		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Zásyp výkopkem					
	VV		25,22*m3"		25,220			
	VV		Zásyp rýhy v OP kabelu CETIN výkopkem					
	VV		0,4*0,45*0,90		0,162			
	VV		Součet		25,382			
15	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	55,490		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		tl.150 mm					
	VV		55,49*m2"		55,490			
	VV		Součet		55,490			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,088		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		celkem plocha ohumusování 55,49m2					
	VV		nutno nakoupit 0,68 m3 ornice					
	VV		0,68*1,6		1,088			
	VV		Součet		1,088			
17	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,490		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		55,49*m2"		55,490			
	VV		Součet		55,490			
18	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,110		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		55,49*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,110			
	VV		Součet		1,110			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	78,130		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		příloha D.5., viz tab. výkazu výměr					
	VV		55,49 "pod humusování		55,490			
	VV		22,64 "urovnání a zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva		22,640			
	VV		Součet		78,130			
20	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101313					
	VV		příloha D.2					
	VV		živý plot					
	VV		40"ks"		40,000			
	VV		Součet		40,000			
21	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		40"ks"*0,05		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	18400001R	Péče po dobu stavby	kus	40,000		0,00	R položka
	PP		Péče po dobu stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Péče po dobu stavby, 1 měs.od vysazení (zálivka, přihnojení, řez)</i>					
	VV		40"ks" "živý plot		40,000			
	VV		Součet		40,000			
23	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112					
	VV		příloha D.2					
	VV		živý plot					
	VV		40"ks"		40,000			
	VV		Součet		40,000			
24	M	02650530R	<i>habr obecný</i>	kus	40,000		0,00	R položka
	PP		habr obecný					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: sadba keřů-výška 120÷150cm</i>					
25	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184816111					
	VV		příloha D.2					
	VV		40"ks"		40,000			
	VV		Součet		40,000			
26	M	2519115R	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		40*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	VV		40"ks"*0,01"m3"*1		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	D	2	Zakládání				0,00	
28	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	3,396		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311113					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm					
	VV		22,64"m2"*0,15"m"		3,396			
	VV		Součet		3,396			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
29	K	31110121R	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	3,000		0,00	R položka
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
	VV		příloha D.6					
	VV		Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm					
	VV		5"ks"*0,60"m"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	2861129R	<i>trubka drenážní HDPE DN 80 mm</i>	m	3,030		0,00	R položka
	PP		trubka drenážní HDPE DN 80 mm					
	VV		příloha D.6					
	VV		Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm					
	VV		5"ks"*0,60"m"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,030			
	VV		Součet		3,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	8,220		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345					
	VV		příloha D.5, D.6					
	VV		Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25 XC4 XF3 (XM3)					
	VV		8,22"m3"		8,220			
	VV		Součet		8,220			
32	K	32131111R	Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	10,630		0,00	R položka
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2					
	VV		příloha D.2, D.5, D.6, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2					
	VV		10,63"m3"		10,630			
	VV		Součet		10,630			
33	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	27,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	VV		příloha D.5,D.6					
	VV		Bednění líce základu a rubu dříku zdi					
	VV		27,1"m2"		27,100			
	VV		Součet		27,100			
34	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	27,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
35	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,113		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	VV		příloha D.5, D.6					
	VV		Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,269 kg/m2					
	VV		17,9*5,269*1,2/1000		0,113			
	VV		Součet		0,113			
36	K	33817000R	Demontáž a zpětná montáž sušáku na prádlo-ocelový sloupek s příčlím, výška 2,0m	kpl	2,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž sušáku na prádlo-ocelový sloupek s příčlím, výška 2,0m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: složení na pozemku do 20 m</i>					
37	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		zpětné osazení, plaňkový plot+oplocení z pletiva					
	VV		35"ks"		35,000			
	VV		Součet		35,000			
38	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101210					
	VV		příloha D.2					
	VV		oplocení Matoušek					
	VV		Branka - šířka 1 m, výška 1,2 m					
	VV		1"ks"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
39	M	5534201R	branka plotová, výplň plaňky - jednokřídlá 1000x1500mm	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		branka plotová, výplň plaňky - jednokřídlá 1000x1500mm					
40	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	22,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401220					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		zpětné osazení					
	VV		h=1,5 m					
	VV		22,4"m"		22,400			
	VV		Součet		22,400			
41	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m	m	46,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501211					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		zpětné osazení					
	VV		h=1,5 m					
	VV		46,2"m"		46,200			
	VV		Součet		46,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
42	K	45753111R	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm	m3	0,250		0,00	R položka
	PP		Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm					
	VV		příloha D.4,D.6					
	VV		Drény-obsyp rubu drceným kamenivem					
	VV		0,05*5"ks"		0,250			
	VV		Součet		0,250			
43	K	46321115R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z LK hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce proštěrkování a doklínování líce- BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	36,090		0,00	R položka
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a proštěrkování a doklínování líce úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	VV		příloha D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Opevnění dna rovnatinou (žula) v tl. 350 mm, kámen přes 80-200 kg s proštěrkováním					
	VV		36,09"m3"		36,090			
	VV		Součet		36,090			
44	K	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	1,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465210123					
	VV		příloha D.5					
	VV		kámen (žula)					
	VV		1,56"m2"		1,560			
	VV		Součet		1,560			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
45	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	47,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003818					
	P		Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		rozebrání, zpětné se osadí					
	VV		h=1,5 m					
	VV		47,2"m"		47,200			
	VV		Součet		47,200			
46	K	966025111	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně	m3	8,110		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111					
	VV		příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC					
	VV		8,11"m3"		8,110			
	VV		Součet		8,110			
47	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku</i>					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		rozebrání, zpětně se osadí, pro plaňkový plot a oplocení z pletiva					
	VV		35"ks"		35,000			
	VV		Součet		35,000			
48	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	22,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821					
	VV		příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr					
	VV		rozebrání, zpětně se osadí					
	VV		h=1,5 m					
	VV		22,4"m"		22,400			
	VV		Součet		22,400			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
49	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	115,394		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312511					
	VV		odvoz suti do 50 m na deponii k vytřídění					
	VV		23,519"t"		23,519			
	VV		Očištěný kámen, dovoz z deponii do 50 m do rovinaniny					
	VV		36,75"m3"*2,5"t/m3"		91,875			
	VV		Součet		115,394			
50	K	99731251R	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	15,469		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		(nevhodný kámen)					
	VV		Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC					
	VV		23,519"t"		23,519			
	VV		Očištěný kámen, zpětné využití					
	VV		-(4,06"m3"*2,5"t/m3")"t"		-10,150			
	VV		Mezisoučet		13,369			
	VV		patky pro sloupky oplocení					
	VV		(35)"ks"*0,03"m3/kus"*2"t/m3"		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		Součet		15,469			
51	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	91,875		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312611					
	VV		naložení kamene na deponii, využití do rovinaniny					
	VV		36,75"m3"*2,5"t/m3"		91,875			
	VV		Součet		91,875			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
52	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	43,577		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					
D	OST		Ostatní				0,00	
53	K	R_004	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m (cca 25% plochy), osetí (100% plochy) včetně nákupu a dopravy humusu plocha 123 m2					
	VV		příloha D.2					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	R_005	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební podélná jímka (celk.délka cca 63 m), včetně převodu vody potrubím na Q~200 l/s, zřízení a odstranění, v dílčích úsecích SO 02 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1 m , včetně pohotovosti soupravy zřízení a odstranění					
	VV		1"kpl"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
55	K	76716000R	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek	m	4,000		0,00	R položka
	PP		Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek, navaření na stávající profily - uložení na zajištěné místo do 200 m - ocelového trubkového dvoutýcového zábradlí výšky 1,0m na pravém břehu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt: VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

Objekt: VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
D	VRN2	Příprava stavenišť						0,00
5	K	024003000	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
PP			Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí					
P			Poznámka k položce: Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního zajištění sítí					
6	K	024003005	Odlovení a transfer ryb	kpl	1,000		0,00	
PP			Odlovení a transfer ryb					
D	VRN3	Zařízení stavenišť						0,00
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS	kpl	1,000		0,00	
PP			Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS					
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Náklady na stavební buňky <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) - Odstranění stavební buňky nebo maringotky WC atp.)					- - Odstranění sociálního zázemí (mobilní
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
10	K	034203000	Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení					
11	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)					
12	K	034503000	Informační tabule ke stavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule ke stavbě <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- zajištění podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - údržba a obnova tabulí po dobu stavby					
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
14	K	0910030R1	Ostatní náklady před zahájením stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady před zahájením stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol					- náklady na doplnění Havarijního plánu
15	K	0910030R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů-zejména domu čp.158, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace - čištění komunikací během výstavby - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby					
16	K	093103000	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. <i>Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz</i>					
17	K	R0756040	Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel	kpl	1,000		0,00	
	PP		Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS, dl. 12 m - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli, - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28387767
DIČ: CZ28387767

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

Objekt: **VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025
Projektant: Mürabell s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158

Objekt: VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 3. 2025

Projektant: Mürabell s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
D	VRN2	Příprava stavenišť						0,00
5	K	024003000	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
PP			Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí					
P			Poznámka k položce: Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního zajištění sítí					
6	K	024003005	Odlovení a transfer ryb	kpl	1,000		0,00	
PP			Odlovení a transfer ryb					
D	VRN3	Zařízení staveniště						0,00
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS	kpl	1,000		0,00	
PP			Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS					
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Náklady na stavební buňky <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- Náklady na stavební buňky - Umístění stavební buňky nebo maringotky - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) - Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)					
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
10	K	034203000	Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení					
11	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)					
12	K	034503000	Informační tabule ke stavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule ke stavbě <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- zajištění podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - údržba a obnova tabulí po dobu stavby					
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace	kpl	1,000		0,00	
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace					
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
14	K	0910030R1	Ostatní náklady před zahájením stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady před zahájením stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Ostatní náklady před zahájením stavby - náklady na doplnění Povodňového plánu - náklady na doplnění Plánu BOZP - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - náklady na doplnění Havarijního plánu					
15	K	0910030R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- pasportizace staveb dotčených ploch a objektů-zejména domu č.p.158, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace - čištění komunikací během výstavby - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby					
16	K	093103000	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení normá stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. <i>Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz</i>								
17	K	R0756040	Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel	kpl	1,000		0,00	
PP Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> P - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS, dl. 12 m - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli, - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST