



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: SD 43/2025 a VZ 24/2024

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Se sídlem: Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupen: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování
vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j.
64786/2013-MZe-12100

Zřízen rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění
pozdějších dodatků

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 5039561/0710

Datová schránka: mw6u68u

E-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

a

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IČO: 465 04 621

DIČ: CZ46504621

Se sídlem: Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Doručovací číslo 537 23

Zastoupený: Ing. Michaelem Hejzlarem, členem představenstva

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600

Zapsaný v živnostenském rejstříku:

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Chrudim

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1546096002/5500

Datová schránka: hvicgxx

E-mail: [REDACTED]@psch.cz



Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [redacted] člen představenstva
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem ve vlastnictví České republiky: parc. č. 465 a 876, k. ú. Kladruby nad Labem, obec Kladruby nad Labem, LV č. 154, zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice.
2. Tato smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na základě nabídky podané dne 03.12.2024 k zakázce s názvem „Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova stodoly ocelokolny“ (dále jen jako „veřejná zakázka“).
3. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vybraného dodavatele. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoli rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
4. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací adresy a prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl.
5. Realizace dle této smlouvy je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je veřejná zakázka realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Předmět smlouvy – určení díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo specifikované v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést dílo



včas, bezvadně a úplně, v souladu s touto smlouvou. Dílo je provedeno bezvadně a úplně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé sloužit svému účelu. Dílo je provedeno včas, je-li bezvadné a úplné dílo předáno objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje bezvadně, úplně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.
3. **Předmětem díla** je provedení veškerých stavebních prací či odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
 - a) projektová dokumentace: „Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů“ zpracovaná společností Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6, IČO: 270866316, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);
 - b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím elektronického nástroje (dále též ZD);
 - c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + krycí list nebo obdobný výstup prostřednictvím sdílení rozpočtu tzv. BIM platformou;
 - d) závazná stanoviska vydaná dotčenými orgány státní správy a dotčených správců sítí;
 - e) rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydané Městským úřadem Přelouč pod č.j. MUPC 18200/2018 a prodloužení termínu dostavby vydané Městským úřadem Přelouč pod č.j. MUPC 3058/2023.

Objednatel předal zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě a kopie dalších dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel podpisem smlouvy převzetí dokumentace potvrzuje.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a považuje je za dostatečné pro realizaci díla podle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem staveniště.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že se seznámil se všemi technickými, kvalitativními a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel prohlašuje, že z veškerých příloh této smlouvy, které mu objednatel poskytl, nezjistil žádnou skutečnost, která by bránila v provedení díla v termínu a za cenu dle této smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případné změny závazku dle ust. § 222 ZZVZ.
7. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit kulturní památky či stavební objekty v památkové zóně. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče vydaných dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bude dbát pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10 a 11 této smlouvy), která zabezpečuje odborný dohled.
8. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové



dokumentaci nebo rozpočtu. Současně jsou předmětem díla i položky výslovně neuvedené, jako jsou energie, doprava, mzdové náklady, pojištění, opotřebení strojů a nástrojů zhotovitele při realizaci díla dle této smlouvy, nevyužité a nespotřebované stavební materiály, pohonné hmoty, administrativní náklady, apod., pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikaci mohl nebo měl vědět, že provedení takových dodávek je pro řádné a úplné zhotovení díla potřebné.

9. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, specifikacích, výkresech a technických zprávách a dále také zejména, nikoliv však výlučně:

- a) vypracování návodu na provoz a údržbu díla, seznam použitých materiálů a barev;
- b) fotodokumentace průběhu prací, průběžná fotodokumentace jednotlivých prvků, fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech, zazděných nebo zasypaných v podloží;
- c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, provedení a vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu (vyjma případného archeologického dohledu či dozoru);
- d) pravidelný denní úklid stavby a okolí stavby ve dnech, kdy je dílo prováděno;
- e) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla objednatelem, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele;
- f) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
- g) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek;
- h) zaměření a zajištění věcných břemen nezbytných pro provedení díla;
- i) vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- j) uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
- k) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět, a to např. energie, doprava, mzdové náklady, pojištění, opotřebení strojů a nástrojů zhotovitele při realizaci díla dle této smlouvy, nevyužité a nespotřebované stavební materiály, pohonné hmoty, administrativní náklady;
- l) účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činnostmi zhotovitele;
- m) splnění všech podmínek rozhodnutí odstranění stavby, stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp.



- objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady;
- n) zpracování technologických postupů pro provádění jednotlivých částí díla vč. zajištění geotechnického dozoru při provádění zemních prací, předání příslušných protokolů před zahájením prací. Zajištění technologických podmínek pro provádění díla v zimním období; zejména zajištění souběžných a křížících se stávajících rozvodů proti poškození mrazem (zamrznutí nebo přerušení rozvodu promrznutím a pohybem zeminy)
 - o) zpracování časového řádkového harmonogramu prací, v týdnech. Zhotovitel zpracuje aktuální časový harmonogram postupu výstavby (demolice), a to do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Časový harmonogram prací bude zhotovitel aktualizovat pouze se souhlasem a v součinnosti s objednatelem.
 - p) zpracování finančního harmonogramu. Zhotovitel harmonogram zpracuje do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Finanční harmonogram bude zhotovitel aktualizovat pouze se souhlasem a v součinnosti s objednatelem.
10. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy, jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení.
 11. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, dopravních opatření, zaměření a ochranu inženýrských sítí, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla s výjimkou změny stavby před dokončením. Kopie těchto dokladů bude průběžně předávat objednateli a technickému dozoru stavebníka.
 12. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky a měření a předkládat průběžně atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 13. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 2 vyhotoveních objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před předáním díla.
 14. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy. Tyto výstupy budou navazovat na předcházející zpracované a odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce k odsouhlasení. Na vyžádání v elektronickém formátu *.dwg.
 15. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli a zpracovateli projektové dokumentace, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného souhlasu ze strany projektanta a objednatele. Pokud tyto změny vyžadují změnu smlouvy, musí být před zahájením realizace těchto změn uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o všech změnách oproti projektové dokumentaci, vč. dokladové části řešící schvalování změn ze strany objednatele a projektanta, ev. dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tato evidence bude průběžně předávána objednateli a technickému dozoru stavebníka v rámci kontrolních dnů stavby. Veškeré tyto změny a žádosti a předání schvalovacích změn musí být též uvedeny v zápise z kontrolního dne. Tato evidence bude obsahovat také informaci o případném vystavení změnových listů, které souvisejí se změnou projektové



dokumentace.

16. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - stavby platí, že:
 - a) výkaz výměr má přednost před textovou a výkresovou částí projektové dokumentace
 - b) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu
 - d) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - e) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definováno konkrétně. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součástí projektové dokumentace.
18. Součástí provedení díla je i geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím (3) vyhotovení v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele (např. *.dwg). Součástí předmětu plnění díla a celkové ceny díla je dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby, předaná ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele (např. *.doc, *.xls, *.pdf).
19. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením místa výkonu díla, přesunem hmot, likvidací odpadu, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.
20. Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.
21. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu se zásadami DNSH – „významně nepoškozovat“ životní prostředí, stanovenými poskytovatelem dotace. Zásady DNSH a jejich aplikace je blíže specifikována v příloze č. 2 „Zásady DNSH a jejich aplikace“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se seznámil se Zásadami DNSH a jejich aplikací a zavazuje se jimi řídit a dodržovat je.

Článek III.

Provedení díla - lhůty plnění, předání staveniště a díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:



- a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však 14 dnů poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště.
 - b) předání a převzetí díla: do 1 (jednoho) kalendářního roku od předání a převzetí staveniště
(protokolární předání a převzetí díla)
v období 21. - 27. dubna 2025 budou stavební práce přerušeny – přerušení stavebních prací v uvedeném období nebude důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla a dílo bude dokončeno v uvedeném termínu, tj. 1 (jeden) kalendářní rok od předání a převzetí staveniště
2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku.
 3. Smluvní strany se dohodly, že termíny určené pro zahájení a pro předání a převzetí díla mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran stvrzené podpisem písemného dodatku k této smlouvě o dílo přiměřeně prodlouženy, zejm. pokud:
 - a) objednatel nebo osoby k tomu oprávněné přeruší provádění díla, osobou oprávněnou se pro účel této smlouvy rozumí orgán veřejné moci. Smluvní strany si vyhrazují změnu závazku. Termín určený pro předání a převzetí díla prodloužený o počet dní, po který bylo provádění díla přerušeno, se považuje za vyhrazenou změnu závazku.
 - b) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla, a to i částečné provádění díla, dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu se ZZVZ. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, pokud nelze dílo provádět v žádné jeho části, v případě prodloužení doby provádění díla se termín stanovený pro předání díla prodlužuje o počet dní, po který nemohl zhotovitel provádět dílo v žádné jeho části. Toto prodloužení se považuje za dohodnutou změnu.
 - c) objednatel změní rozsah díla a tyto změny nejsou požadovány v dostatečném časovém předstihu. Vždy však je třeba postupovat v souladu se ZZVZ.
 4. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“), o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“.
Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto:
 - a) Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
 - bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
 - budou určeny napojovací body elektrické energie, a vody včetně způsobu vyúčtování spotřeby (odběr elektřiny bude přepsán na zhotovitele),
 - přílohou protokolu o předání bude situační plán s vyznačením staveniště a ploch s ním souvisejících.
 - b) Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmenem a) tohoto odstavce.
 - c) Užívání staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na ploše staveniště a ploch s ním souvisejících veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.



- d) V hranicích předaného staveniště zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi.
 - e) Zhotovitel vyklidí pozemky do čtrnácti dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem a odstranění všech vad.
- 5. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který zpracuje zhotovitel do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a který se po zpracování stává volnou přílohou této smlouvy jako Příloha č. 5 Seznamu volných příloh.
 - 6. Pokud není provádění díla možné z důvodu překážky na straně objednatele nebo nevhodného pokynu objednatele, je zhotovitel povinen písemně oznámit přerušení díla objednateli ve lhůtě 24 hodin od zjištění překážky v provádění díla, součástí oznámení musí být i předpokládaná délka, po kterou bude provádění díla přerušeno a přesné vymezení, které části díla se přerušení dotýká. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla jen v té části, která je překážkami dotčena.
 - 7. V případě, že dojde k přerušení díla z důvodu, který je v souladu s touto smlouvou, a přerušení bude mít za následek posunutí termínu předání předmětu díla, bude nový časový harmonogram prací součástí písemného dodatku k této smlouvě.

Článek IV. Poddodávky

- 1. Zhotovitel je dle ust. § 2589 občanského zákoníku oprávněn použit ke zhotovení díla poddodavatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla podepsána tato smlouva, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel objednateli předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci.
- 2. Mezi účastníky smlouvy je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Činnost každé takové osoby zaměstnávané nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla bude hrazena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.
- 3. Pokud zhotovitel využívá pro plnění této smlouvy poddodavatele, postupuje v otázce identifikace poddodavatelů podle ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. Poddodavatele, kteří se zapojí do plnění podle této smlouvy následně, musí zhotovitel identifikovat před započítáním jejich práce na zhotovování díla, a to mimo jiné s ohledem na dodržení povinností na straně koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 4. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce, jakož i případnou škodu jimi způsobenou stejně, jako by prováděl dílo sám.



Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž objednateli přísluší právo hospodařit, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.
4. Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.
5. Stavební zařízení, které zhotovitel užívá k provádění díla a nestane se součástí díla, je po celou dobu vlastnictvím zhotovitele.

Článek VI.

Cena díla

1. Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

17 980 640,46 Kč bez DPH + 3 775 934,50 Kč DPH = 21 756 574,96 Kč včetně DPH

(slovy: ((sedmnáctmilionůdevětsetosmdesátisícšestsetčtyřicet korun českých a čtyřicetšesthaléřů) korun českých bez DPH).

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.



2. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům, rozšíření nebo zmenšení rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Soupis víceprací bude předložen zhotovitelem objednateli po předchozím odsouhlasení technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Sjednanou cenu díla je možné měnit výlučně prostřednictvím písemného dodatku k této smlouvě a pouze ze zákonných důvodů a v souladu s touto smlouvou. Změna ceny díla nastane pouze v případě zadání změny díla oproti specifikaci díla uvedené v čl. II. této smlouvy.
5. Veškeré další náklady na zhotovení díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
6. Objednatel připouští změnu ceny díla pouze v případě změn, jejichž nezbytnost pro řádné dokončení díla vyplývá v průběhu jeho provádění, nebo v případě změn, které si objednatel sám vyžádá, nebo změn z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
7. Objednatel je oprávněn rozhodnout o zúžení díla (dále jen „méněpráce“), o zúžení díla informuje objednatel zhotovitele písemně, soupisem méněprací, odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka (TDS) a zhotovitel se zavazuje toto rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena díla bude upravena v souladu s rozsahem méněprací. Veškeré skutečnosti týkající se „méněprací“ budou též uvedeny v zápise z kontrolního dne.
8. Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací:
Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky v položkovém rozpočtu. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných dodatečných stavebních prací nebo méněprací. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné k okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON ve znění pro daný obor stavebních prací platném k okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy.
9. Případné dodatečné stavební práce a méněpráce budou řešeny formou tzv. „Změnových listů“ se zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při zadávání dodatečných stavebních prací bude dodržen postup stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



10. Úhrada vodného bude vyúčtována objednatelem vždy v pololetí a na konci účetního období, v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatele energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů.

Článek VII. Platební podmínky

1. Všechny platby budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. V případě změny bankovního účtu je zhotovitel povinen oznámit objednateli takovou změnu písemně a nejpozději společně s daňovým dokladem. Listina oznamující změnu účtu musí obsahovat podpisy statutárního orgánu zhotovitele.
2. Účastníci se dohodli, že cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem.
3. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací – zjišťovací protokol, který bude shrnovat všechny prokazatelně provedené práce a dodávky za uplynulý měsíc oceněné podle jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy, a ke kterému se objednatel vyjádří podle ujednání této smlouvy. Povinnou náležitostí výkazu prací je podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Zhotovitel předloží výkaz prací – zjišťovací protokol objednateli nejdříve následující den poté, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu.

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5. Každý originální účetní doklad bude obsahovat následující informace:
 - náležitosti dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 - označení veřejné zakázky ve tvaru: **Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova stodoly ocelokolny a VZ 24/2024**
 - označení číslem projektu **CZ.06.04.04/00/22_051/0002713**
 - číslo smlouvy o dílo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ
 - specifikaci dodávek, prací a služeb
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
6. Splatnost faktury stanoví zhotovitel na nejméně 30 dní a počítá se ode dne prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30



- kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Lhůta splatnosti byla ujednána s ohledem na pravidla schvalování plateb ze státního rozpočtu.
7. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel se zavazuje k úhradě bankovních poplatků spojených s platbou faktury. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadá na den pracovního klidu nebo volna smluvní strany prohlašují, že posledním dnem splatnosti faktury je pracovní den bezprostředně následující po dni pracovního klidu nebo volna.
 8. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5.12. téhož roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude zhotovitelem vystavena jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží objednateli k proplacení v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu. Tento postup byl ujednáán s ohledem na pravidla schvalování plateb ze státního rozpočtu.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
 - 10.

Článek VIII.

Záruky a odpovědnost za vady a za škodu, bankovní záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených platnými předpisy a sjednanými standardy (a to i doporučenými) bez ohledu na jejich formální platnost.
2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou použitím nevyhovujícího materiálu nebo technologií, této odpovědnosti se nemůže zprostit.
3. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu jiných osob, které k provádění díla použije. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k jejich případné náhradě.
5. Záruční doba za dílo činí 120 měsíců. Záruční doba za technologická zařízení – silnoproud, slaboproud činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla (dílo bez zjevných vad a nedodělků) a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem. Záruka se vztahuje na celé dílo, včetně všech jeho částí a součástí. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla v záruční době bez zbytečného odkladu od jejich nahlášení v písemné podobě (e-mail, dopis, datová schránka), nejdéle však do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení,



- není-li s ohledem na charakter vad stanovena objednatelům lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady v tomto termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
6. Oprávněnost vady oznámené objednatelům v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna nezávislým soudním znalcem ustanoveným objednatelům. V případě, že vada bude znalcem uznána jako oprávněná, zhotovitel odstraní vadu ve lhůtách stanovených výše a uhradí objednateli náklady na určení nezávislým soudním znalcem do 10 dnů od doručení vyúčtování.
 7. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této smlouvy a práce na odstranění vad měly být provedeny na náklady zhotovitele, je objednatel oprávněn provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady zhotovitele, avšak s tím, že zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 15 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do 21 dnů od doručení oznámení objednatelům o odstranění vad zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je objednatel oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovou osobu.
 8. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
 9. Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů:
 - a) neodborné zásahy, zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele;
 - b) hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání, pokud na to byl objednatel zhotovitelem upozorněn;
 - c) užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením.
 10. Zhotovitel se zavazuje v případě společné odpovědnosti s třetí osobou odstranit vadu požadovaným způsobem.
 11. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných **bankovních záruk na plnění** splatných bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jež musí být schválena objednatelům, a to za účelem zajištění splnění všech povinností zhotovitele z této smlouvy. Bankovní záruka(y) na plnění musí být vystavena(y) na částku pět procent (5 %) ceny díla. Výše bankovní záruky bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní. Bankovní záruka na plnění bude vystavena ve formě schválené objednatelům, v českém jazyce a musí se řídit českým právem. Zhotovitel předal originál bankovní záruky na plnění před podpisem této smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka na plnění byla platná a účinná nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště dle čl. III. odst. 4 do doby, než bude vystaven zápis o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. Pokud podmínky bankovní záruky na plnění stanoví datum jejího vypršení a zhotovitel nebude disponovat zápisem o předání a převzetí řádně dokončeného díla (bez zjevných vad a nedodělků) do jednadvaceti (21) dní před uvedeným datem vypršení bankovní záruky na plnění, zhotovitel prodlouží



platnost bankovní záruky na plnění (dodatkem nebo vystavením nové) minimálně do dne, kdy bude vystaven zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla (bez zjevných vad a nedodělků).

Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky na plnění vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že:

- a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na plnění dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na bankovním účtu objednatele;
- b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti objednatele.

Objednatel vrátí bankovní záruku na plnění zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co obdržel zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků.

12. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných **bankovních záruk za záruku** splatných bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jež musí být schválena objednatel, a to za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných objednatel v záruční době a splnění ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy. Bankovní záruka za záruku bude vystavena na částku pět procent (5 %) ceny díla a zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za záruku nejpozději při zahájení přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 8 a násl. této smlouvy. Výše bankovní záruky bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní. Předání bankovní záruky za záruku zhotovitelem objednateli je zároveň podmínkou pro předání a převzetí řádně dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků ze strany objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka za záruku byla platná a účinná nejpozději od okamžiku počátku jejího běhu dle čl. VIII. odst. 5 do uplynutí 6 měsíců po uplynutí záruční doby. Pokud podmínky bankovní záruky za záruku stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení bankovní záruky za záruku, zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením nové) a informuje o tom objednatele nejpozději do 21 dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v bankovní záruce za záruku.

Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za záruku vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že:

- a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za záruku dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;
- b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této smlouvy v souvislosti s uplatněním vady díla



v záruční době dle této smlouvy (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) do 20 dnů od přijetí žádosti objednatele.

Objednatel vrátí bankovní záruku za záruku zhotoviteli do 20 dnů poté, co uplynulo 6 měsíců po uplynutí záruční doby.

13. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
14. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek IX.

Povinnosti zhotovitele - zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Dílo bude zhotoveno ve sjednané době prosté vad a nedodělků a ve sjednaném termínu předané objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předat dílo objednateli v termínu ujednaném touto smlouvou na základě písemného protokolu (zápisu) podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Současně s předáním díla se zhotovitel zavazuje předat i další dokumenty související s užíváním díla – zejm. návody k použití, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla, doklady o likvidaci odpadu.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem;
 - b) zajistit provádění odborných prací kvalifikovanými osobami; zhotovitel odpovídá za to, že i ty odborné práce, které jsou zajišťovány prostřednictvím poddodavatelů, budou provádět kvalifikované osoby. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů o kvalifikaci osob provádějících odborné práce.
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací a zajistit průběžné předání měřících a jiných protokolů objednateli;
 - d) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční požární hlídku;
 - e) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka, správce nebo uživatele;
 - f) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele;



- g) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;
 - h) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebních povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení a změnu stavby před dokončením;
 - i) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla, řídit se při provádění díla touto smlouvou a jejími dodatky a dále pokyny osob pověřených jednat za objednatele. Povinnosti podle ust. § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tím nejsou dotčeny;
 - j) ve věcech provádění díla, ve kterých neobdrží pokyny podle předchozího ustanovení, postupuje zhotovitel samostatně;
 - k) zajistit účast odpovědných osob na kontrolních dnech;
 - l) seznámit se s projektovou dokumentací a neprodleně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích projektové dokumentace;
 - m) při provádění díla postupovat odborně a kvalifikovaně, provádět dílo tak, aby odpovídalo všem normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům;
 - n) postupovat podle časového harmonogramu prací, jeho změny může provádět pouze po dohodě s objednatelem;
 - o) informovat objednatele o přerušení prací na dobu delší než 3 pracovní dny ve lhůtě stanovené touto smlouvou;
 - p) informovat bezodkladně objednatele o všech zjištěných překážkách bránících řádnému provádění díla a navrhnout mu změnu provádění díla. Přerušit provádění díla je zhotovitel oprávněn pouze v souladu s touto smlouvou;
 - q) zajistit přítomnost stavbyvedoucího v souladu s platnými právními předpisy;
 - r) spolupracovat s osobami provádějícími záchranný archeologický výzkum v souladu s projektovou dokumentací, závaznými stanovisky a obecně závaznými právními předpisy;
 - s) spolupracovat s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelům určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
 - t) spolupracovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelům určenému technickému dozoru stavebníka na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
4. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci, popř. jím určení poddodavatelé pohybovali při zhotovování díla pouze v prostorách staveniště. Současně zhotovitel zajistí, aby se na provádění díla podílely pouze osoby legálně pobývající na území ČR.
5. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.



6. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti uvedené v zadávací dokumentaci, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. K takové prohlídce vyzve objednatel v dostatečném předstihu vždy, když bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatel o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatel či zhotovitele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových prací zadokumentováno fotografiemi. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit (např. e-mailem, zápisem do stavebního deníku), nejpozději pak do 7 dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatel veškeré potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.
9. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, nebo že dílo převzít z důvodu existence vad a nedodělků odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
10. Nepřevezme-li objednatel dílo v termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.
11. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o předání a převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě. Za vadu a nedodělek se považuje též vlastnost díla, která brání nebo omezuje funkční nebo estetické užívání díla.
13. Zhotovitel odpovídá na své náklady za své poddodavatele a všechny osoby, které pověřil prováděním díla, jako by jimi prováděnou část díla prováděl sám.



14. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami bezpečnosti práce (Plán BOZP) a požární ochrany, a to před vstupem na staveniště. Zhotovitel se zavazuje seznámit před zahájením díla osoby, které pověří prováděním díla i poddodavatele s podmínkami bezpečnosti. Tyto osoby budou výše uvedené podmínky dodržovat po celou dobu provádění díla.
15. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla.
16. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
17. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace pořizovat fotodokumentaci průběhu zhotovování díla. Zhotovitel zajistí a předá průběžnou fotodokumentaci postupu provádění stavby (vč. fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech, zazděných nebo zasypaných v podloží), kterou zhotovitel předá objednateli (na CD nebo DVD) vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno.
18. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci postupu provádění díla tak, jak je specifikována v čl. IX. odst. 17 této smlouvy a dokumentaci tak, jak je specifikována v čl. II. odst. 18 této smlouvy. Objednatel je oprávněn použít výkresy, nabídky, specifikace, geodetické zaměření, dílenskou dokumentaci a další dokumenty, které mu byly zhotovitelem poskytnuty pro jakýkoli účel bez závazku ke zhotoviteli nebo jeho poddodavatel. Zhotovitel prohlašuje, že tím nejsou porušena žádná duševní či jiná práva třetích osob a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud se prokáže toto tvrzení nepravdivým. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto odstavce smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množství omezení. Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout třetí osobě autorské dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v čl. VI této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám autorské dílo užít.
19. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografie a videodokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografie a videodokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. Tato dokumentace musí být bez uvedení osobních bezpečnostních prvků, a to čidel a kamer v celém objektu a nesmí obsahovat podklady o rozvodech a napojení na bezpečnostní systém objektu.
20. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost a spoluúčast odpovědných osob při kolaudačním řízení a na základě žádosti objednatele i při jiných správních řízeních souvisejících s prováděním díla.



21. Zhotovitel odpovídá za zajištění záručního servisu těch částí díla, které zhotovil jeho poddodavatel.
22. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
23. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
24. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek X. Stavební deník, kontrolní dny

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do okamžiku odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku formou denních zápisů všechny skutečnosti předepsané příslušným zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, vybavení, použití barev atd.
3. Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně sděleny nejméně 3 pracovní dny předem elektronickou poštou - emailem. Termín těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Průběh kontrolních dnů bude zaznamenán v samostatném zápisu.
4. Stavební deník povede zaměstnanec zhotovitele (*bude doplněno před uzavřením smlouvy*), stavbyvedoucí. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno.
5. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod.
6. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
7. Zápisy se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předávat objednateli průběžně, vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce předá zhotovitel kopie zápisů za předchozí měsíc.
8. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídá za realizaci díla,



- vystavuje podklady pro vystavení faktur,
 - provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli,
 - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,
 - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu.
9. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
10. Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,
 - projednává změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury,
 - zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.
11. Oprávněný zástupce objednatele ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
12. Objednatel nebo osoba pověřená vykonáváním funkce technického dozoru stavebníka je povinna se vyjádřit k zápisu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu ve stavebním deníku, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
13. Mimo zhotovitele provádí zápis do stavebního deníku zejm.:
- objednatel
 - osoba pověřená technickým dozorem investora
 - osoba provádějící autorský dozor
 - příslušný správní orgán památkové péče
14. Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, který provedla některá z výše oprávněných osob, musí k tomuto zápisu nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení zápisu připojit svoje vyjádření. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
15. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolního dnu, je oprávněn přizvat na jednání poddodavatele.
16. Objednatel, nebo osoba jím pověřená, pořídí z každého kontrolního dne zápis, který předá v jednom vyhotovení všem účastníkům.
17. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o změně osob odpovědných jednat za objednatele ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy tato změna nastane, bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě. Písemnost musí být signována statutárním orgánem objednatele.
18. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o změně oprávněné osoby zhotovitele nebo změně zaměstnance pověřeného k provádění zápisů do stavebního deníku objednatele ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy tato změna nastane. Písemnost musí být signována statutárním orgánem zhotovitele.



Článek XI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, zejména umožnit vstup do areálu střediska chovu koní Národního hřebčína Kladruby nad Labem ve Slatiňanech.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.
3. Objednatel nebo osoba jím pověřená má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil takový stav či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
5. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.
6. V případě, že dojde po dobu realizace této smlouvy ke změně podmínek pro čerpání finančních prostředků pro realizaci díla a objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit, jedná se o vyhrazenou změnu závazku. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál, které převzal. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení provádění díla.

Článek XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Při prodlení s termínem pro předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy nebo dle čl. IX. odst. 11 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vady díla dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Za porušení povinnosti převzít staveniště v termínu dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý den prodlení.
4. V případě zpracování časového harmonogramu bez ohledu na požadavky objednatele uvedené v čl. II. odst. 9 písm. o) této smlouvy, či postupu prací v rozporu s těmito požadavky, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
5. Za porušení povinností uvedené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností za každého neoznámeného poddodavatele. Dále je zhotovitel



povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené tímto zákonem.

6. Za porušení povinností uvedených v čl. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti oznámit objednateli skutečnost, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, a uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci díla v kvalitě a termínech stanovených touto smlouvou v čl. IX. odst. 17, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8. Za porušení povinností specifikovaných v čl. IX. odst. 3 písm. q) až t) této smlouvy a čl. IX. odst. 20 a odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
9. Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X této smlouvy bude zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta 2.000,00 Kč za každý den prokazatelného porušení povinností.
10. Za porušení povinností týkajících se předpisů bezpečnosti a organizace zdraví při práci, požární ochrany či hygieny bude zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
11. Smluvní strany si sjednaly, že v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení povinností představující nedodržení či porušení zásad DNSH a jejich aplikaci, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč.
12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem či do datové schránky. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
13. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit. Za vyšší moc nelze označit nevhodné klimatické podmínky, které se v daném ročním období obvykle nebo ojediněle v místě provádění díla vyskytují.
14. Zhotovitel nemá nárok požadovat po objednateli náhradu škod, které zhotovitel způsobil při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím osobám nebo byly zhotovitelem způsobeny osobám pro zhotovitele pracujícím.
15. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků.



Článek XIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze před jejím splněním ukončit:
 - písemnou dohodou smluvních stran
 - odstoupením od smlouvy
 - písemnou výpovědí
2. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním nebo předáním díla podle této smlouvy, po dobu delší než 30 dnů
 - b) přerušení prací na dobu delší 5 kalendářních dnů, pokud jeho důvodem není vyšší moc nebo důvod dle čl. III. odst. 3, o čemž smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis,
 - c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujících kvalitu nebo hodnotu díla,
 - d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nebo postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil kulturní památku či stavební objekt v památkové zóně,
 - e) opakované nebo zvláště závažné porušení bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiných bezpečnostních předpisů,
 - f) rozhodnutí soudu o úpadku, hrozícím úpadku nebo likvidaci zhotovitele.
4. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 kalendářních dnů,
 - b) v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené platby nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování.
5. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Článek XIV. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti, pokrývající veškeré škody, které v průběhu a v souvislosti s prováděním díla mohou vzniknout objednateli nebo třetím osobám na majetku (poškozením, zničením, ztrátou, krádeží a škody vzniklé na zdraví (úrazem, nemocí) a škody vzniklé na životě.
2. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že uzavřená pojistná smlouva pokrývá:



- a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno,
 - b) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.
3. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. V ostatním se vztahy z pojistného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
- a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby v souvislosti se zhotovováním díla;
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
5. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat úhradu škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a objednatele nebo škody způsobené na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s ročním limitem pojistného plnění minimálně 25 mil. Kč.
6. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců.
- Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
7. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na díle. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.
8. Zhotovitel je povinen doložit objednateli, že byly uzavřeny pojistné smlouvy požadované výše, a nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště předložit objednateli plné znění pojistných smluv a souvisejících všeobecných smluvních podmínek platných a účinných ke dni předání a převzetí prostoru staveniště. Zhotovitel musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek schválených objednatel. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla předložit objednateli na jeho vyžádání kopii pojistné smlouvy k nahlédnutí. Z předložené kopie pojistné smlouvy musí vyplývat splnění povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy je stanovena na dobu nejdéle 3 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel žádost objednatele.
9. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného do 30 dnů ode dne vzniku změny.



10. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
11. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

Článek XV. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2035.
3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.
5. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
6. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou objednatelem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.
7. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a



nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Dokumenty uvedené v Seznamu příloh a Seznamu volných příloh jsou závazné. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Chrudimi

dne viz *elektronický podpis*

V Kladrubech nad Labem

dne viz *elektronický podpis*

Za zhotovitele:

Ing. Michal
Hejzlar

Digitálně podepsal
Ing. Michal Hejzlar
Datum: 2025.03.28
13:24:30 +01'00'

Ing. Michal Hejzlar
člen představenstva

Za objednatele:

Ing. Jiří
Machek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Machek
Datum: 2025.04.01
14:08:07 +02'00'

Ing. Jiří Machek
ředitel organizace

Seznam příloh:

- 1) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
- 2) Zásady DNSH a jejich aplikace

Seznam volných příloh:

- 1) Seznam poddodavatelů zhotovitele



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 2) Časový harmonogram prací (aktuální harmonogram zohledňující skutečný termín předání a převzetí prostoru staveniště; bude předán do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy)
- 3) Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. dokladové části
- 4) Stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby



Příloha č. 2: Zásady „významně nepoškozovat“ - DNSH a jejich aplikace

Předmět díla musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a DNSH v oblasti životního prostředí. Zejména musí být dodrženy následující parametry, pokud jsou pro předmět díla relevantní:

1. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů. Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedena spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
3. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_a = (V_f + (3 \times V_r)) / 4$);
4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

V případě realizace zařízení k využívání vody je Zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují definici výše. Toto při předání díla prokáže technickými listy, stavební certifikací či stávajícím štítkem výrobku v EU, ze kterých bude patrné splnění daných podmínek ke všem instalovaným zařízením v rámci realizace díla.

2. Přechod na oběhové hospodářství: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

1. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem přípravy, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³



materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

1. Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedený princip a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

2. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_02_SO03

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

KSO: 812 411 13

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Štefan Sivák

CC-CZ: 12713

Datum: 21. 11. 2024

IC: 72048972

DiČ: CZ72048972

IC: 46504621

DiČ: CZ46504621

IC: 27086631

DiČ:

IC: 63243393

DiČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

17 980 640,46

DPH základní sazba daně 21,00%

Základ daně 17 936 125,34

Výše daně 3 766 586,32

DPH snížená sazba daně 12,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 747 226,78

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplníte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplníte v sestavě Soupis prací ceny u položek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_02_SO03

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel: Ing. Štefan Sivák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 980 640,46	21 747 226,78	
SO03	Odstranění plechové a obnova historické stodoly	17 628 640,46	21 321 306,78	STA
SO031	Architektonicko stavební řešení	16 779 681,10	20 294 065,96	Soupis
SO032	Technická infrastruktura	848 959,36	1 027 240,83	Soupis
SO0322	Elektroinstalace - silnoproud	515 951,36	624 301,15	Soupis
SO0323	ZTI - Dešťová kanalizace	333 008,00	402 939,68	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	352 000,00	425 820,00	VON

Strana 1 z 40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03
Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly
Soupis: SO031 - Architektonicko stavební řešení

KSO:	812 41 13	CC-CZ:	12713
Místo:	Areál NKP Kladruby n.L.	Datum:	21. 11. 2024
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.	IC:	72048972
		DIČ:	CZ72048972
Uchazeč:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	IC:	46504621
		DIČ:	CZ46504621
Projektant:	Masák&Partner, s.r.o.	IC:	27086631
		DIČ:	
Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák	IC:	63243393
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		16 779 681,10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 735 165,98	21,00%	3 514 384,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 294 065,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03
Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly
Soupis: SO031 - Architektonicko stavební řešení

Místo:	Areál NKP Kladruby n.L.	Datum:	21. 11. 2024
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.	Projektant:	Masák&Partner, s.r.o.
Uchazeč:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 779 681,10
HSV - Práce a dodávky HSV		11 895 127,12
1 - Zemní práce		1 439 142,54
2 - Zakládání		596 951,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 157 594,52
4 - Vodorovné konstrukce		139 595,50
5 - Komunikace pozemní		1 831 252,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		501 889,28
8 - Trubní vedení		20 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 855 744,73
997 - Přesun sutě		1 643 326,30
998 - Přesun hmot		709 450,22
PSV - Práce a dodávky PSV		4 884 553,98
760 - Výrobky		1 660 150,00
760324 - Výplně otvorů		166 900,00
760362 - Ostatní výrobky		1 328 250,00
760382 - Kamenné výrobky		165 000,00
762 - Konstrukce tesafské		1 565 640,73
764 - Konstrukce klempířské		197 435,71
765 - Krytina skládaná		1 376 069,24
783 - Dokončovací práce - nátěry		85 258,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03
Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly
Soupis: SO031 - Architektonicko stavební řešení

Místo:		Datum:	21. 11. 2024
--------	--	--------	--------------

Zadavatel:		Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.			Projektant:		IVAS KOPAL s.r.o.	
Uchazeč:		PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.			Zpracovatel:		[REDACTED]	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 779 681,10	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 895 127,12	
D	1	Zemní práce					1 439 142,54	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 422,900	44,00	62 607,60	CS ÚRS 2017 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153 a –7211 až –7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového kůže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými potřikly nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živichých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.						
	WV	1. bourání betonové plochy -----						
	WV	v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres						
	WV	výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD						
	WV	předpoklad: tloušťka vrstvy - podkladní kamenivo 200mm						
	WV	komunikace1_BOU						
	WV	Součet						
					1 422,900			
					1 422,900			
2	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 422,900	148,00	210 589,20	CS ÚRS 2017 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového kůže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými potřikly nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živichých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.						
	PSC	1. bourání betonové plochy ----- v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD předpoklad: tloušťka vrstvy - beton 150mm 1422,9 Mezisoučet Součet						
	WV	1. bourání betonové plochy -----						
	WV	v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres						
	WV	výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD						
	WV	předpoklad: tloušťka vrstvy - beton 150mm						
	WV	1422,9						
	WV	komunikace1_BOU						
	WV	Mezisoučet						
	WV	Součet						
					1 422,900			
					1 422,900			
					1 422,900			
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	30,780	200,00	6 156,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m						

			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté omice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství omice odebírané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro omici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení omice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení spanylí na skládky. Složení omice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se omice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se omice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí omice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomíčky se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	VV		1. sejmutí omice -----				
	VV		v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres				
	VV		výměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD				
	VV		předpoklad: vrstva tl.0,15m				
	VV		-----vsakovací galerie				
	VV		18°10'0,15			27,000	
	VV		-----trasa ZTI				
	VV		(3,5+13,7)*0,8'0,15			2,064	
	VV		-----trasa elektropřipojek				
	VV		((1+3,3)*0,8'0,15			1,716	
	VV	ornice_sejmuti	Mezisoučet			30,780	
	VV		Součet			30,780	
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	523,739	160,00	83 798,24 CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíčky. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	PSC						
	VV		1. SH02 - odkop hominy pro skladbu -----				
	VV		v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres				
	VV		v.č.D.1.1.b.7 Rezy - stávající stav, odstraňované konstrukce				
	VV		výměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD				
	VV		hl.výkopu 0,73m				
	VV		celková plocha			1 127,996	
	VV		1545,2'0,73			-495,162	
	VV		odečet plochy budovy				
	VV		-(45,07'15,05)'0,73				
	VV		odečet plochy vybourané betonové komunikace tl.350mm				
	VV		strana jih				
	VV		-(258,9)'0,35			-90,615	
	VV		strana sever				
	VV		-(52,8)'0,35			-18,480	
	VV		2. SH01 - odkop hominy pro skladbu -----				
	VV		v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres				
	VV		v.č.D.1.1.b.7 Rezy - stávající stav, odstraňované konstrukce				
	VV		výměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD				
	VV		v ploše nové stodoly provedení násypu do úrovně pláně - 0,340				
	VV	odkop1	Mezisoučet			523,739	
	VV		Součet			523,739	
5	K	131151344R	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 400 mm - strojně	m	80,510	350,00	28 178,50
	PP		Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 300 do 400 mm				
	VV		1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu-----				
	VV		v.č.D.1.1.b.11 Púdorys parter - návrh				
	VV		detail A - oplocení				
	VV		sloupky po 3m, hloubka min.830mm				
	VV		97'0,83			80,510	
	VV	vrt1	Mezisoučet			80,510	
	VV		Součet			80,510	
6	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	80,510	113,00	9 097,63 CS ÚRS 2018 01
	PP		Vtrání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopských horninách bez příměsí kamenů.				
	PSC						
	VV		vrt1			80,510	
7	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	62,302	561,00	34 951,42 CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3181 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu výkopávek v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.				
	PSC						
	VV		1. vykopávka jámy pro základovou patku-----				
	VV		v.č.D.1.1.b.1 Púdorys základů - návrh				
	VV		-----obvodové zdivo				
	VV		HH=-0,340 SH=-0,910 hl.0,57m				
	VV		((1,8+0,5)*(1,3+0,5))*6'2'0,57			28,318	
	VV		((1,66+0,5)*(1,5+0,5))*2'2'0,57			9,850	
	VV		((2+0,5)*(2+0,5))*4'0,57			14,250	
	VV		-----středové sloupy				
	VV		HH=-0,340 SH=-0,910 hl.0,57m				
	VV		((1,2+0,5)*(1,2+0,5))*6'0,57			9,884	
	VV	jama2	Mezisoučet			62,302	
	VV		Součet			62,302	
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	178,716	254,00	45 393,86 CS ÚRS 2017 01

PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
W		1. obklopání bouraných betonových základových patek -----					
W		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce					
W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
W		předpoklad: HH=0,500					
W		šířka rýhy 300mm, hloubka 1500mm					
W		(1,2*2+1,6*2+0,3*4)*0,3*1,5*(13*2+2*2)		91,800			
W		2. bourání základových pasů-----					
W		2.1 základové pasy mezi patkami-----					
W		předpoklad: HH=0,500					
W		předpoklad: š.300mm hl.1200mm					
W		(7,2*2+15,25*2-0,4*4)*(0,3+0,3)*1,2		125,496			
W		odečet objemu patek					
W		-(1,2*(13*2+2*2)*(0,3+0,3)*1,2)		-25,920			
W		odečet objemu v místech vrat					
W		-(4*7)*(0,3+0,3)*1,2		-20,160			
W		2.2 základové pasy pod požární zdi-----					
W		předpoklad: HH=0,500					
W		předpoklad: š.600mm hl.1000mm					
W		(15,7-1,6*2)*(0,3+0,3)*1		7,500			
W	ryha1	Mezisoučet		178,716			
W		Součet		178,716			
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,117	164,00	1 659,19 CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
W		1. doprava horniny z vrtu na meziskládku na stavbě-----					
W		vrt1*(pi*0,2*0,2)		10,117			
W	doprava2	Mezisoučet		10,117			
W		Součet		10,117			
10	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	91,053	150,00	13 657,95 CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
W		1. doprava horniny z vrtu na meziskládku na stavbě-----					
W		-----					
W		předpokládaná celková vzdálenost 100m					
W		doprava2*9		91,053			
W		Součet		91,053			
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 565,740	60,00	153 944,40 CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nete použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu koženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehčilo výkopku z hrad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W		1. doprava horniny určené k zásypu, násypu na mezideponii					
W		zasyp1		343,019			
W		zasyp2		4,426			
W		nasy1		920,035			
W		2. doprava horniny určené k zásypu, násypu z mezideponie					
W		zasyp1		343,019			
W		zasyp2		4,426			
W		nasy1		920,035			
W		3. doprava ornice určené k rozhrnutí z mezideponie					
W		ornice_sejmuti		30,780			
W		Součet		2 565,740			
12	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	422,213	147,00	62 065,31 CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
	PSC		1. oprava chybějící hominy z objektu SO04----- 1.1. vykopaná homina----- --odkop1 -523,739 --jama2 -62,302 --ryha1 -178,716 --vrt1 -80,510 1.2. odečet zásypů, násypů --zásyp1 343,019 --zásyp2 4,426 --násyp1 920,035 --doprava3 Meziisoučet 422,213 --Součet 422,213							
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,460	250,00	50 115,00	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
	PSC		1. oprava nové nakoupené omnice na stavbu----- -- předpoklad: tloušťka vrstvy 150mm --celkový objem omnice 231,240 --omnice_plocha*0,15 --odečet objemu sejmuté omnice a uložené na mezideponii --omnice_sejmuti -30,780 --ornice_objem Meziisoučet 200,460 --Součet 200,460							
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 004,600	15,00	30 069,00	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
	PSC		1. oprava nové nakoupené omnice na stavbu----- -- předpokládaná celková vzdálenost 20km --ornice_objem*10 2 004,600 --Součet 2 004,600							
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,780	90,00	2 770,20	CS ÚRS 2018 01		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžišce lodí k těžišci druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.							
	PSC		1. naložení omnice na mezideponii určené k rozhrnutí --ornice_sejmuti 30,780 --Součet 30,780							
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 890,153	80,00	151 212,24	CS ÚRS 2017 01		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
			1. naložení vykopané horniny meziskládky----- W zasp1 343,019 W zasp2 4,426 W nasp1 920,035 2. naložení horniny na jiné stavbě - chybějící homina k zaspům W doprava3 422,213 3. naložení omice na skládce mimo stavbu W omice-objem 200,460 W Součet 1 890,153						
17	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	920,035	90,00	82 803,15	CS ÚRS 2017 01	
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopku nebo omice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem						
			1. násyp horniny do úrovně pláně----- W v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres W v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce W výměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD W -----násyp v ploše staré haly a nové stodoly - SH11 W HH=-0,340 SH=-0,800 v.0,46m W 45,07*15,05*0,46 312,020 W -----násyp v ploše staré haly a mimo novou stodolu - část SH12 W HH=-0,730 SH=-0,800 v.0,07m W 15,25*5*2*0,07 10,675 W -----násyp v ploše staré haly a zatravnění - dorovnání terénu W HH=+-0,000 SH=-0,800 v.0,8m W 15,25*8,8*2*0,8 214,720 W -----násyp v ploše vybourané betonové komunikace a zatravnění W HH=+-0,000 SH=-0,350 v.0,35m W 505,8*0,35 177,030 W 587,4*0,35 205,590 W nasyp1 Mezisoučet 920,035 W Součet 920,035						
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	343,019	157,00	53 853,98	CS ÚRS 2017 01	
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

PP			Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 2. Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, b) zřízení zemních teras, c) srovnání mezi výšky přes 500 mm, d) sejmutí ornice z pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přehnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím rozprostřením. 3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.					
W			1. nový trávník-----					
W			trava*0,3		462,480			
W			Součet		462,480			
22	K	181101911	Příplatek k úpravě pozemku za další přehnutí do 100 m zeminy tř 1, 2 a 3	m3	462,480	24,00	11 099,52	CS ÚRS 2017 01
PP			Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání Příplatek k cenám za další přehnutí na vzdálenost přes 60 do 100 m zeminy tř. 1, 2 a 3					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 2. Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, b) zřízení zemních teras, c) srovnání mezi výšky přes 500 mm, d) sejmutí ornice z pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přehnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím rozprostřením. 3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.					
PSC								
W			1. nový trávník-----					
W			trava*0,3		462,480			
W			Součet		462,480			
23	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 541,600	40,00	61 664,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhněného výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162, 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedené v popisu cen, neodečítá.					
PSC								
W			1. rozprostření ornice -----					
W			v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres					
W			výměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD					
W			předpoklad: průměrná tl.vrstvy 0,15m					
W			-----rozhnutí ornice v ploše zatravnění					
W			trava		1 541,600			
W		ornice_plocha	Mezisoučet		1 541,600			
W			Součet		1 541,600			
24	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	280,644	300,00	84 193,20	CS ÚRS 2017 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
W			1. nový trávník na ploše pozemku-----					
W			předpoklad: průměrná vrstva ornice 100mm, hmotnost 1,4t/m3					
W			ornice dovezená koupená - nově zatravněná plocha					
W			ornice_plocha*0,15*1,4		323,736			
W			odečet objemu sejmuté stávající ornice a opět použité pro rozhnutí					
W			-ornice_sejmuti*1,4		-43,092			
W			Součet		280,644			
25	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 541,600	25,00	38 540,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně útahu parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, nakosení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravněvací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu; tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
PSC								
W			1. nový trávník-----					
W			v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres					
W			výměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD					
W			-----plocha po vybourané betonové ploše					
W			strana jh					
W			505,8		505,800			
W			strana sever					
W			587,4		587,400			
W			-----plocha po vybourané staré hale					
W			strana západ a východ					
W			15,25*8,8*2		268,400			
W			-----plocha nové vsakovací galerie					
W			18*10		180,000			
W		trava	Mezisoučet		1 541,600			
W			Součet		1 541,600			
26	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	46,248	150,00	6 937,20	CS ÚRS 2017 01
PP			osivo směs travní krajinná - rovinná					
W			1. nový trávník-----					
W			v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres					
W			předpoklad: spotřeba semene 30g/m2					
W			trava		1 541,600			
W			Součet		1 541,600			
W			1541,6*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		46,248			
27	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	1 541,600	12,00	18 499,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění					

			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášypu rýh pro podzemní vedení), dmnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	W		1. nový trávník-----						
	W		trava		1 541,600				
	W		Součet		1 541,600				
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 480,142	15,00	22 202,13	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášypu rýh pro podzemní vedení), dmnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	PSC								
	W		1. plocha komunikace						
	W		SH11		581,550				
	W		SH12		836,656				
	W		SH13		61,936				
	W		Součet		1 480,142				
29	K	185804215	Vypleti záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 541,600	33,00	50 872,80	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu						
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.						
	PSC								
	W		1. nový trávník-----						
	W		trava		1 541,600				
	W		Součet		1 541,600				
30	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	231,240	150,00	34 686,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
	W		1. nový trávník-----						
	W		trava*0,15		231,240				
	W		Součet		231,240				
	D	2	Zakládání				596 951,04		
31	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 514,960	8,00	12 119,68	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepíše projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy z zhutněného podloží.						
	PSC								
	W		1. zastavěná plocha budovy-----						
	W		v.č.D.1.1.b.1 Púdorys základů - návrh						
	W		45,07*15,05		678,304				
	W		2.SH12 - plocha komunikace -----						
	W		SH12		836,656				
	W		Součet		1 514,960				
32	K	242791113	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN nad 250 do 300	m	80,510	1 180,00	95 001,80	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Zapuštění zárubnice z trub do studového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN přes 250 do 300						
	W		1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu - vložení plastového potrubí DN300mm-----						
	W		v.č.D.1.1.b.11 Púdorys parter - návrh						
	W		detail A - oplocení						
	W		vrt1		80,510				
	W		Součet		80,510				
33	M	28611102	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 mm	m	88,561	660,00	58 450,26	CS ÚRS 2018 01	
	PP		trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 mm						
	W		1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu - vložení plastového potrubí DN300mm-----						
	W		v.č.D.1.1.b.11 Púdorys parter - návrh						
	W		detail A - oplocení						
	W		potrubí délky 5m, spotřeba 6ks zárubnice dl.830mm/1ks						
	W		potrubí 5m						
	W		vrt1		80,510				
	W		Součet		80,510				
	W		80,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,561				
34	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	5,378	7 150,00	38 452,70	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Zdivo základových pásů z lomového kamene nelicované na maltu cementovou						
			Poznámka k položce: včetně dodávky nového kamene pro kamenné základy - stávající kamen z rozebraných kamenných základů a pilířů. bude doplněn kamenem stejné kvality, odolnosti, struktury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobně stanoveno na KD), kámen bude shodný s kamenem použitým na obdobných konstrukcích a povrchů NKP v minulosti, referenční příklad je stodola na Mláčku 1. SV 13 - kamenné základy soklového zdiva-----						
	W		-						
	W		v.č.D.1.1.b.3 Púdorys 1NP - návrh						
	W		v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh						
	W		šířka 500mm, hloubka 530mm						
	W		-----strana východ						
	W		(3,36+3,428+3,36)*0,5*0,53		2,689				

	W	-----strana západ						
	W	(3,36+3,428+3,36)*0,5*0,53				2,689		
	W	Mezisoučet				5,378		
	W	Součet				5,378		
35	K	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné lícování zdiva	m3	5,378	1 650,00	8 873,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zdivo základových pásů z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné					
	W		SV13 základ			5,378		
36	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	49,382	5 500,00	271 601,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zaklady z betonu prostého patek a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC							
	W		1. základové patky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.1 Půdorys základů - návrh					
	W		-----obvodové zdivo					
	W		HH=0,110 SH=0,910 hl.0,8m					
	W		(1,8*1,3)*6*2*0,8			22,464		
	W		(1,66*1,5)*2*2*0,8			7,968		
	W		(2*2-0,7*0,34)*4*0,8			12,038		
	W		-----středové sloupy					
	W		HH=0,110 SH=0,910 hl.0,8m					
	W		(1,2*1,2)*6*0,8			6,912		
	W		Součet			49,382		
37	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	128,384	550,00	70 611,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		1. základové patky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.1 Půdorys základů - návrh					
	W		-----obvodové zdivo					
	W		HH=0,110 SH=0,910 hl.0,8m					
	W		(1,8*2+1,3*2)*6*2*0,8			59,520		
	W		(1,66*2+1,5*2)*2*2*0,8			20,224		
	W		(2*4)*4*0,8			25,600		
	W		-----středové sloupy					
	W		HH=0,110 SH=0,910 hl.0,8m					
	W		(1,2*4)*6*0,8			23,040		
	W		zkladpatky_bednen Mezisoučet			128,384		
	W		Součet			128,384		
38	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	128,384	275,00	35 305,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění základpatky_bednění					
	W					128,384		
39	K	279234311	Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 M na maltu MC 10	m3	0,914	7 150,00	6 535,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zdivo základové z cihel pálených stěn z cihel plných, dl. 290 mm P 20 M, na maltu MC-5 až MC-10 <i>Poznámka k položce:</i> včetně dodávky nových cihel pro soklovou podzdivku - plné cihly stejné kvality, odolnosti, struktury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobně stanoveno na KD)					
	P							
	W		1. SV 13 - soklová podezdívka-----					
	W		v.č.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh					
	W		v.č.D.1.1.b.8 Rezy - návrh					
	W		šířka 300mm, výška 150mm					
	W		-----strana východ					
	W		(3,36+3,428+3,36)*0,3*0,15			0,457		
	W		-----strana západ					
	W		(3,36+3,428+3,36)*0,3*0,15			0,457		
	W		Součet			0,914		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 157 594,52	
40	K	331211641	Zdivo pilířů z kamene o straně přes 750 mm na MC 10 pro spárování	m3	116,920	18 150,00	2 122 098,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pilíře z lomového kamene čtyřhranné pravouhlé, bez spárování na maltu MC-10, z kamene opracovaného pro spárování, o menší straně pilíře přes 750 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v řici při zdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; toto se oceňuje cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch částí A04 tohoto katalogu.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně dodávky nového kamene pro kamenné sloupy - stávající kamen z rozebraných kamenných základů a pilířů. bude doplněn kamenem stejné kvality, odolnosti, struktury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobně stanoveno na KD), kámen bude shodný s kamenem použitým na obdobných konstrukcích a povrchů NKP v minulosti, referenční příklad je stodola na Mláčku					
	W		1. SV14 - nové nosné kamenné pilíře-----					
	W		v.č.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh					
	W		v.č.D.1.1.b.8 Rezy - návrh					
	W		výška pilíře od základové patky pod pozednicí 4,62m					
	W		-----rohové pilíře					
	W		(1,55*1,55-0,65*0,65)*4,62*4			36,590		
	W		-----strana jih					
	W		(1,26*0,9)*4,62*6			31,434		
	W		-----strana sever					
	W		(1,26*0,9)*4,62*6			31,434		
	W		-----strana východ					
	W		(1,26*0,9)*4,62*2			10,478		
	W		-----strana západ					
	W		(1,26*0,9)*4,62*2			10,478		
	W		-SV14_venec			-3,494		
	W		Součet			116,920		
41	K	338951114R	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných se zasypáním a udusáním	kus	97,000	332,00	32 204,00	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 150 do 200 mm se zasypáním a udusáním					
	W		1. dřevěné sloupky plotu DN160mm-----					
	W		v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter - návrh					
	W		detail A - oplocení					
	W		sloupky po 3m, hloubka min.830mm					
	W		97			97,000		
	W		Mezisoučet			97,000		
	W		Součet			97,000		
42	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	8,552	385,00	3 292,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		šterkopisek frakce 0/22					
	W		1. dřevěné sloupky plotu DN160mm-----					
	W		v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter - návrh					
	W		detail A - oplocení					
	W		předpoklad: objemová hmotnost ztuhlého materiálu 2100kg/m3					
	W		zásyp					
	W		vt1*(pi*0,15*0,15)*2,1			11,951		
	W		odečet objemu dřevěného sloupku					
	W		-vt1*(pi*0,08*0,08)*2,1			-3,399		

W		Součet		8,552				
D	4	Vodorovné konstrukce					139 595,50	
43	K	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	48,000	2 200,00	105 600,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 20000 mm2						
W		1. SV 11 - bednění štítových stěn - zavětrování-----						
W		-----						
W		v.č.D.1.1.b.3 Púdorys 1NP - návrh						
W		v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh						
W		zazdivka zhlaví trámů 100/140 do kamenných sloupů						
W		-----pohled západ						
W		mezi sloupy - 3 pole						
W		4*2*3						
W		-----pohled východ						
W		mezi sloupy - 3 pole						
W		4*2*3						
W		Součet						
W		48,000						
44	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,494	6 050,00	21 138,70	CS ÚRS 2017 01
PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25						
W		1. SV14 koruna nosných sloupů-----						
W		v.č.D.1.1.b.3 Púdorys 1NP - návrh						
W		v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh						
W		-----rohové pilíře						
W		((1,55-0,2)*(1,55-0,2)-0,65*0,65)*0,2*4						
W		-----strana jih						
W		((1,26-0,2)*(0,9-0,2))*0,2*6						
W		-----strana sever						
W		((1,26-0,2)*(0,9-0,2))*0,2*6						
W		-----strana východ						
W		((1,26-0,2)*(0,9-0,2))*0,2*2						
W		-----strana západ						
W		((1,26-0,2)*(0,9-0,2))*0,2*2						
W		0,297						
W		Mezisoučet						
W		3,494						
W		SV14_venec						
W		Součet						
W		3,494						
45	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,584	550,00	8 571,20	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení						
W		1. SV14 koruna nosných sloupů-----						
W		v.č.D.1.1.b.3 Púdorys 1NP - návrh						
W		v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh						
W		-----rohové pilíře						
W		((1,55-0,2)*2+(1,55-0,2)*2)*0,2*4						
W		-----strana jih						
W		((1,26-0,2)*2+(0,9-0,2)*2)*0,2*6						
W		-----strana sever						
W		((1,26-0,2)*2+(0,9-0,2)*2)*0,2*6						
W		-----strana východ						
W		((1,26-0,2)*2+(0,9-0,2)*2)*0,2*2						
W		-----strana západ						
W		((1,26-0,2)*2+(0,9-0,2)*2)*0,2*2						
W		1,408						
W		Mezisoučet						
W		1,408						
W		SV14_venec_bedneni						
W		Mezisoučet						
W		15,584						
W		Součet						
W		15,584						
46	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,584	275,00	4 285,60	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění						
W		SV14_venec_bedneni						
W		15,584						
D	5	Komunikace pozemní					1 831 252,99	
47	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	581,550	206,00	119 799,30	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH11 - MZK ve stodole-----						
W		SH11						
W		581,550						
W		Součet						
W		581,550						
48	K	564771111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	836,656	330,00	276 096,48	
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH12 - MZK před stodolou-----						
W		SH12						
W		836,656						
W		Součet						
W		836,656						
49	K	564732111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	581,550	169,00	98 281,95	
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH11 - MZK ve stodole-----						
W		SH11						
W		581,550						
W		Součet						
W		581,550						
50	K	564752111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	836,656	246,00	205 817,38	
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH12 - MZK před stodolou-----						
W		SH12						
W		836,656						
W		Součet						
W		836,656						
51	K	564831111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 100 mm	m2	581,550	145,00	84 324,75	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad ze šterkordrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH11 - MZK ve stodole-----						
W		SH11						
W		581,550						
W		Součet						
W		581,550						
52	K	564851111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 150 mm	m2	898,592	209,00	187 805,73	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad ze šterkordrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH12 - MZK před stodolou-----						
W		SH12						
W		836,656						
W		2. SH13 - kamenná spádovaná dlažba-----						
W		SH13						
W		61,936						
W		Součet						
W		898,592						
53	K	564952114R	Kryt z mechanicky zpevněného přírodního kameniva MZK fr.0/45mm tl 180 mm	m2	1 418,206	380,00	538 918,28	
PP		Kryt z mechanicky zpevněného přírodního kameniva MZK fr.0/45mm (minerální beton) s rozprostřením a s huštěním, po zhuštění tl. 180 mm						
P		Poznámka k položce:						
W		mechanicky zpevněné kamenivo						
W		1. SH11 - MZK ve stodole-----						
W		v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres						
W		v.č.D.1.1.b.3 Púdorys 1NP - návrh						
W		v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh						
W		plocha ve stodole						
W		44,47*13,25						
W		589,228						
W		odečet kamenných patek						
W		-(0,56*0,56*6)						
W		-1,882						
W		odečet rohových sloupů						
W		-(0,9*0,65*4)						
W		-2,340						
W		odečet sloupů ve štitě						

		W		-(0,9*0,96*4)		-3,456				
		W	SH11	Mezisoučet		581,550				
		W		2. SH12 - MZK před stodolou -----						
		W		v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres						
		W		v.č.D.1.1.b.8 Rezy - návrh						
		W		vyměra změněna z výkresu pomocí softwaru CAD						
		W		1514,96		1 514,960				
		W		odečet plochy budovy						
		W		-(45,07*15,05)		-678,304				
		W	SH12	Mezisoučet		836,656				
		W		Součet		1 418,206				
54	K	594111112R		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	61,936	4 180,00	258 892,48		
		PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rgolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 400 mm, bez vlnění spár. s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého						
		W		1. SH13 - kamenná spádovaná dlažba-----						
		W		v.č.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh						
		W		v.č.D.1.1.b.8 Rezy - návrh						
		W		mezi pilíři - strana sever		30,968				
		W		(5,355+4,74*5+5,354)*0,9						
		W		mezi pilíři - strana jih		30,968				
		W		(5,355+4,74*5+5,354)*0,9		61,936				
		W	SH13	Mezisoučet		61,936				
		W		Součet		61,936				
55	K	599432111		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	61,936	990,00	61 316,64	CS ÚRS 2017 01	
		PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým						
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.						
		W		1. SH13 - kamenná spádovaná dlažba-----						
		W		SH13		61,936				
		W		Součet		61,936				
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				501 869,28		
56	K	622131112R		Vápenocementový podhoz vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	414,768	440,00	182 497,92		
		PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch vápenocementový podhoz nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn						
		W		1. nová omlítka fasády-----						
		W		v.č.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh						
		W		výkres č.D.1.1.b.10 Pohledy - návrh						
		W		omsten1_Vhruba		414,768				
		W		Součet		414,768				
57	K	622341111R		Vápenná omlítka nastavovaná hrubá jednovrstvá stržená lžící vnějších stěn nanášená ručně	m2	414,768	770,00	319 371,36		
		PP		Omlítka vápenná nastavovaná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá stržená lžící stěn						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> bervsa a struktura omlítky bude odpovídající stávající omlítce, případně bude nová malta patinována (barevnost omlítky bude případně upravena složením, poměrem písku, případně doplněna minerální barvou), dle potřeb bude lokálně patinována						
		W		1. omlítka fasády-----						
		W		v.č.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh						
		W		výkres č.D.1.1.b.10 Pohledy - návrh						
		W		-----venkovní fasáda						
		W		-----pohled jih						
		W		(1,55*2+1,26*6)*4,46		47,544				
		W		-----pohled sever						
		W		(1,55*2+1,26*6)*4,46		47,544				
		W		-----pohled východ						
		W		(1,55*2+0,9*2)*4,46		21,854				
		W		podezdívka soklu						
		W		(3,36*2+3,428)*0,24		2,436				
		W		-----pohled západ						
		W		(1,55*2+0,9*2)*4,46		21,854				
		W		podezdívka soklu						
		W		(3,36*2+3,428)*0,24		2,436				
		W		-----vnitřní fasáda						
		W		-----pohled jih						
		W		(0,65*2+1,126*6)*4,36		35,124				
		W		mezi sloupy						
		W		(0,9*2*7)*4,41		55,566				
		W		-----pohled sever						
		W		(0,65*2+1,126*6)*4,36		35,124				
		W		mezi sloupy						
		W		(0,9*2*7)*4,41		55,566				
		W		-----pohled východ						
		W		(0,65*2+0,9*2)*4,36		13,516				
		W		mezi sloupy						
		W		(0,9*2+1,26*4)*4,36		29,822				
		W		podezdívka soklu						
		W		(3,36*2+3,428)*0,15		1,522				
		W		-----pohled západ						
		W		(0,65*2+0,9*2)*4,36		13,516				
		W		mezi sloupy						
		W		(0,9*2+1,26*4)*4,36		29,822				
		W		podezdívka soklu						
		W		(3,36*2+3,428)*0,15		1,522				
		W	fasada_celkem	Mezisoučet		414,768				
		W	omsten1_Vhruba	Součet		414,768				
		D	8	Trubní vedení				20 200,00		
58	K	899722115R		Ochrana podzemního vedení NN pod pojezdovými komunikacemi	m	41,000	200,00	8 200,00		
		PP		Ochrana podzemního vedení NN pod pojezdovými komunikacemi						
59	K	899722116R		Ochrana podzemního vedení kanalizace pod pojezdovými komunikacemi	m	48,000	250,00	12 000,00		
		PP		Ochrana podzemního vedení kanalizace pod pojezdovými komunikacemi						
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 855 744,73		
60	K	941211111		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	780,012	63,00	49 140,76	CS ÚRS 2017 01	
		PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m. Výšky do 10 m						
		PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líc skupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
		W		1. fasádní lešení-----						
		W		v.č.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh						
		W		v.č.D.1.1.b.8 Rezy - návrh						
		W		-----kolem budovy						
		W		-----pohled jih						
		W		(45,07*2+1*2)*(4,4-1,7)		248,778				
		W		-----pohled sever						
		W		(45,07*2+1*2)*(4,4-1,7)		248,778				
		W		-----pohled východ						
		W		pod okapem						
		W		(15,05+1*2)*4,77		81,329				
		W		mezi okapem a hřebenem						

			W	15,05*(10,45-4,77-1,7)	59,899				
			W	——pohled západ					
			W	pod okapem					
			W	(15,05+1*2)*4,77	81,329				
			W	mezi okapem a hřebenem					
			W	15,05*(10,45-4,77-1,7)	59,899				
			W	fasadníleseni	780,012				
			W	Součet	780,012				
61	K	941211211		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	46 800,720	2,00	93 601,44	CS ÚRS 2017 01
			PP	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
			PSC						
			W	1. pronájem fasádního lešení					
			W	předpokládaná celková doba pronájmu:					
			W	fasadníleseni*60	46 800,720				
			W	Součet	46 800,720				
62	K	941211811		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	780,012	38,00	29 640,46	CS ÚRS 2017 01
			PP	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
			PSC						
			W	fasadníleseni	780,012				
63	K	943211111		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 251,744	30,00	127 552,32	CS ÚRS 2017 01
			PP	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			PSC						
			W	1. prostorové lešení uvnitř budovy———					
			W	v š.D.1.1.b.3 Půdorys 1NP - návrh					
			W	v š.D.1.1.b.8 Řezy - návrh					
			W	pod vazný trám					
			W	43,2*13,3*4,55	2 614,248				
			W	mezi vazným trámem a hřebenem					
			W	(13,3*5,7/2)*43,2	1 637,496				
			W	prostoroveleseni	Mezisoučet	4 251,744			
			W	Součet	4 251,744				
64	K	943211211		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	255 104,640	0,80	204 083,71	CS ÚRS 2017 01
			PP	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			PSC						
			W	1. pronájem fasádního lešení					
			W	předpokládaná celková doba pronájmu:					
			W	prostoroveleseni*60	255 104,640				
			W	Součet	255 104,640				
65	K	943211811		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 251,744	25,00	106 293,60	CS ÚRS 2017 01
			PP	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			PSC						
			W	prostoroveleseni	4 251,744				
66	K	952901411		Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakémkoliv výšce podlaží Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výškv podlaží <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.	m2	643,486	30,00	19 304,58	CS ÚRS 2017 01
			PP						
			PSC						
			W	1. vyčištění stodoly———					
			W	v š.D.1.1.b.2 Půdorys 1NP - návrh					
			W	vyčištění budovy od stavební činnosti					
			W	vnitřní plocha podlahy					
			W	SH11+SH13	643,486				
			W	Součet	643,486				
67	K	953941211		Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	6,000	111,00	666,00	CS ÚRS 2017 01
			PP	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelné se nestaví. 2. Cena -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, židmaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
			PSC						
			W	1. přenosné hasicí přístroje———					
			W	Požární bezpečnostní řešení - technická zpráva odd.12					
			W	———práškové					
			W	2	2,000				
			W	———vodní					
			W	4	4,000				
			W	Součet	6,000				
68	M	449321130		přístroj hasicí ruční práškový	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2017 01
			PP	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg					
			P	<i>Poznámka k položce:</i> hasicí schopnost 21A a 183B, 1 přístroj má 6 hasicích jednotek					
69	M	449323110		přístroj hasicí ruční vodní TEPOSTOP V 9 LE	kus	4,000	1 510,00	6 040,00	CS ÚRS 2017 01
			PP	přístroj hasicí ruční vodní 9 L					
			P	<i>Poznámka k položce:</i> hasicí schopnost 13A					

70	K	953961123R	Kotvy chemickým tmelem M 18 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru, bez dodání kotevní tyče	kus	24,000	650,00	15 600,00	
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene Imel, velikost M 18, hloubka 500 mm, bez dodání kotevní tyče					
	VV		1. nový krov - kotvení pozednic-----					
	VV		výkres č.D.1.1.b.4 Púdorys krovu - návrh					
	VV		---kotvení pozednic do sloupů					
	VV		(8+4)*2			24,000		
	VV		Součet			24,000		
71	M	311111345R	matice přesná šestihránná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 18	tis kus	0,025	4 180,00	104,50	
	PP		matice přesná šestihránná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 18					
	VV		1. nový krov - kotvení pozednic-----					
	VV		výkres č.D.1.1.b.4 Púdorys krovu - návrh					
	VV		---kotvení pozednic do sloupů					
	VV		(8+4)*2			24,000		
	VV		Součet			24,000		
	VV		24*0,00105*Přepočtené koeficientem množství			0,025		
72	M	311212261R	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 18 mm, otvor 20 mm	tis kus	0,025	6 237,00	155,93	
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 18 mm, otvor 20 mm					
	VV		1. nový krov - kotvení pozednic-----					
	VV		výkres č.D.1.1.b.4 Púdorys krovu - návrh					
	VV		---kotvení pozednic do sloupů					
	VV		(8+4)*2			24,000		
	VV		Součet			24,000		
	VV		24*0,00105*Přepočtené koeficientem množství			0,025		
73	M	31197007	tyč závitová Pz 4.6 M18	m	25,200	642,00	16 178,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M18					
	VV		1. nový krov - kotvení pozednic-----					
	VV		výkres č.D.1.1.b.4 Púdorys krovu - návrh					
	VV		---kotvení pozednic do sloupů					
	VV		délka tyče 1m					
	VV		(8+4)*2*1			24,000		
	VV		Součet			24,000		
	VV		24*1,05*Přepočtené koeficientem množství			25,200		
74	K	959251111R	Venkovní elektrorozvodná skříň RIS - zemní práce, betonový základ, vyzdřený sloupek z litcových spárovaných cihel, betonový překlad, zastropení, krytina pálené bobrovky kladené do malty ve spádu, plechová krycí pozinkovaná dvířka, kompletní provedení dle PD	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Venkovní elektrorozvodná skříň RIS - zemní práce, betonový základ, vyzdřený sloupek z litcových spárovaných cihel, betonový překlad, zastropení, krytina pálené bobrovky kladené do malty ve spádu, plechová krycí pozinkovaná dvířka, kompletní provedení dle PD, D+M					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1121 je určena pro izolační vrstvy ukládané obvykle na plochých střeších z prefabrik.					
75	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	149,484	2 500,00	373 710,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		1. bourání základových patek pod ocelovými stojkami haly-----					
	VV		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		předpoklad: HH=0,500					
	VV		předpoklad: 1200x1600x1500mm					
	VV		1,2*1,6*1,5*(13*2+2*2)			86,400		
	VV		2. bourání základových pasů-----					
	VV		2.1 základové pasy mezi patkami-----					
	VV		předpoklad: HH=0,500					
	VV		předpoklad: s.400mm hl.1200mm					
	VV		(72,7*2+15,25*2-0,4*4)*0,4*1,2			83,664		
	VV		odečet objemu patek					
	VV		-(1,2*(13*2+2*2)*0,4*1,2)			-17,280		
	VV		odečet objemu v místech vrat					
	VV		-(4*7)*0,4*1,2			-13,440		
	VV		2.2 základové pasy pod požární zdi-----					
	VV		předpoklad: HH=0,500					
	VV		předpoklad: s.600mm hl.1000mm					
	VV		(15,7-1,6*2)*0,8*1			7,500		
	VV		2.3 základové pasy pod rozvodnými skříněmi elektro					
	VV		---pohled jižní					
	VV		2,9*0,6*0,8			1,392		
	VV		2,6*0,6*0,8			1,248		
	VV		Součet			149,484		
76	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	233,428	154,00	35 947,91	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		1. podezdívka z plných cihel -----					
	VV		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		výška 1500mm od podlahy					
	VV		strana západ					
	VV		(36*2+14,9-4*2)*1,5			118,350		
	VV		strana východ					
	VV		(36*2+14,9-4*5)*1,5			100,350		
	VV		2. skříň elektro -----					
	VV		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		v.č.D.1.1.b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		---pohled jih					
	VV		(2,4*2+0,4*2-0,15*4)*1,4			7,000		
	VV		(2,66*2+0,4*2-0,15*4)*1,4			7,728		
	VV		Součet			233,428		
77	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	34,706	955,00	33 144,23	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání plitů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		1. protipožární zed-----					
	VV		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	VV		od podlahy po okap					
	VV		15,75*6,54*0,3			30,902		
	VV		od okapu po hřeben					
	VV		15,75*1,61/2*0,3			3,804		
	VV		Součet			34,706		
78	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	50,904	2 500,00	127 260,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					

Strana 16 z 40

PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.						
PSC								
W		1. ocelová konstrukce haly-----						
W		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		v.č.D.1.1.b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		navýšení 5% pro spojovací a kotvící materiál						
W		-----střešní vaznice						
W		předpoklad: U180, hmotnost 22kg/m						
W		(36+36)*(8+8)*0,022			25,344			
W		-----stěnové vaznice						
W		předpoklad: U160m hmotnost 18,8kg/m						
W		(36+36)*2*5*0,0188			13,536			
W		odečet délky vrat 6x						
W		-(4*2)*6*0,0188			-0,902			
W		-----stojky vrat						
W		předpoklad: U160m hmotnost 18,8kg/m						
W		4,2*2*7*0,0188			1,105			
W		-----stěnové vaznice ve štítě						
W		předpoklad: U160m hmotnost 18,8kg/m						
W		14,86*5*2*0,0188			2,794			
W		odečet délky vrat 1x						
W		-(4*2)*1*0,0188			-0,150			
W		-----rám - ocelové táhlo						
W		předpoklad: 2xU100, hmotnost 21,2kg/m						
W		13,94*14*0,0212			4,137			
W		Součet			45,864			
W		45,864*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			48,157			
87	K	966071133	Demontáž ocelových kci hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	32,104	3 500,00	112 364,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.						
PSC								
W		1. ocelová konstrukce haly-----						
W		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		v.č.D.1.1.b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		navýšení 5% pro spojovací a kotvící materiál						
W		-----rám - stojky						
W		předpoklad: HEB 300, hmotnost 117kg/m						
W		6,26*2*(7+7)*0,117			20,508			
W		-----rám - střešní plocha						
W		předpoklad: I 240, hmotnost 36,2kg/m						
W		7,73*2*(7+7)*0,0362			7,935			
W		-----sloupy ve štítě						
W		předpoklad: HEB 260, hmotnost 93kg/m						
W		6*2*2*0,093			2,232			
W		Součet			30,575			
W		30,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			32,104			
88	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	87,910	79,00	6 944,89	CS ÚRS 2017 01
PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.						
PSC								
W		1. stávající plot-----						
W		v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres						
W		-----strana sever						
W		87,91			87,910			
W		Součet			87,910			
89	K	966072122	Demontáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů budov v do 12 m	m2	793,679	200,00	158 735,80	CS ÚRS 2017 01
PP		Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budov přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. 2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.						
PSC								
W		1. opláštění stěn-----						
W		v.č.D.1.1.b.2 Púdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		v.č.D.1.1.b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce						
W		-----strana sever						
W		(36,186+36,214)*5,97			432,228			
W		odečet vrat						
W		-(4*3,9*3)			-46,800			
W		-----strana jih						
W		(36,186+36,214)*5,97			432,228			
W		odečet vrat						
W		-(4*3,9*3)			-46,800			
W		odečet vyzděných pilířků elektro						
W		-(2,36*1,06*2)			-5,003			
W		-----strana západ						
W		pod okap						
W		15,25*5,97			91,043			
W		od okapu po hřeben						
W		15,25*1,56/2			11,895			
W		-----strana východ						
W		pod okap						
W		15,25*5,97			91,043			
W		od okapu po hřeben						
W		15,25*1,56/2			11,895			
W		odečet vrat						
W		-(4*3,9)			-15,600			
W		-----odečet prosvětlovacích desek ze sklolaminátu						
W		-stena_laminatBOU			-162,450			
W		Součet			793,679			
90	K	966072132	Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sklolaminátových desek budov v do 12 m	m2	162,450	200,00	32 490,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budov přes 6 do 12 m						

Strana 18 z 40

			PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
97	K	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29 878,660	4,00	119 514,64	CS ÚRS 2017 01
			PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
			PSC						
			P	Poznámka k položce:					
			VV	předpokládá celková vzdálenost 11km 2987,866*10 'Přepočtené koeficientem množství 29 878,660					
98	K	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 987,866	270,00	806 723,82	CS ÚRS 2017 01
			PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
			PSC						
			D	998	Přesun hmot			709 450,22	
99	K	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	788,677	700,00	552 073,90	CS ÚRS 2017 01
			PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
			PSC						
100	K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 967,204	80,00	157 376,32	CS ÚRS 2017 01
			PP	Přesun hmot pro komunikace s krytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytým monolitickým betonovým nebo živčným.					
			PSC						
			D	PSV	Práce a dodávky PSV			4 884 553,98	
			D	760	Výrobky			1 660 150,00	
			D	760324	Výplně otvorů			166 900,00	
101	M	760324101		V.01 - Exteriérová vjezdová vrata oplocení rozměr 5200 x 1850mm dvoukřídla, konstrukce dřevěná rámová, pobita dřevěnými profily, kované závěsy a zástrčky, včetně povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M	kus	1,000	83 450,00	83 450,00	
			PP	V.01 - Exteriérová vjezdová vrata oplocení rozměr 5200 x 1850mm dvoukřídla, konstrukce dřevěná rámová, pobita dřevěnými profily, kované závěsy a zástrčky, včetně povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M					
102	M	760324102		V.02 - Exteriérová vjezdová vrata oplocení rozměr 5200 x 1850mm dvoukřídla, konstrukce dřevěná rámová, pobita dřevěnými profily, kované závěsy a zástrčky, včetně povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M	kus	1,000	83 450,00	83 450,00	
			PP	V.02 - Exteriérová vjezdová vrata oplocení rozměr 5200 x 1850mm dvoukřídla, konstrukce dřevěná rámová, pobita dřevěnými profily, kované závěsy a zástrčky, včetně povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M					
			D	760362	Ostatní výrobky			1 328 250,00	
103	M	760362103		X.02 - Exteriérové oplocení, dřevěné sloupky z odkorněné kulatiny, akát, průměr 160mm, v. 2 800mm, dva vodorovné dřevěné trámký z kulatiny, akátu, průměr 80mm, na nich přibité svislé dřevěné profily 40x60mm, včetně povrchové úpravy dřeva nátěrem, impregna	m	275,000	4 830,00	1 328 250,00	
			PP	X.02 - Exteriérové oplocení, dřevěné sloupky z odkorněné kulatiny, akát, průměr 160mm, v. 2 800mm, dva vodorovné dřevěné trámký z kulatiny, akátu, průměr 80mm, na nich přibité svislé dřevěné profily 40x60mm, včetně povrchové úpravy dřeva nátěrem, impregnace pały slouky. provedení dle PD, D+M					
			D	760382	Kamenné výrobky			165 000,00	
104	M	760382101		K.01 - Kamenná patka podpírající středový sloup krovu v úrovni podlahy, replika prvku pod dohledem restaurátora, provedení dle PD, D+M	kus	6,000	27 500,00	165 000,00	
			PP	K.01 - Kamenná patka podpírající středový sloup krovu v úrovni podlahy, replika prvku pod dohledem restaurátora, provedení dle PD, D+M					
			D	762	Konstrukce tesařské			1 565 640,73	
105	K	762081150		Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	48,386	920,00	44 515,12	CS ÚRS 2018 01
			PP	Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2, -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotví; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
			PSC						
			VV	1. nový krov-----					
			VV	výkres 6.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					

Strana 20 z 40

			Součet	5,976				
112	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	340,060	100,00	34 006,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
PSC								
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			vypočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu					
W			340,06	340,060				
W			Součet	340,060				
113	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	977,300	150,00	146 595,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
PSC								
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			vypočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu					
W			977,3	977,300				
W			Součet	977,300				
114	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	49,760	180,00	8 956,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
PSC								
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			vypočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu					
W			49,76	49,760				
W			Součet	49,760				
115	K	762332135	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	357,500	250,00	89 375,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
PSC								
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			vypočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu					
W			357,5	357,500				
W			Součet	357,500				
116	M	605120111R	řezivo jehličnaté hranol jakost třídy SI - pro tesařské opracování	m3	43,014	10 800,00	464 551,20	
PP			řezivo jehličnaté hranol jakost třídy SI - pro tesařské opracování					
W			prořez 10%					
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			vypočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu					
W			4,081+35,023	39,104				
W			Součet	39,104				
W			39,104*1,1*Přepočtené koeficientem množství	43,014				
117	K	762334011R	Tesařský spoj A - ostříhový čep + kolík (hřebenové napojení krokvi), provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání	kus	8,000	950,00	7 600,00	
PP			Tesařský spoj A - ostříhový čep + kolík (hřebenové napojení krokvi), provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání					
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje rozměry, výřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)					
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh					
W			výkaz výměr dle výpočtu projektanta					
W			počet spojů v 1 vazbě - 1ks					
W			8	8,000				
W			Součet	8,000				
118	K	762334012R	Tesařský spoj B - jednostranný rybinový příčný plát + kolík (hambálek), provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání	kus	16,000	850,00	13 600,00	
PP			Tesařský spoj B - jednostranný rybinový příčný plát + kolík (hambálek), provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání					
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje rozměry, výřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)					
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh					
W			výkaz výměr dle výpočtu projektanta					
W			počet spojů v 1 vazbě - 2ks					
W			16	16,000				
W			Součet	16,000				
119	K	762334013R	Tesařský spoj C - zadrápnutí, ukotvení hřebíkem (uložení krokvi), provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání	kus	48,000	850,00	40 800,00	
PP			Tesařský spoj C - zadrápnutí, ukotvení hřebíkem (uložení krokvi), provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání					
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje rozměry, výřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)					
W			1. nový krov-----					
W			výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovu - návrh					
W			v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh					
W			výkaz výměr dle výpočtu projektanta					
W			počet spojů v 1 vazbě - 6ks					
W			48	48,000				
W			Součet	48,000				
120	K	762334014R	Tesařský spoj D - čepovaný spoj, provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání	kus	232,000	680,00	157 760,00	
PP			Tesařský spoj D - čepovaný spoj, provedení tesařského spoje dle PD vč.výřezání					

Strana 22 z 40

129	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	31,921	950,00	30 324,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto z působem skutečně přemísťuje.					
	D	764	Konstrukce klempířské				197 435,71	
130	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	72,400	78,00	5 647,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo oodkladním plechem do suti					
	W		1. stávající klempířské výrobky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		72,7-0,3		72,400			
	W		Součet		72,400			
131	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	32,400	56,00	1 814,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	W		1. stávající klempířské výrobky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		P08					
	W		8,1*4		32,400			
	W		Součet		32,400			
132	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	16,080	230,00	3 698,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	W		1. stávající klempířské výrobky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		oplechování požární zdi					
	W		8,04*2		16,080			
	W		Součet		16,080			
133	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	5,070	104,00	527,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	W		1. stávající klempířské výrobky-----					
	W		oplechování horní plochy vyzdých skříní elektro					
	W		strana jih					
	W		2,4+2,67		5,070			
	W		Součet		5,070			
134	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	144,800	50,00	7 240,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	W		1. stávající klempířské výrobky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		P05					
	W		36,2*4		144,800			
	W		Součet		144,800			
135	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	49,600	50,00	2 480,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	W		1. stávající klempířské výrobky-----					
	W		v.č.D.1.1.b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce					
	W		P06+P09					
	W		6,2*8		49,600			
	W		Součet		49,600			
136	K	764242405	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rs 400 mm	m	40,800	555,00	22 644,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rs 400 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rs střešního prvku.					
	W		1. P.04-----					
	W		výkres č.D.1.1.c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, inventarizace					
	W		tabulka Přehled klempířských prvků					
	W		10,2*4		40,800			
	W		Součet		40,800			
137	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rs 330 mm	m	90,600	476,00	43 125,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rs 330 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rs střešního prvku.					
	W		1. P.01-----					
	W		výkres č.D.1.1.c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, inventarizace					
	W		tabulka Přehled klempířských prvků					
	W		45,3*2		90,600			
	W		Součet		90,600			
138	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rs 330 mm	m	90,600	818,00	74 110,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rs 330 mm					
	W		1. P.01-----					
	W		výkres č.D.1.1.c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, inventarizace					
	W		tabulka Přehled klempířských prvků					
	W		45,3*2		90,600			
	W		Součet		90,600			
139	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	6,000	545,00	3 270,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rs žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	W		1. P.03-----					

147	K	7832131211R	Fungicidní nátěr tesařských konstrukcí preventivní SK/1 - proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu	m2	2 241,627	13,00	29 141,15
			SK/1 - Kapalný širokospektrální fungicidní a insekticidní vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v interiérech a exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek, bezbarvý - použito na všechny nové a stávající prvky krovy v celém rozsahu obnovy krovy				
		PP	1. SP 10 - nové latování pod střešní krytinu - bobrovka				
		VV	korunové krytí-----				
		VV	v.6.D.1.1.b.6 Půdorys střechy - návrh				
		VV	v.6.D.1.1.b.8 Řezy - návrh				
		VV	lat 60/40mm				
		VV	rozteč 290mm = počet řad 37 na délku krokve (vč.hřebenové, okapové latě)				
		VV	délka střechy 45,3m				
		VV	45,3*37*2*(0,06*2+0,04*2)		670,440		
		VV	2. nový krov-----				
		VV	výkres č.D.1.1.b.4 Půdorys krovy - návrh				
		VV	výpočet rozměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovy				
		VV	navýšení výměry o plochu řezů				
		VV	1013,8*1,1		1 115,180		
		VV	3. dřevěné zavětrování - prkna tl.25mm-----				
		VV	3.1. SV 11 - bednění štitových stěn - zavětrování-----				
		VV	-----hoblovaná prkna				
		VV	oboustranný nátěr prken				
		VV	navýšení výměry o plochu boků a řezů				
		VV	SV11*2*1,08		184,127		
		VV	-----nosné trámký 140/100				
		VV	navýšení výměry o plochu řezů				
		VV	tram_140_100*(0,14*2+0,1*2)*1,05		44,546		
		VV	3.2. SV 12 - bednění štitových stěn - zavětrování krovy-----				
		VV	-----hoblovaná prkna				
		VV	oboustranný nátěr prken				
		VV	navýšení výměry o plochu boků a řezů				
		VV	SV12*2*1,08		201,182		
		VV	-----krycí a zavětrovací prkno				
		VV	oboustranný nátěr prken				
		VV	navýšení výměry o plochu boků a řezů				
		VV	prkno_150_25*2*1,17		26,152		
		VV	SK1		2 241,627		
		VV	Součet		2 241,627		
148	K	783218121R	Impregnační, ochranný a dekorativní nátěr tesařských konstrukcí	m2	456,007	92,30	42 089,45
		PP	Impregnační, ochranný a dekorativní nátěr tesařských konstrukcí				
		VV	1. SV 11 - bednění štitových stěn - zavětrování-----				
		VV	-----hoblovaná prkna				
		VV	oboustranný nátěr prken				
		VV	navýšení výměry o plochu boků a řezů				
		VV	SV11*2*1,08		184,127		
		VV	-----nosné trámký 140/100				
		VV	navýšení výměry o plochu řezů				
		VV	tram_140_100*(0,14*2+0,1*2)*1,05		44,546		
		VV	2. SV 12 - bednění štitových stěn - zavětrování krovy-----				
		VV	-----hoblovaná prkna				
		VV	oboustranný nátěr prken				
		VV	navýšení výměry o plochu boků a řezů				
		VV	SV12*2*1,08		201,182		
		VV	-----krycí a zavětrovací prkno				
		VV	oboustranný nátěr prken				
		VV	navýšení výměry o plochu boků a řezů				
		VV	prkno_150_25*2*1,17		26,152		
		VV	nater1_1		456,007		
		VV	Součet		456,007		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03
Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly
Soupis: SO032 - Technická infrastruktura
Úroveň 3: SO0322 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 812 41 13
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ: Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

IC: 72048972
DIČ: CZ72048972

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IC: 46504621
DIČ: CZ46504621

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

IC: 27086631
DIČ:

Zpracovatel:

IC: 63243393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 951,36

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	515 951,36	21,00%	108 349,79
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 624 301,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03
Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly
Soupis: SO032 - Technická infrastruktura
Úroveň 3: SO0322 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 515 951,36

1 - Kabeláž	15 015,00
2 - Rozvaděče	52 120,00
3 - Hromosvod, uzemnění	416 967,96
4 - Ostatní náklady	31 848,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03
Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly
Soupis: SO032 - Technická infrastruktura
Úroveň 3: SO0322 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							515 951,36	

D 1		Kabeláž	15 015,00				
1	M	210 22-0001	AYKY 3x120+70mm2 - doplnění	m	20,000	285,00	5 700,00
	PP	AYKY 3x120+70mm2 - doplnění					
2	M	211 22-0002	ukončení kabelu do 240mm2	ks	8,000	500,00	4 000,00
	PP	ukončení kabelu do 240mm2					
3	M	212 22-0003	pojistky nožové PN00, In 25-125A	ks	3,000	185,00	555,00
	PP	pojistky nožové PN00, In 25-125A					
4	M	213 22-0004	Trubka kopoflex 90	m	10,000	126,00	1 260,00
	PP	Trubka kopoflex 90					
5	M	214 22-0005	Drobný montážní a označovací materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP	Drobný montážní a označovací materiál					
D 2		Rozvaděče	52 120,00				
6	M	214 22-0006	Pojistková skříň SS101	ks	1,000	9 520,00	9 520,00
	PP	Pojistková skříň SS101					
7	M	215 22-0007	Osazení pojistkové skříně do vyzdéného pilíře	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP	Osazení pojistkové skříně do vyzdéného pilíře					
8	M	216 22-0008	Vyzdění pilíře pro pojistkovou skříň (materiál bílé cihly, stříška plech, izolace proti vlhkosti)	celek	1,000	35 600,00	35 600,00
	PP	Vyzdění pilíře pro pojistkovou skříň (materiál bílé cihly, stříška plech, izolace proti vlhkosti)					
9	M	217 22-0009	Drobný montážní a označovací materiál	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP	Drobný montážní a označovací materiál					
D 3		Hromosvod, uzemnění	416 967,96				
10	M	210 22-0201	JT Jímací tyč 1500	ks	3,000	2 852,00	8 556,00
	PP	JT Jímací tyč 1500					
11	M	210 22-0101	Cu8PT	m	380,000	345,00	131 100,00
	PP	Cu8PT					
12	M	materiál.1	podpěra vedení	ks	380,000	185,00	70 300,00
	PP	podpěra vedení					
13	M	210 22-0302	ZS zkušební svorka	ks	10,000	125,00	1 250,00
	PP	ZS zkušební svorka					
14	M	210 22-0372	ochranný úhelník	ks	10,000	625,00	6 250,00
	PP	ochranný úhelník					
15	M	materiál.2	podpěra ochranného úhelníku	ks	20,000	215,00	4 300,00
	PP	podpěra ochranného úhelníku					
16	M	210 22-0302.1	S.UNI. Svorka univerzální Dehn	ks	60,000	165,00	9 900,00
	PP	S.UNI. Svorka univerzální Dehn					
17	M	210 22-0301	SR03_FeZn	ks	10,000	95,00	950,00
	PP	SR03_FeZn					
18	M	210 22-0301.1	SS svorka spojovací	ks	600,000	145,00	87 000,00
	PP	SS svorka spojovací					
19	M	210 22-0303	SO svorka okapová	ks	10,000	201,00	2 010,00
	PP	SO svorka okapová					
20	M	210 22-0020	FeZn30/4	m	150,000	135,00	20 250,00
	PP	FeZn30/4					
21	M	210 22-0020.1	Nerez30/3,5	m	10,000	315,00	3 150,00
	PP	Nerez30/3,5					
22	M	210 22-0302.2	DS dilatační svorka	ks	10,000	185,00	1 850,00
	PP	DS dilatační svorka					
23	M	460 15-0254.1	Výkop rýhy 50x70 cm	m	150,000	165,00	24 750,00
	PP	Výkop rýhy 50x70 cm					
24	M	460 56-0254.1	Zához rýhy 50x70 cm	m	150,000	145,00	21 750,00
	PP	Zához rýhy 50x70 cm					
25	M	Přirážka PPV.7	Drobný montážní a označovací materiál	%	6,000	3 933,66	23 601,96
	PP	Drobný montážní a označovací materiál					
D 4		Ostatní náklady	31 848,40				
26	K	Přirážka PPV.8	Stavební přípomoc	%	5,000	4 169,68	20 848,40
	PP	Stavební přípomoc					
27	K	HZS	Zkoušky, výchozí revize	hod	10,000	600,00	6 000,00
	PP	Zkoušky, výchozí revize					
28	K	HZS.1	Dokumentace skutečného stavu	hod	25,000	200,00	5 000,00
	PP	Dokumentace skutečného stavu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly

Soupis: SO032 - Technická infrastruktura

Uroveň 3: **SO0323 - ZTI - Dešťová kanalizace**

KSO: Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ: Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

IC: 72048972
DIČ: CZ72048972

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IC: 46504621
DIČ: CZ46504621

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

IC: 27086631
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Štefan Sivák

IC: 63243393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 008,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	333 008,00	21,00%	69 931,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 402 939,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly

Soupis: SO032 - Technická infrastruktura

Uroveň 3: **SO0323 - ZTI - Dešťová kanalizace**

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 333 008,00

HSV - Práce a dodávky HSV 321 552,40

1 - Zemní práce 116 492,20

2 - Zakládání 35 447,20

8 - Trubní vedení 137 605,00

997 - Přesun sutě 27 600,00

998 - Přesun hmot 4 408,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 455,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 455,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Objekt: SO03 - Odstranění plechové a obnova historické stodoly

Soupis: SO032 - Technická infrastruktura

Uroveň 3: **SO0323 - ZTI - Dešťová kanalizace**

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							333 008,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					321 552,40	
D	1	Zemní práce					116 492,20	
1	K	122301401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	123,200	220,00	27 104,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
2	K	122301409	Příplatek za lepvost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	123,200	56,00	6 899,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
3	K	124303107	Výkopávky do 1000 m3 pro šterkový vsak do hl 1,5 m, v hornině tř. 4	m3	38,000	265,00	10 070,00	
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
4	K	124303109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	38,000	146,00	5 548,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
5	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	9,500	1 780,00	16 910,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2					
6	K	133302019	Příplatek za lepvost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	9,500	160,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	226,000	20,00	4 520,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	226,000	10,00	2 260,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
9	K	162206111	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	9,500	45,00	427,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m					
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,000	157,00	18 840,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,500	603,00	8 743,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
12	M	581523540	písek slévárenský praný PR 30 (O 80) VL	t	14,500	320,00	4 640,00	CS ÚRS 2015 01
PP			pisky slévárenské (ČSN 72 1204-5) prané VL PR 30 (O 80) 7,25*2 'Přepočtené koeficientem množství					
13	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	18,000	414,00	7 452,00	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22 pískovna Bratčice					
VV			9*2 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	175203101	Přisyp vodních staveb těsnící fólii nebo geotextilií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	m3	38,000	41,00	1 558,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přisyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5					
D	2	Zakládání					35 447,20	
15	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	67,000	450,00	30 150,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
16	M	583441990	šterkodrt' frakce 32-63	t	7,600	422,00	3 207,20	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-63 Olbramovice					
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	38,000	30,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
18	M	693110380	geotextilie PPT 60 300 g/m2	m2	38,000	25,00	950,00	CS ÚRS 2015 01
PP			geotextilie geotextilie tkané GEOJUTEX (z PP pásků) šife role 5,2 m , délka role 100 bm PPT 60 300 g/m2					
VV			33,0434782608696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
			38,000					
D	8	Trubní vedení					137 605,00	
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	124,000	135,00	16 740,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
20	M	286112320	trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEEX,PVC	kus	18,000	550,00	9 900,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 110x3,2x5m					
21	M	286112290	trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEEX,PVC	kus	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 110x3,2x1m					
22	M	286112370	trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X5M SN4KOEEX,PVC	kus	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2015 01

PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 125x3,2x1m						
23	M	286112340	trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X1M SN4KOEEX,PVC	kus	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2015 01
PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 125x3,2x1m						
24	K	894812411	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné	kus	6,000	10 600,00	63 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 průtočné						
25	K	894812412	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno sběrné	kus	1,000	11 540,00	11 540,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/160 sběrné						
26	K	894812431	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 125 mm	kus	7,000	4 200,00	29 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtová skruž, světlé hloubky 125 mm						
D 997		Přesun sutě						27 600,00
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,000	220,00	10 120,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	460,000	10,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,000	280,00	12 880,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
D 998		Přesun hmot						4 408,00
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,800	1 160,00	4 408,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
D PSV		Práce a dodávky PSV						11 455,60
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						11 455,60
31	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8,500	254,00	2 159,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100						
32	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
33	K	721242118	Lapač střešních splavenin z litiny se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000	980,00	5 880,00	
PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)						
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	167,500	17,00	2 847,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
35	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,100	891,00	89,10	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 812 41 13
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

OC-CZ: 12713
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

IC: 72048972
DIČ: CZ72048972

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IC: 46504621
DIČ: CZ46504621

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

IC: 27086631
DIČ: CZ27086631

Zpracovatel: Ing. Štefan Sivák

IC: 63243393
DIČ: CZ63243393

Poznámka:

Cena bez DPH 352 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	352 000,00	21,00%	73 920,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 425 920,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 352 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 352 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	123 000,00
VRN2 - Příprava staveníště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	200 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 03

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							352 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							352 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							123 000,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled								
2	K	011324000	Archeologický průzkum	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01

	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V objektu bude umístěna jedna archeologická sonda, mimo objekt bude umístěna druhá archeologická sonda. Obě sondy budou malého rozsahu (cca. 1,0m x 1,5m).						
3	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu						
4	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický						
5	K	011544000	průzkum restaurátorský	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum restaurátorský						
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
8	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpracování plánů BOZP						
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
	D	VRN2	Příprava staveniště				1 000,00		
10	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Příprava staveniště záchranné práce zabezpečení přírodních hodnot na místě						
	D	VRN3	Zařízení staveniště				200 000,00		
11	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 000,00		
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost						
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00		
13	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve výškách, v hloubkách						
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00		
14	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Provozní vlivy ochranná pásma přírodních hodnot						
15	K	075503000	Ochranná pásma památková	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Provozní vlivy ochranná pásma památková						
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 000,00		
16	K	091404000	Práce na památkovém objektu	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> náklady spojené s prací a dodávkami na památkovém objektu, mimo jiné provedení vzorků zdiva, omítek, spojů k odsouhlasení architektem, projektantem						
17	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných rádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Kód

Popis

Všeobecné podmínky

SK.00: Společné

SK.00_01	Veškeré výměry jsou čisté plochy, případné ztrátové, prořezy je nutné zohlednit v jednotkové ceně - pokud není uvedeno jinak
SK.00_02	Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku, montáž a dopravu.
SK.00_03	Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny součásti nutné k provedení, jako kotvicí materiál a podobně.
SK.00_04	Pokud jsou uvedeni výrobci jedná se pouze o příklad standardu
SK.00_05	Při stanovení jednotkové ceny je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace
SK.00_06	Stavební přípomoce - jedná se o vytvoření drážek, drobné stavební otvory a jejich zapravení a ostatní drobné stavební práce pro TZB. Tuto skutečnost je nutné zohlednit do jednotkové ceny této položky navíc nebudou hrazeny.
SK.00_06	Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých výrobků je nutno vycházet z popisů uvedených v tabulkách prvků.
SK.00_07	Jednotkové ceny položek musí zohledňovat skutečnost, že se jedná o práci na historickém objektu s umělecko-řemeslnou hodnotou

SK.01: Zařízení staveniště

SK.01_01	Zhotovitel je povinen zajistit včas v potřebném rozsahu zásobování staveniště vodou a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Veškeré, s tím spojené náklady a náklady za spotřebovanou vodu pro účely stavby, nese zhotovitel. Voda musí být zajištěna za obvyklou úplatu též pro ostatní na stavbě se podílející firmy. Zhotovitel zajistí v tomto smyslu příslušné dohody se všemi na stavbě se přímo podílejícími firmami.
SK.01_02	Zhotovitel je povinen obstarat včas a v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby komunikační pojítka (telefon, fax) a po celou dobu stavby je udržovat v provozu. Náklady spojené s instalací a likvidací těchto komunikačních pojítek, jakož i náklady na jejich provoz a běžné poplatky nese zhotovitel.
SK.01_03	Všem ostatním na stavbě zúčastněným firmám musí být pro služební účely umožněno použití komunikačních pojítek za obvyklou úplatu. Zhotovitel zajistí v tomto směru příslušné dohody s ostatními na stavbě se podílejícími firmami.
SK.01_04	Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem na stavbě se podílejícím firmám k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a shromažďovací místnost, pokud to bude potřebné. Eventuelní potřebné úpravy v této souvislosti provede na své náklady zhotovitel.
SK.01_05	Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zřídit 1 kancelář pro potřeby činnosti technického a autorského dozoru investora s možností vytápění, vybavenou 1 stolem, 2 židlemi, skříní. Dále je zhotovitel povinen zajistit vhodnou místnost pro konání kontrolních dnů stavby. Po dohodě je možno pro tyto účely využít prostory hřebčína.
SK.01_06	Pokud není v soupisu prací a dodávek stanoveno jinak, je zhotovení a údržba event. nutných dopravních komunikací a cest na stavbě v odpovídajícím provedení, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a znovuvedení do původního stavu, věcí zhotovitele. Tyto dopravní komunikace a cesty musí být trvale k dispozici i všem ostatním, na stavbě se podílejícím firmám. Za tuto činnost nebude poskytnuta žádná zvláštní náhrada
SK.01_07	Obstarání záboru veřejných prostranství, dočasných omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele a nebude zvlášť hrazeno. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky spojené s používáním veřejných ploch a komunikací. Zhotovitel zajistí vybudování informační cedule stavby dle pokynu objednatele. Zajistí rovněž případnou spolupráci v rámci akcí public-relations organizovaných objednatelem.
SK.01_08	Spotřeba veškerých médií je součástí ceny jednotlivých položek. Spotřeba médií během stavby bude přefakurováno z investora na dodavatele.

SK.02: Demolice a bourací práce

SK.02_01	Nabídka zahrnuje provedení prací podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.02_02	Rozsah prací: Jednotková cena demolice obsahuje, pokud není jinak určeno, vybourání stávajících konstrukcí, naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení, odvoz sutí na skládku a poplatek za uložení sutí na skládku. Náklady na odstranění sutí ze staveniště zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy. Ceny platí, pokud není jinak uvedeno, bez rozdílu způsobu demolice, nebo jejich odstranění. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje jednotková dále cenu pro bourání i odvoz sutí na skládku, vč. příslušných poplatků za uložení na skládku, zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inž. sítí.
SK.02_03	Pracovní prostory: Není - li jinak určeno, dojednávají se pracovní prostory s ohledem na bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací

SK.02_04	Skladování: Místo pro uskladnění demolovaného materiálu určeného k dalšímu použití určuje zhotovitel v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém řízení.
SK.02_05	Prohlídka staveniště: Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky
SK.02_06	Před začátkem stavebních prací provede zhotovitel případné doměření pozemku vč. vytyčení podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou, či provozem mechanismů stavby. Tyto práce jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny

SK.05: Zděné konstrukce

SK.05_01	Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
----------	---

SK.08: Vnitřní omítky

SK.08_01	Nabídka zahrnuje dodávku a práce podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.08_02	Malta -Pokud není výslovně určena průmyslově vyráběná omítka, ručí za složení maltové směsi zhotovitel. Jednotková cena za vnitřní omítky zahrnuje i provedení podkladního jádra. V rámci stavby budou používány pouze vápenné omítky a vápenné malty, nutno zohlednit v jednotkových cenách. Tato informace je nadřazená nad materiály uvedenými v rozpočtu.
SK.08_03	Tolerance rozměrů - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení příslušných ČSN.
SK.08_04	V případě nové omítky bude provedena Ochrana rohů - Veškeré pozitivní rohy budou chráněny podomítkovými lištami.
SK.08_05	Pro provedení omítek musí být povrchy připraveny dle technologických pokynů výrobce, nebude zvlášť hrazeno.

SK.10: Malířské a natěračské práce

SK.10_01	Nabídka zahrnuje práce podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.10_02	Pokud není uvedeno jinak pak je odstranění zbytků malty a nerovností povrchu menšího rozsahu se započítává do jednotkových cen za nátěr. Součástí ceny je rovněž případná úprava nerovností povrchu betonových stěn a stropů pod malbu stěrkovou hmotou tak, aby povrch byl hladký a rovný. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez rozdílu způsobu nanášení. Cena dále zahrnuje provedení základního, a konečného vrchního nátěru podle technologického předpisu nabízeného výrobku
SK.10_03	Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem . Znamená to, že udržování maleb a nátěrů a jejich event. opravy do doby této přejímky nutno zakalkulovat do jednotkové ceny. Pokud není uvedeno jinak, je nutno kalkulovat všechny malby barevné v pastelových odstínech dle výběru objednatele Cena za základní a konečné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod., je součástí samostatně uvedené nabídky a ceny těchto instalací a zařízení
SK.10_05	Cena za nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových oken a fasád je součástí ceny těchto dodávek. Znamená to tedy, že příslušné nátěrky jednotlivých výrobků je nutné zahrnout do jednotkové ceny těchto výrobků, pokud není uvedeno jinak.
SK.10_06	Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost.
SK.10_07	Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem
SK.10_08	Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů
SK.10_09	Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických

SK.11: Fasády

SK.11_01	Nabídka zahrnuje dodávku a práce podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy materiálu na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.11_02	Tolerance rozměrů. - Veškeré tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení příslušných ČSN. Veškeré rozměry a popisy, včetně určení povrchových úprav jsou podrobně uvedeny ve výkresové dokumentaci, která je součástí podkladů pro výběrové řízení
SK.11_03	Jedná se o historický objekt s umělecko-řemeslnou hodnotou, sanace dotčených ploch a jednotlivých prvků jsou podrobně zpracovány v restaurátorském průzkumu a záměru, závěry a technologické postupy v nich uvedené, jsou pro zhotovitele závazné.

SK.13: Okna a skleněné konstrukce

SK.13_01	Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.13_02	Do jednotkových cen bude započítána povrchová úprava, vybavení kování a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré montážní a osazovací práce, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem
SK.13_04	Pokud není uvedeno jinak, pak nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy detailů kování, zasklení, těsnění drážek a spar a ostatního příslušenství konstrukce. Připomínky objednatele budou zpracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně. Po schválení objednatelem se detailní výkresy stávají součástí smlouvy o dílo
SK.13_05	Rozměry udávané dále v soupisu prací a dodávek jsou skladebnými rozměry okenních a jmenovitými rozměry dveřních otvorů ve smyslu čsn 01 3420

SK.14: Dveře

SK.14_01	Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.14_02	Pokud není v popisu položek uvedeno žádný údaj o profilech, tloušťce a skladbě vrstev, bude dimenzování těchto konstrukčních prvků převzato od výrobce. Budou dodrženy požadavky objednatele na zvukovou a tepelnou izolaci
SK.14_03	Po přidělení zakázky budou zhotovitelem vypracovány konstrukční výkresy k podstatným detailům (např. profilové řezy, napojení na stavební konstrukce, atd.) bez nároku na zvláštní úhradu. Tyto detaily budou předány objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby
SK.14_04	U dveří se stanovenou požární odolností, resp. bezpečností je zhotovitel povinen doložit dodávaný výrobek příslušnými atesty prokazujícími, že výrobek splňuje ustanovení ČSN. Náklady na tyto atesty jsou součástí nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny
SK.14_05	Dveřní křídla, rámy a zárubně musí odpovídat rozdílným klimatům v místnostech, které oddělují. Přetvoření v důsledku těchto vlivů nesmí překročit max. hodnoty dle ČSN
SK.14_06	Mezera mezi dveřním křídlem a hotovou podlahou nesmí překročit 6 mm. Dveřní křídla s větší mezerou nebudou přijata a musí se vyměnit.
SK.14_07	Veškeré kování dveří a samozavírače, vč. dodávky a montáže, spojovacího materiálu a naolejování se započítávají do jednotkové ceny
SK.14_08	Náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křidel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.
SK.14_09	Zhotovitel odpovídá za dodané a namontované dveře a zárubně až do konečné kolaudace stavby. Škody všeho druhu, které vzniknou na již provedených pracích a dodávkách, musí být zhotovitelem odstraněny do konce kolaudačního řízení
SK.14_10	Veškeré zárubně jsou součástí dodávky dveří
SK.14_11	Pokud budou pro požární dveře nezbytné těsnicí profily ze zvláštních materiálů, zhotovitel zajistí jejich dodávku a montáž. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkových cen
SK.14_12	Veškeré nátěry a povrchové úpravy dveří i zárubní jsou součástí jednotkové ceny.

SK.15: Střešní plášť

SK.15_01	Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
SK.15_02	Jako tepelné izolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací
SK.15_03	Jako hydroizolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen pře zahájením prací
SK.15_04	Spádové betony musí být před pokládáním hydroizolace vyspraveny a očištěny a musí být bez výčnělků
SK.15_05	Veškeré rozměry a popisy , včetně určení povrchových úprav jsou podrobně uvedeny v tabulkách skladeb, které jsou součástí projektu pro nabídkové řízení
SK.15_06	Součástí dodávky střechy jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnicí pásy, náběhové EPS pásy a provedení všech detailů

SK.16: Klempířské konstrukce

SK.16_01	Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, těsnění a zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.16_02	Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplišňovým nátěrem. Náklady na provedení tohoto nátěru je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny
SK.16_03	Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny v m2 hotové plochy. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
SK.16_04	Detaily klempířských konstrukcí a prací se řídí ustanoveními ČSN 73 36 10.

SK.17: Truhlářské konstrukce

SK.17_01	Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.17_02	V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu
SK.17_03	Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava a nátěry požadovaného barevného odstínu ,kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků.
SK.17_03	Součástí dodávky a nabídkové ceny všech truhlářských či tesařských konstrukcí je povrchový nátěr, impregnace proti dřevokazným houbám

SK.18: Zámečnické konstrukce

SK.18_01	Nabídka a jednotková cena zahrnuje výrobu, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravy a manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
SK.18_02	Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Přípomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Přípomínky musí být sděleny písemně
SK.18_03	Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava nátěrem požadovaného barevného odstínu. Dále zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kovářím a zamykacím zařízením ,veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí

SK.21: Ostatní práce a výrobky

SK.21_01	Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
----------	---

SK.40: Úprava chodníku a vozovky

SK.40_01	Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále odstranění původních vrstev komunikací a chodníků, provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

SK.50: Lešení

SK.50_01	Nabídka zahrnuje veškeré ochranné prvky
SK.50_02	Nabídka zahrnuje dopravu, montáž, demontáž a pronájem lešení
SK.50_03	Doba pronájmu lešení je nutné uvažovat s ohledem na využití pro stavební část i pro ochranu prvků
SK.50_04	Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny
SK.50_05	Zhotovitel musí respektovat, že stavební práce budou probíhat za plného provozu hřebčína, především z důvodu bezpečnosti musí zajistit a průběžně kontrolovat bezpečnostní opatření (např. vstupy do budovy).

SK.51: Ostatní

SK.51_01	Dokumentaci skutečného provedení je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_02	Výrobní a montážní dokumentaci a vzorkování je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_03	Restaurátorský průzkum a záměr je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_04	Pasportizaci objektu je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_05	Inženýrské činnosti potřebné k provádění stavby, včetně zajištění kolaudace a potřebných dokumentů, je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazeno.
SK.51_06	Rozpočet skutečného provedení, je nutné zohlednit v jednotkových cenách položek, tato dokumentace nebude zvlášť hrazena.
SK.51_07	Do jednotkových cen je nutné zohlednit práci na historickém objektu, nebude zvlášť hrazeno.