



POVODÍ VLTAVY

		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 PRAHA 5		PRACOVISTĚ : Oddělení projektových činností Litvínovická 709/5 370 01 České Budějovice tel.: 387 683 111	
VYPRACOVAL : Ing. Jana Častoralová		HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Kateřina NOVÁ		VED.PRACOVISTĚ : Ing. Pavel FILIP	
AKCE : VD KOŘENSKO Oprava protikorozních ochran uzávěrů					
PŘÍLOHA : NÁKLADOVÁ ČÁST				ČÍSLO PŘÍLOHY : F.	
STUPĚŇ : DSP		OBJEDNATEL : Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava			
KRAJ : JIHOČESKÝ		DATUM : BŘEZEN 2024			
		ČÍSLO ZAK. : 720/2765/24			

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: VD Kořensko - oprava prozikorozních ochran uzávěrů

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

R **Rekapitulace**

1	R1	Stavební objekt	kpl	1.000		
2	R2	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1.000		

Celkem

ZADÁNÍ

Stavba: VD Kořensko - oprava protikorozních ochranných uzávěrů
Objekt: Stavební objekt

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	003	94311111R	Lešení	kpl	1.000		
montáž a demontáž lešení, 190 m2 viz. navržená technická specifikace opravy							

PSV Práce a dodávky PSV

762 Ostatní práce

2	762	76210-R	Výměna prahového těsnění	m	80.000		
vč. demontáže - původní prahová guma Z. tl. 0,025 m							
3	R	76220-R	Výměna bočních těsnění	m	48.000		
vč. demontáže - původní notová pryž							
4	R	76230-R	Výměna spojovacího materiálu, nerez	ks	864.000		
šrouby M12 včetně matice a podložky							

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

5	R	78940-R	Otryskání ploch konstrukcí, ochranný nátěr ocelových konstrukcí	m2	1 120.000		
Otryskání ploch konstrukcí na stupeň přípravy Sa 2 1/2 otryskání 20 - 1) odstranění nátěru, 2) čištění před novým nátěrem vč. odvozu na skládku Ochranný nátěr ocelových kcl včetně metalizace, základového nátěru (barva světle červená) a vrchního nátěru (barva světle šedá), - na bázi EP, s vysokou životností kategorie H (15 - 25 let). - stupeň korozní agresivity prostředí min. C/II							

Celkem

ZADÁNÍ

Stavba: VD Kořensko - oprava protikorozních ochran uzávěrů

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1	R	0001	Osazení hrazení potápěči	kpl	1.000		
2	R	0002	Zařízení staveniště	kpl	1.000		

*Zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření.
Oplocení staveniště nebo jeho části, jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií a dočasných komunikací včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu.
Odvoz a likvidace odpadu ze staveniště, čištění komunikací a pod.*

3	R	0003	Připojení energií	kpl	1.000		
---	---	------	-------------------	-----	-------	--	--

staveništní rozvaděč, zřízení, nájem, odstranění

4	R	0004	Ochranné plachty pod jezová tělesa	kpl	1.000		
---	---	------	------------------------------------	-----	-------	--	--

zabránění spadu otryskaných nátěrů do vody, vč. likvidace spadů a plachet zákonným způsobem

5	R	0005	Ochrana stávajících konstrukcí při tryskání	kpl	1.000		
---	---	------	---	-----	-------	--	--

zakrytí geotextilií vč. likvidace geotextilie zákonným způsobem

6	R	0006	Bariéra proti odtoku nečistot do dolní vody	kpl	1.000		
---	---	------	---	-----	-------	--	--

7	R	0007	Realizační dokumentace stavby zhotovitele	kpl	1.000		
---	---	------	---	-----	-------	--	--

*materiály, technologie a harmonogram prováděných prací
odsouhlasený investorem stavby*

8	R	0008	Náklady na kontrolní zkoušky materiálů	kpl	1.000		
---	---	------	--	-----	-------	--	--

9	R	0009	Náklady na kontrolní zkoušky při realizaci	kpl	1.000		
---	---	------	--	-----	-------	--	--

10	R	0010	Dokumentace skutečného provedení satvby	kpl	1.000		
----	---	------	---	-----	-------	--	--

11	R	0011	Povodňový plán	kpl	1.000		
----	---	------	----------------	-----	-------	--	--

12	R	0012	Havarijní plán	kpl	1.000		
----	---	------	----------------	-----	-------	--	--

13	R	0013	Náklady na opatření vyplývajících z požadavků BOZP	kpl	1.000		
----	---	------	--	-----	-------	--	--

14	R	0014	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, která budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	kpl	1.000		
----	---	------	--	-----	-------	--	--

Celkem

VÝKAZ VÝMĚR

OPRAVA PKO		1 KLAPKA	CELKEM 4 KLAPKY
Lešení viz. navržená technická specifikace opravy	m ²	190.0	760.0
Výměna prahového těsnění, vč. demontáže původní prahová guma Z. tl. 0.025 m	m	20.0	80.0
Výměna bočních těsnění, vč. demontáže původní notová pryž, tl. 40 mm, výška 110 mm	m	12.0	48.0
Otryskání ploch konstrukcí na stupeň přípravy Sa 2 ½ otryskání 2x - 1) odstranění nátěru, 2)čištění před novým nátěrem vč. odvozu na skládku	m ²	280.0	1120.0
Odstranění prachu (ometení, vysokotlaký vzduch,...)	m ²	280.0	1120.0
Ochranný nátěr ocelových kcí včetně metalizace, základového nátěru a vrchního nátěru, - na bázi EP, s vysokou životností kategorie H (15 – 25 let). - Stupeň korozní agresivity prostředí min. C/II - Barva světle šedá. plocha viz. Výkres D.1.2 - Tabulka ploch nátěru	m ²	280.0	1120.0
Výměna spojovacího materiálu, nerez - šrouby M12 včetně matice a podložky	ks	216.0	864.0
Odvoz a likvidace vybouraného materiálu	m ³	1.5	1.5

Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření. Oplocení staveniště nebo jeho části, jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií a dočasných komunikací včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, staveniště, čištění komunikací apod.
Připojení energií - staveništní rozvaděč, zřízení, nájem, odstranění
Cyklické zatěsňování provizorního hrazení
Ochranné plachty pod jezová tělesa - zabránění spadu otryskaných nátěrů do vody, vč. likvidace spadů a plachet zákonným způsobem
Ochrana stávajících konstrukcí při tryskání - zakrytí geotextílií vč. likvidace geotextilie zákonným
Bariéra proti odtoku nečistot do dolní vody
Realizační dokumentace stavby zhotovitele - materiály, technologie a harmonogram prováděných prací odsouhlasený investorem stavby.
Náklady na kontrolní zkoušky materiálů
Náklady na kontrolní zkoušky při realizaci
Dokumentace skutečného provedení stavby
Povodňový plán
Náklady na opatření vyplývajících z požadavků BOZP
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty