

NAŠE ZNAČKA
PM-16361/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 8. 4. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava“, obdržel dne 3. 4. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel odpovídá včetně uvedení přesného znění dotazu, a to v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, ve VV výše uvedené akce jsou položky:

SO 01

35	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	19,211		0,00
----	-----------	--	---	--------	--	------

Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"délka zavazovací křídlo

36	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	145,008		0,00
----	-----------	---	---	---------	--	------

Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"délka stěny - řezání*2

SO 02

36	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	19,137		0,00
----	-----------	--	---	--------	--	------

Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"délka - zavazovací křídlo

37	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	118,046		0,00
----	-----------	---	---	---------	--	------

Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"délka - stěny*2

Můžete prosím blíže specifikovat, kde se předmětné řezy betonovými konstrukcemi mají nacházet? Zmínka o nich je snad jen v půdorysech.

Odpověď:

Řezy jsou obecně požadovány pro zajištění šetrného odstranění betonových konstrukcí na obou stranách komory. Obzvláště pak pro šetrné odstranění okolo kyklopského zdiva.

SO 01 – Oprava PK Nedakonice:

Řezání stěnovou pilou do hloubky 200 mm je doporučeno provádět při odstraňování betonu stěn v horním i dolním zhlaví, podél kyklopského zdiva na obou stranách plavební komory.

Řezání stěnovou pilou do hloubky 420 mm je doporučeno při odstraňování betonu římsy stěn plavební komory na obou stranách, s výjimkou prostoru schodiště a stávajících pilířů mostu, a dále v prostoru horního a dolního zhlaví při odstraňování betonu ve dně pro usazení nových vrat.

SO 02 – Oprava PK Vnorovy I.:

Řezání stěnovou pilou do hloubky 200 mm je doporučeno při odstraňování betonu stěn v horním i dolním zhlaví, podél kyklopského zdiva na obou stranách plavební komory.

Řezání stěnovou pilou do hloubky 420 mm je doporučeno při odstraňování betonu římsy stěn plavební komory na obou stranách a v prostoru dolního zhlaví při odstraňování betonu ve dně pro usazení protipovodňových vrat.

Dotaz č. 2:

V ZD jsou položky týkající se elektroinstalace:

SO 01

35	977211111	Dílenská elektroinstalace – práce	kpl	1,000
----	-----------	-----------------------------------	-----	-------

Dílenská elektroinstalace – práce

"příloha D.4.1 Technická z

35	977211111	Dílenská elektroinstalace – práce	kpl	1,000
----	-----------	-----------------------------------	-----	-------

Dílenská elektroinstalace — zpracování dokumentace
PP elektroinstalace v rozsahu dle přílohy D.4.1 Technická zpráva
elektroinstalace,

"příloha D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace"

SO 02

35	977211111	Dílenská elektroinstalace – práce	kpl	1,000
----	-----------	-----------------------------------	-----	-------

Dílenská elektroinstalace – práce

"příloha D.4.1 Technická z

35	977211111	Dílenská elektroinstalace – práce	kpl	1,000
----	-----------	-----------------------------------	-----	-------

Dílenská elektroinstalace — zpracování dokumentace
PP elektroinstalace v rozsahu dle přílohy D.4.1 Technická zpráva
elektroinstalace,

"příloha D.4.1 Technická zpráva elektroinstalace"

V ZD je SO 4.4 elektroinstalace zastoupen pouze technickou zprávou a naprosto nedostatečnou PD.

Může být zaslána PD a VV v odpovídajícím stupni a tak, aby dle nich mohlo být provedeno seriózní nacenění tohoto SO?

Odpověď:

Zadavatel nemá zpracovanou dílenskou dokumentaci ani výkaz výměr pro „elektroinstalace“. V současné době se zpracovává výkaz výměr, který bude pro ocenění prací dostatečný. Jakmile bude výkaz výměr k dispozici, zadavatel ho poskytne dodavatelům a současně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Příloha: Výkres pro řezání pilou v SO 01 a v SO 02