

NAVRHOVANÝ - ŘEZ PŘÍČNÝ 1:100

NAVRHOVANÝ - ŘEZ PŘÍČNÝ 1:100

POZNÁMKY:

med : pavlík architekti

stavba: Stavební opatření
v rámci IOP - Borek

stavební úpravy zemědělské stavby

místo: SO 01 - objekt na parc.č. st.272/2

SO 02 - objekt na parc.č. st.273/5

kat. ú. Kladruby nad Labem (665410

investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruhy nad Labem č.p. 1

533 14 Kladruby nad Labem

generální projektant: Ing. arch. Lukáš Pavlík

Husova 199, 530 02 Pardubice

e-mail: pavlik@mparchitekti.cz

www.mparchitekti.cz

stupeň: DSP

dokumentace dle přílohy 5 vyhl. 499/2006 Sb.

část: **D.1.1**

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HIP: Ing. David Chvojka

tel.: +420 777 082 846

vypracoval: Ing. David Chvojka

zodp. projektant: Ing. arch. Lukáš Pavlík

ČKA, číslo autorizace 3907

číslo kopie:

počet formátů: 3xA4

revize:	03-01/2014
---------	------------



datum: 05/2013

měřítko: 1:100

Stavební objekt: **SO 01 - CHOV**


číslo výkresu: **D.1.1.05**

výkres: **Návrh-pohledy, řez**




pozn.01	dozdivka parapetu stájového okna do výšky krnného žlabu (950 mm), chila plná, tl. dozdivky 300 mm od interiéru
pozn.02	betonování přípravy kotvení ustájení
pozn.03	krmný žlab - kameninová trubka 180", DN 400, horní hrana ve výšce 950 mm nad podlahou, podezděení CP na CM, obetonování kameninového žlabu beton C25/30 XC2
pozn.04	betonová stírka - 2800/850 mm, výška 950 mm, rozdělená přepážkami s přepadem na 1/3 cca 800/650 mm, hloubka 500 mm, podezděení CP na CM, konstrukce stírky-beton C25/30 XC2
pozn.05	nové opláštění kce VZT komínu
pozn.06	kontrola nadstřešní části VZT komínu


NAVRHOVANÝ - POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:200



NAVRHOVANÝ - POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:200



NAVRHOVANÝ STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 1:200



NAVRHOVANÝ STAV - POHLED JIHOZÁPADNÍ 1:200

