

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 502811aktul
Stavba: VD Horka - LG odtok

KSO:
Místo: Horka - Nový kostel

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG Partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:502811aktul

Stavba:VD Horka - LG odtok

Místo:Horka - Nový kostel

Zadavatel:Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Datum:5. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:HG Partner s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Modernizace měrného profilu	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Horka - LG odtok
Objekt:
SO 01 - Modernizace měrného profilu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
HG Partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Horka - LG odtok
Objekt: SO 01 - Modernizace měrného profilu
Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel: HG Partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Horka - LG odtok
Objekt: SO 01 - Modernizace měrného profilu

Místo: Datum: 5. 9. 2024
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HG Partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112						
VV		14 "F.4 SO 01 Kácení - průměr 30 cm			14,000			
VV		Součet			14,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101						
3	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - převoz kmene na ZS, kde bude dřevní hmota předána vlastníkoví (investorovi)						
4	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	4,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104						
VV		4,40 "F.4 SO 01 bourání - odstranění záhozu ve dně			4,400			
VV		Součet			4,400			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103						
VV		45,00 "F.4 SO 01 Sejmutí ornice			45,000			
VV		Součet			45,000			
6	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	193,790		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výkop pro rovnaninu, Jamborův práh, dlažbu, schody a prahy						
VV		193,79 "F.4 SO 01 výkop			193,790			
VV		Součet			193,790			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odvoz výkopku a ornice ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*16,60 "F.4 SO 03 zpětné zásypy		33,200			
	VV		45,00*0,1 "F.4 SO 01 Sejmnutí ornice - odvoz na mezideponii; plocha * tl.		4,500			
	VV		45,00*0,1 "F.4 SO 01 Zpětné rozprostření ornice - odvoz z mezideponie; plocha * tl.		4,500			
	VV		Součet		42,200			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - naložení na mezideponii		16,600			
	VV		16,60 "F.4 SO 03 zpětné zásypy		4,500			
	VV		45,00*0,1 "F.4 SO 01 Zpětné rozprostření ornice; plocha * tl.		21,100			
	VV		Součet					
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		16,60 "F.4 SO 03 zpětné zásypy		16,600			
	VV		Součet		16,600			
10	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	2,865		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - viz D.4		2,780			
	VV		2,78 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Vyplnění studny a vtokového potrubí štěrkem fr. 16/32		0,085			
	VV		1,70*0,05 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Štěrka fr. 8-16 mm, 50 mm; plocha * tl.		2,865			
	VV		Součet					
11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	5,004		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - vyplnění studny a vtokového potrubí		5,004			
	VV		2,78*1,8 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Vyplnění studny a vtokového potrubí štěrkem fr. 16/32; objem * obj. hmotnost		5,004			
	VV		Součet					
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	0,153		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - štěrkové lože pod zámkovou dlažbou		0,153			
	VV		1,70*0,05*1,8 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Štěrka fr. 8-16 mm, 50 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost		0,153			
	VV		Součet					
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	VV		45,00 "F.4 SO 01 Zpětné rozprostření ornice		45,000			
	VV		Součet		45,000			
14	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
	VV		45,00 "F.4 SO 01 Zpětné rozprostření ornice		45,000			
	VV		Součet		45,000			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,675		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		45*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,675			
	VV		Součet		0,675			
16	K	AGR 01.1	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 500)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 500)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - plastové potrubí DN 500 mm dl. 16 m - provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění</i>					
17	K	AGR 01.2	Zřízení a odstranění vyztužení přístupu ke stavbě	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění vyztužení přístupu ke stavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - provizorní vyztužení hliněné komunikace - předpoklad 85% celkové plochy přístupu - 655 m2 - viz TZ - zřízení a odstranění - v místě přejezdu přes kabel Cetin - vyztužení panely v majetku zhotovitele (pronájem) - viz C.3 - vč. zajištění profezu a kácení na p.č. 40 (zajištění přístupu mechanizace)</i>					
18	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku</i>					
19	K	R162701.1	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	177,190		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		193,79 "F.4 SO 01 výkop		193,790			
	VV		-16,60 "F.4 SO 03 zpětné zásypy		-16,600			
	VV		Součet		177,190			
20	K	R162701.2	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	4,400		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		4,40 "F.4 SO 01 bourání - odstranění záhozu ve dně		4,400			
	VV		Součet		4,400			
21	K	R29121102	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdů cca 20 m, š. 2,0 m - vyztužení geomříží</i>					
	D	2	Zakládání				0,00	
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - štěrkový podsyp pod patkou dlažby, fr. 16/32 - viz D.4</i>					
	VV		1,24 "F.4 Dlažba - Dlažba - patka štěrk 16-32		1,240			
	VV		Součet		1,240			
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	17,060		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - Štěrkopísková vyrovnávací vrstva fr. 0-16 mm tl. 100 mm (práh, dlažba Jamborův práh a schody) a 150 mm (pod chodníkem) - viz D.4</i>					
	VV		1,54 "F.4 SO 01 Zděný práh - podsyp		1,540			
	VV		2,16 "F.4 SO 01 Jambor - podsyp		2,160			
	VV		10,54 "F.4 Dlažba - podsyp		10,540			
	VV		1,05 "F.4 SO 01 Schody - podsyp ŠTP pod ramenem		1,050			
	VV		1,08 "F.4 SO 01 Schody - podsyp ŠTP pod schodnicemi		1,080			
	VV		4,60*0,15 "F.4 SO 01 Chodník - obnova - štěrkopískové lože tl. 150 mm; plocha * tl.		0,690			
	VV		Součet		17,060			
24	K	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	m2	168,540		0,00	R položka
	PP		Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry pod zděnými a betonovými konstrukcemi</i>					
	VV		168,54 "F.4 SO 01 zhutnění základové spáry		168,540			
	VV		Součet		168,540			
25	K	R270210	Zdivo základové z lomového kamene na maltu MC 30	m3	12,300		0,00	R položka
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastností MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby (žula, čedič) - D.4</i>					
	VV		12,30 "F.4 SO 01 Zděný práh - LK základové		12,300			
	VV		Součet		12,300			
26	K	R278311	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37</i>					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
27	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.4, beton C30/37 XC4 XF3 XA1</i>					
	VV		1,24 "F.4 SO 01 Dlažba - patka z betonu C30/37 XC4 XF3 XA1		1,240			
	VV		Součet		1,240			
28	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	17,410		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.4, beton C30/37 XC4 XF3 XA1</i>					
	VV		12,14 "F.4 SO 01 Jambor - Železobeton C30/37 XC4 XF3 XA1		12,140			
	VV		3,76 "F.4 SO 01 Schody - schodnice beton C30/37 XC4 XF3 XA1 zavhlá směs		3,760			
	VV		1,51 "F.4 SO 01 Schody - schodistove rameno - beton C30/37 XC4 XF3 XA1 zavhlá směs		1,510			
	VV		Součet		17,410			
29	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	52,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
	VV		16,96 "F.4 SO 01 Dlažba - patka z betonu - bednění		16,960			
	VV		12,59 "F.4 SO 01 Jambor - bednění		12,590			
	VV		23,18 "F.4 SO 01 Schody - bednění		23,180			
	VV		Součet		52,730			
30	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	52,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
31	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,347		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.4, B 500B</i>					
	VV		(12,80+162,71+171,47)/1000"F.4 SO 01 Jambor - výztuž R8, R10 a R12		0,347			
	VV		Součet		0,347			
32	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,027		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované síť z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.4, B 500B</i>					
	VV		27,30/1000 "F.4 SO 01 Schody - výztuž KARI síť 100/100/8, ocel B500B		0,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,027			
33	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334359111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: - výřezy v bednění pro chráničku DN 110		2,000			
	VV		2,0 "F.4 SO 01 schody - výřez v bednění DN 110		2,000			
	VV		Součet					
34	K	R33412	Osazení kamenořezů hmotnosti přes 0,5 do 5 t do MCl tl. 50 mm na distanční prvky, vč. spárování MC	kus	13,000		0,00	R položka
	PP		Osazení kamenořezů hmotnosti jednotlivě přes 0,5 do 5 t do cementové malty MC30 tl. 50 mm na betonové distanční prvky v. 40 mm, vč. spárování MC 25					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - kamenné segmenty budou ukládány na zvedacích popruzích, pomocí výsuvného ramene autojeřábu (nosnost 20 t, nosnost pásů pro manipulaci se segmenty min. 2 t), do cementového lože MC 30 (alt. MC 25 viz dostupnost viz TZ) pož. vlastnosti: mrazuvzdorná, voděodolná, fr. 0-4 mm tl. 50 mm (16,20 m2) na betonové distanční prvky v. 40 mm - spárování spárovací maltou na MC 30 (alt. MC 25 viz dostupnost viz TZ) pož. vlastnosti: mrazuvzdorná, voděodolná, odolná proti otěru , fr. 0-2 mm - spáry budou po zavaznutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vycištěny tlakovou vodou o tlaku 200-300 barů - viz TZ a D.4 a D.6					
	VV		13 "F.4 SO 01 Jambor - kamenořezy - kámen žula		13,000			
	VV		Součet		13,000			
35	M	M03.1	Kamenné segmenty - kamenořezy (žula)	m3	13,100		0,00	R položka
	PP		Kamenné segmenty - kamenořezy (žula)					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - přesně řezané kusy kamene, 13 ks - viz D.6, objem surového kamene					
	VV		13,10 "F.4 SO 01 Jambor - kamenořezy - kámen žula - objem surového kamene		13,100			
	VV		Součet		13,100			
36	K	R388995.1	Chránička kabelů z trub PE 100D DN 110	m	7,000		0,00	R položka
	PP		Chránička kabelů z trub PE 100 DN 110					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - PE 100 DN 110, vnější průměr 110 mm, vnitřní průměr 90 mm, tloušťka stěny 10 mm, černé barvy - vč. seřiznutí potrubí do tvaru okolního břehu - viz D.2 a D.4					
	VV		7,0 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - potrubí PE-MD, DN110, vnitřní průměr 90 mm, tl. stěny 10 mm, černá barva		7,000			
	VV		Součet		7,000			
37	K	R388995.2	Chránička kabelů z trub PE 100 DN 110 délky 13,0 m, 2x koleno 45°, 1x koleno 90°	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Chránička kabelů z trub PE 100 DN 110 délky 13,0 m, 2x koleno 45°, 1x koleno 90°					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - chránička DN 110 (vnější průměr 110 mm, vnitřní průměr 90 mm, tloušťka stěny 10 mm) dl. 13,0 m, 2 ks koleno 45° DN 110 a 1 ks koleno 90° (mechanický spoj), vč. materiálu - viz D.2 a D.4					
	VV		1 "F.4 SO 01 Přísušentví k technologii - chránička DN 200 s kolenem		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
38	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	22,100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315114					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - beton C12/15 X0					
	VV		2,21/0,1 "F.4 SO 01 Jambor - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm; objem / tl.		22,100			
	VV		Součet		22,100			
39	K	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	1,550		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315134					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - beton C12/15 X0, viz D.4					
	VV		0,31/0,2 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Vyplnění dna studny betonem C12/15 X0; objem / tl.		1,550			
	VV		Součet		1,550			
40	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	74,020		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451317112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - podkladní beton C25/30 n XF3 S1 tl. 150 mm pod kamennou dlažbu, viz D.4 - podkladní nekostruktční beton C20/25 n (T50) - beton v dosahu mrazu a beton nasycený vodou, zavlhlé konzistence</i>					
	VV		74,02 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - Betonové lože pro dlažbu - beton C25/30 n XF3		74,020			
	VV		Součet		74,020			
41	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	8,630		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457572111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - Štěrkopísková vyrovnávací vrstva fr. 0-16 mm tl. 100 mm - viz D.4</i>					
	VV		8,63 "F.4 SO 01 Rovnanina - podsyp pro rovinaninu		8,630			
	VV		Součet		8,630			
42	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	61,420		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kamenná rovnanina z lomového kamene, hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene, materiál žula - viz D.4</i>					
	VV		61,42 "F.4 SO 01 Rovnanina		61,420			
	VV		Součet		61,420			
43	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	74,020		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513327					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - lomový kámen - žula ds 300 mm, MC 30, viz TZ a D.4</i>					
	VV		74,02 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - kamenná dlažba tl. 0.3 m		74,020			
	VV		Součet		74,020			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
44	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,700		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211210					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.4</i>					
	VV		1,70 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - betonová zámková dlažba z vibrovaného betonu tl. 80 mm		1,700			
	VV		Součet		1,700			
45	M	59245213	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní</i>	m2	1,751		0,00	R položka
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní					
	VV		1,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,751			
	VV		Součet		1,751			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
46	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,150		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311235					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.4, beton C30/37 XC4 XF3 XA1</i>					
	VV		1,15 "F.4 SO 01 Chodník - obnova - Beton tl. 250 mm C30/37 XC4 XF3 XA1		1,150			
	VV		Součet		1,150			
47	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,750		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - viz D.2 a D.4</i>					
	VV		1,75 "F.4 SO 01 Chodník - obnova - Bednění bočnice chodníku		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,750			
48	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,750		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
49	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,036		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - viz D.4, B 500B					
	VV		36,34/1000 "F.4 SO 01 Chodník - obnova - Beton - KARI síť (7.9 kg/m2)		0,036			
	VV		Součet		0,036			
50	K	R628635	Vyplnění spár tl. 10 mm MC25	m2	1,000		0,00	R položka
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí cementovou maltou MC25 s vyčištěním spár					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - vyplnění spáry mezi chráničkou a zdí LG, MC25 MX3 - u prostupu chráničky zdi					
	VV		1 "F.4 SO 03 Zrušení studny - Vyplnění spáry tl. 10 mm MC25 MX3		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
51	K	R8948.1	Montáž revizní šachty z PP hranatá 200x200 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		Montáž revizní šachty z PP hranatá 200x200 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - vč. napojení chráničky					
	VV		2 "F.4 SO 01 Přislušeství k technologii - Plastová revizní šachta o rozměrech 200x200 mm, hl. 0,20 m, mat. polypropylen (PP)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	R8948.2	Montáž revizní šachty z PP hranatá 400x400 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž revizní šachty z PP hranatá 400x400 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - vč. napojení chráničky					
	VV		1 "F.4 SO 01 Přislušeství k technologii - Plastová revizní šachta o rozměrech 400x400 mm, hl. 0,40 m, mat. polypropylen (PP)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
53	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	2,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	Online PSC		strojně z betonu prostého neprokládaného					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966045111					
	VV		1,87 "F.4 SO 01 bourání - vybourání schodiště betonového		1,870			
	VV		0,72 "F.4 SO 01 bourání - bourání betonového chodníku		0,720			
	VV		Součet		2,590			
54	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně ručně	m3	0,072		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	Online PSC		ručně dřevěných včetně výplně					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966061111					
	VV		1,44*0,05 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Rozebrání a odstranění fošnové podlahy: plocha * tl.		0,072			
	VV		Součet		0,072			
55	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: - provrtání stěny LG - viz D.4					
	VV		0,40 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Jádrový vrt pr. 202 mm		0,400			
	VV		Součet		0,400			
56	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	18,683		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985113131					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: - viz TZ					
		VV	7,05*2,65 "D.4 - zdrsnění povrchu betonu pod kamenořezem; šířka * délka		18,683			
		VV	Součet		18,683			
57	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar, čištění konstrukcí před objektem LG		7,000			
		VV	7,00 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Čištění ploch tlakovou vodou (chodník + schody)		7,000			
		VV	Součet		7,000			
58	K	R9365011	Příprava pro limnigrafickou lať	m	5,360		0,00	R položka
		PP	Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený do betonového podkladu, vč. vyplnění profilu dubovou fošnou 160x15 mm					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: - podkladní profil UPE 180x75 mm, dl. 5,36 m, ocel 1.4301, bez povrchové úpravy s kotvami z pásové nerezové oceli 30x150x3 mm á 500 mm - 11 ks - profil bude kotven při betonáži - uvnitř podkladního profilu budou přivařeny nerezové závitové tyče M10 - 9x2 ks (nerez 1.4301) - vyplnění podkladního profilu dubovou fošnou 160x50 mm dl.5,36 m s otvory pro závitovou tyč, vč. podložky a matice M10 (nerez 1.4301) - 9x2 ks - na dubovou fošnu bude osazena vodočetná lať š. 150 mm, tl. 3,5 mm, dl. 5,36 m, materiál sklolaminát - po dokončení stavby zajistí odbor TPČ investora montáž a výrobu vodočetné latě - vč. spojovacího materiálu - viz D.4 a TZ		5,360			
		VV	5,36 "F.4 SO 01 Příprava na vodočetnou lať		5,360			
		VV	Součet		5,360			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
59	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,156		0,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321611					
		VV	1,121 "D.4 - zdrsnění povrchu betonu pod kamenořezem, hmotnost dle TOV pol. 985113131		1,121			
		VV	0,035 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Jádrový vrt pr. 202 mm, hmotnost dle TOV pol. 977151121		0,035			
		VV	Součet		1,156			
60	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	6,854		0,00	R položka
		PP	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
		VV	5,698 "F.4 SO 01 bourání - beton - hmotnost dle TOV pol. 966045111		5,698			
		VV	1,121 "D.4 - zdrsnění povrchu betonu pod kamenořezem, hmotnost dle TOV pol. 985113131		1,121			
		VV	0,035 "F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Jádrový vrt pr. 202 mm, hmotnost dle TOV pol. 977151121		0,035			
		VV	Součet		6,854			
61	K	R997002.2	Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,040		0,00	R položka
		PP	Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
		VV	0,040"F.4 SO 01 Úprava objektu LG - Rozebrání a odstranění fošnové podlahy, hmotnost dle TOV pol. 966061111		0,040			
		VV	Součet		0,040			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
62	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	656,438		0,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
63	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: - viz D.4		1,200			
		VV	1,20 "F.4 SO 01 Příslušenství k techlogiii - elektroinstalační lišta		1,200			
		VV	Součet		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	1,260		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm					
	VV		1,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,260			
	VV		Součet		1,260			
65	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742101					
66	K	998742193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun do 500 m	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742193					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Horka - LG odtok
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
HG Partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Horka - LG odtok

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2024

Projektant:
Zpracovatel: HG Partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Horka - LG odtok

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG Partner s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	A 0		Ostatní náklady spojené s realizací stavby				0,00	
1	K	OST 1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování podrobných výrobních výkresů - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby, vč. silničního mostu - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů					
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a silničního mostu před zahájením prací a po stavbě					
3	K	OST 3	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00	
	PP		ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu - viz TZ - zařízení staveniště 95 m2 (separační geotextilie, monolitická geomříž, ŠD 32-63 tl. 200 mm - na cca 1/2 plochy)					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
5	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení					
6	K	VRN1	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD - zpracování geometrického plánu stavby</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
7	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie <i>Poznámka k položce:</i> - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
	P							
8	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů</i>					
	P							
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby</i>					
	P							
11	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
12	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu</i>					
	P							
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP</i>					
	P							
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - zpracování DIO - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO</i>					
	P							
15	K	R04319400	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C25/30 a C30/37, zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - zkoušky hutnění - rázová zkouška lehkou dynamickou deskou</i>					
	P							
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
16	K	R0756040	Ochranná pásma IS	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ochranná pásma sdělovacích vedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS (Cetin) - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu</i>					
	P							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST