

OPRAVA ZDIVA Z LOMOVÉHO KAMENE

OPRAVA OPEVNĚNÍ DNA

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
tl. 200mm

PODKLAD POD DLAŽBU Z BETONU
tl. 200mm

PODKLAD POD DLAŽBU ZE ŠTĚRKOPÍSKU
tl. 150mm

STABILIZAČNÍ PRÁH
ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE

250

550

TORKRETOVÁ OMÍTKA tl. 30mm
+ ARMOVACÍ PLETIVO
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚN



2020-2870

2120-2870

OPRAVA OPEVNĚNÍ DNA

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
tl. 200mm
- PODKLAD POD DLAŽBU Z BETONU
tl. 200mm
- PODKLAD POD DLAŽBU ZE ŠTERKOPÍSKU
tl. 150mm

- OPRAVA OPEVNĚNÍ DNA SE PROVEDE V CELÉ PLOŠE DNA, STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADU Z BETONU BUDE ODSTRANĚNA A NAHRAŽENA DLAŽBOU NOVOU. SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY CEMENTOVOU MALTOU, POVRCH SPÁR BUDE ZAHLEZENÝ OCELOVÝM HLADÍTKEM
- OPRAVA STABILIZAČNÍHO PRAHU SE PROVEDE NA VÝŠKU MEZI KORUNOU PRAHU A DNEM VYVÁŘIŠTĚ. STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ ZDIVO BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAŽENO ZDIVEM NOVÝM.

Zodpovědný pracovník	Vypracoval			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadíněk			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce: Třebůvka, Dlouhá Loučka ř.km 42,800 - 45,750 a LB přítok DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	
			Datum	únor 2021
			Číslo stavby	
Příloha: OPRAVA STABILIZAČNÍHO STUPNĚ V ř.km 43,113 VZOROVÉ VÝKRESY			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.1.b.12