


Výpis prvků:

ID	název	rozměr m	počet kusů	váha prvku kg	celková váha kg
1	pororošt svařovaný (Zn), protiskluzový, uchycení spony	0.90	24	18.00	432.00
2	profil L 50 × 50 × 4, S235JR	5.70	8	3.06	24.48
3	ocelová oka, plech 12 mm, S235JR	-	16	0.41	6.62
4	závěs zábradlí, plech 12 mm a tyč Ø30 mm, S235JR	-	16	0.75	11.95
5	úvazná oka, Ø 6 mm, á 1 m, B500B	0.28	20	0.06	1.22
6	ocelová montážní oka, plech 12 mm, S235JR	-	16	1.17	18.72
Celková přidaná váha					495.00

Poznámky:

Všechny vnější hrany budou při obrobení sraženy na 1,0 mm pod úhlem 45°.
Svařeno tupými svary, oka přivařena koutovými svary.
Povrchová ochrana - žárové zinkování nástřikem 80 µm a nátěr 240 µm.
Celkem budou opraveny 4 ks lávek.
Celková váha jedné lávky je cca 725 kg.

Kótováno v milimetrech.

Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra	Autor. inženýr	Ing. P. Vávra	 <div>Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové</div>
Vypracoval	Ing. S. Winkler	Zodp. proj.	Ing. S. Winkler	
Kraj: Středočeský	Obec: Čelákovice	K.Ú.: Čelákovice (619159)		
Investor: Povodí Labe, státní podnik				
Název akce:				
VD Čelákovice, oprava provizorního hrazení jezu				
Obsah:				
Lávky provizorního hrazení				

Datum	červenec 2024	
Formát	4×A4	
Stupeň dok.	TP	
Pořadové číslo	3698	
Číslo stavby	133 240 021	Č. přílohy 4
Měřítko	1:10	