

Tabulka místností 3.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina
3.01	SCHODIŠTĚ	28,49	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.02	CHODBA č. 3.1	33,52	PVC popř. KOBEREC
3.03	CHODBA č. 3.2	13,61	PVC popř. KOBEREC
3.04	CHODBA č. 3.3	28,13	PVC popř. KOBEREC
3.05	SOC. ZAŘÍZENÍ MUŽI č. 3.1	10,31	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.06	SOC. ZAŘÍZENÍ ŽENY č. 3.1	9,98	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.07	SOC. ZAŘÍZENÍ MUŽI č. 3.2	6,94	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.08	SOC. ZAŘÍZENÍ ŽENY č. 3.2	6,94	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,67	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.10	KUCHYŇKA	6,46	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.11	KANCELÁŘ č. 3.1	21,37	PVC popř. KOBEREC
3.12	KANCELÁŘ č. 3.2	11,58	PVC popř. KOBEREC
3.13	KANCELÁŘ č. 3.3	11,33	PVC popř. KOBEREC
3.14	KANCELÁŘ č. 3.4	22,31	PVC popř. KOBEREC
3.15	KANCELÁŘ č. 3.5	11,59	PVC popř. KOBEREC
3.16	KANCELÁŘ č. 3.6	22,37	PVC popř. KOBEREC
3.17	KANCELÁŘ č. 3.7	11,44	PVC popř. KOBEREC
3.18	KANCELÁŘ č. 3.8	23,11	PVC popř. KOBEREC
3.19	KANCELÁŘ č. 3.9	23,11	PVC popř. KOBEREC
3.20	KANCELÁŘ č. 3.10	11,44	PVC popř. KOBEREC
3.21	KANCELÁŘ č. 3.11	23,11	PVC popř. KOBEREC
3.22	KANCELÁŘ č. 3.12	11,44	PVC popř. KOBEREC
3.23	KANCELÁŘ č. 3.13	20,56	PVC popř. KOBEREC
3.24	KANCELÁŘ č. 3.14	7,10	PVC popř. KOBEREC
3.25	SPISOVNA	8,17	PVC popř. KOBEREC
3.26	KANCELÁŘ č. 3.15	11,83	PVC popř. KOBEREC
3.27	KANCELÁŘ č. 3.16	30,34	PVC popř. KOBEREC
3.28	KANCELÁŘ č. 3.17	36,16	PVC popř. KOBEREC
3.29	KANCELÁŘ č. 3.18	12,62	PVC popř. KOBEREC
3.30	KANCELÁŘ č. 3.19	12,62	PVC popř. KOBEREC
3.31	KANCELÁŘ č. 3.20	32,53	PVC popř. KOBEREC
3.32	KANCELÁŘ č. 3.21	38,72	PVC popř. KOBEREC
		564,90 m²	

Legenda :

S01
- Vnitřní štuková omítka vápenocementová, tl. 15 mm
- Obvodové zdivo z Calofrigových bloků (křemelinové tvárnice), tl. 250 mm
- Vnější štuková omítka vápenocementová, tl. 20 mm
- **Lepicí tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20**
- **Tepelná izolace polystyren EPS 70F se sníženou tepelnou vodivostí s přídavkem grafitu, λ_D = 0,031 W/mK. (požární předěl minerální vlnou s podélným vláknem a pevností v tlaku TR10, λ_D = 0,036 W/mK), tl. 160 mm**
- **Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro zapuštěnou montáž.**
- **Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina s gramáží 140 g/m²**
- **Penetrační nátěr v odstínu omítky**
- **Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalickým efektem**

S01a
- Vnitřní štuková omítka vápenocementová, tl. 15 mm
- Instalační přizdívka z plných cihel, tl. 250 mm
- Obvodové zdivo z Calofrigových bloků (křemelinové tvárnice), tl. 250 mm
- Vnější štuková omítka vápenocementová, tl. 20 mm
- **Lepicí tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20**
- **Tepelná izolace polystyren EPS 70F se sníženou tepelnou vodivostí s přídavkem grafitu, λ_D = 0,031 W/mK. (požární předěl minerální vlnou s podélným vláknem a pevností v tlaku TR10, λ_D = 0,036 W/mK), tl. 160 mm**
- **Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro zapuštěnou montáž.**
- **Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina s gramáží 140 g/m²**
- **Penetrační nátěr v odstínu omítky**
- **Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalickým efektem**

S02
- Vnitřní štuková omítka vápenocementová, tl. 15 mm
- Obvodové zdivo z Calofrigových bloků (křemelinové tvárnice), tl. 250 mm
- Cementová jádrová omítka, tl. 30 mm
- Vnější štuková omítka vápenocementová, tl. 20 mm
- **Lepicí tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20**
- **Tepelná izolace polystyren EPS 70F se sníženou tepelnou vodivostí s přídavkem grafitu, λ_D = 0,031 W/mK. (požární předěl minerální vlnou s podélným vláknem a pevností v tlaku TR10, λ_D = 0,036 W/mK), tl. 160 mm**
- **Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro zapuštěnou montáž.**
- **Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina s gramáží 140 g/m²**
- **Penetrační nátěr v odstínu omítky**
- **Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalickým efektem**

S02a
- Vnitřní štuková omítka vápenocementová, tl. 15 mm
- Instalační přizdívka z plných cihel, tl. 250 mm
- Obvodové zdivo z Calofrigových bloků (křemelinové tvárnice), tl. 250 mm
- Cementová jádrová omítka, tl. 30 mm
- Vnější štuková omítka vápenocementová, tl. 20 mm
- **Lepicí tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20**
- **Tepelná izolace polystyren EPS 70F se sníženou tepelnou vodivostí s přídavkem grafitu, λ_D = 0,031 W/mK. (požární předěl minerální vlnou s podélným vláknem a pevností v tlaku TR10, λ_D = 0,036 W/mK), tl. 160 mm**
- **Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro zapuštěnou montáž.**
- **Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina s gramáží 140 g/m²**
- **Penetrační nátěr v odstínu omítky**
- **Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalickým efektem**

- Vnitřní nosné a nenosné zdivo v tloušťkách dle výkesové dokumentace provedeny z Calofrigových bloků (křemelinové tvárnice). Příčky do tl. 100 mm provedeny z dvoudutinových příčkovek na maltu MVC

- Vnitřní nenosné dělící příčky provedeny montovaným systémem příček Kreibaum do tl. 50 mm z dřevotřískových desek.

Legenda stavebních úprav :

- Nový kazetový podhled z desek AMF-Thermatex Alpha 625x625x19 s hranou SK na ocelové nosné konstrukci z hlavních a příčných nosníků profilu 24/38. Plocha cca: 503,66 m². Provedení snížení podhledu na v. 2900 mm mezi stávající dělící příčky. Detail napojení podhledu na dělící příčky viz. výkresové část D.1.1.17 - Konstrukční detaily. Bližší specifikace svítidel viz. samostatná část PD elektroinstalací.

- Stávající podhled z Calofrigových desek na ocelové nosné konstrukci bude zachován včetně ocelové nosné konstrukce a štukové omítky. Provedení snížení podhledu na v. 2900 mm mezi stávající zděné příčky na soc. zařízení. V prostoru schodiště zavěšen na přihradovou stropní konstrukci.
  Nově navrhovaná konstrukce podhledu:
  - Parotěsná fólie Isover Vario® XtraSafe
  - Podhled ve funkci samostatných požárních předělů s nosným UA profilem opláštěná deskami Knauf RED Piano 2x 12,5 mm.
  - Plocha cca: 50,95 m²
  - Bližší specifikace svítidel viz. samostatná část PD elektroinstalací.

DEMOLIŠOVAT
Nově navrhovaná konstrukce SDK příčky:
- SDK opláštění z desek Knauf RED Piano 2x 12,5 mm
- Parotěsná fólie Isover Vario® XtraSafe
- Jednoúrovňový ocelový rošt stěny z WC a UW profilu 75 s tepelnou izolací ISOVER Aku tl. 60 mm
- Parotěsná fólie Isover Vario® XtraSafe
- SDK opláštění z desek Knauf RED Piano 2x 12,5 mm

DEMOLIŠOVAT
Nově navrhovaná konstrukce SDK předstěny:
- SDK opláštění z desek Knauf RED Piano 2x 12,5 mm
- Parotěsná fólie Isover Vario® XtraSafe
- Jednoúrovňový ocelový rošt stěny z WC a UW profilu 75 s tepelnou izolací ISOVER Aku tl. 60 mm
- Vzduchová mezera tl. 20 mm
- Vnitřní nenosné dělící příčky provedeny montovaným systémem příček Kreibaum do tl. 50 mm z dřevotřískových desek.

- Referenční čára pro stanovení rozhraní instalace kazet kazetového podhledu. přesná pozice spáry kazetového odhledu bude ověřena na místě stavby.

Výplně otvorů :

Popis výplní otvorů viz. výkresová část č. D.1.1.8

D03 D04

POZNÁMKA:
- **Zdivo je kótováno bez povrchových úprav omítkou.**
- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno používat jako celek.
- Bude provedena kompletní výmalba všech dotčených místností stavebními úpravami. Stávající malby budou oškrabány a penetrovány.

POZNÁMKA:
- **Zdivo je kótováno bez povrchových úprav omítkou.**
- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno používat jako celek.
- Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či konstrukce.
- Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou (suříkovou) barvou.
- Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě. Jedná se o prvky či výrobky, jenž jsou obklopeny konstrukcemi, které je obtížné nebo drahé přizpůsobit nepřesnostem dodávaného výrobku
- Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant.
- Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.

Build-Pro
Projektování a rozpočtové činnosti v oboru pozemní výstavby
Stanislav Vlach, DiS.
Putim 118, 397 01 - Písek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

S

NAVRHL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	
Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.	
INVESTOR Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 01 Praha 1 - Nové Město			
Mě. Úř. Strakonice	Stav. Úř. Strakonice		

Rekonstrukce osvětlení a podhledů v budově MZE Strakonice
D.1.1 - Stavební část

FORMÁT	A1 / 8x A4	
DATUM	03/2022	
STUPEŇ	DPS	
Č. ZAKÁZKY	SV22_03/02	
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.11	

Půdorys 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV