



prořezání keřů na levém břehu pro přístup ke korytu (4x) cca 6,0 m + 8,0 m + + 14,0 m + 5,0 m  
odstranění 1 keře na pravém břehu

nápojení stávající výusti prof.100 (plast) na nové opevnění

obnova schodů do koryta (5x 1,0 m x 0,35 m), rozebrání a znovu uložení do beton. lože  
odříznutí poškozené dlažby před rozebráním v PF 2 od bočnice schodů (2,4 m, v tl. 0,15 m)

dřevěný plot podél vodoteče v dl. 35 m - rozebrání (a znovu zřízení) nebo zajištění proti poškození (dle dohody s vlastníkem)

přístup po louce od místní komunikace k vodoteči (v dl. 71 m x cca 3,0 m) - pozemek p.č. 65

s přejezdem přes vodovod, sítě CETIN a s opatřením proti poškození krajnice,  
(předpoklad - zřízení a odstranění zpevněného přístupu silničními panely uloženými v podélném směru,  
uloženými na štěrkopískovém podsypu a na geotextílii)

přístup včetně manipulační plochy podél části toku na LB (v dl. 60 m x cca 6,0 m) - pozemek p.č. 74/1,

s přejezdem přes zatrubněný svod vody z paty svahu,

(předpoklad - zřízení a odstranění zpevněného přejezdu v dl. 3,0 m silničními panely uloženými v podélném směru,  
uloženými na štěrkopískovém podsypu a na geotextílii)

pozemky použité k přístupu a manipulační ploše po dokončení urovnány a osety travním semenem v množství 0,030 kg/m<sup>2</sup>

čištění příjezdových komunikací (místní komunikace cca 60 x 3 m)

obnova případně poškozených ploch komunikací

manipulační plocha podél části dotčeného toku na PB (v dl. 25 m x cca 2,0 m)

pozemek podél toku p.č. 75/6, p.č. 75/2 a p.č. 74/9

na těchto pozemcích za břehovou hranou vede nezaměřený zatrubněný nátok do rybníka - zajištění jeho nepoškození

plocha zařízení staveniště a případné meziskládky (zatravněná) 50 m<sup>2</sup>

po dokončení urovnána a oseta travním semenem v množství 0,030 kg/m<sup>2</sup>

předpoklad - uložení odpadu - recyklační centrum Kutná Hora - 15 km