

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06-2024
Stavba: NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU

KSO:
Místo: ZLÍN

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:
Povodí Moravy s.p.

IČ: 708 90 013
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

IČ: 25589679
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

06-2024

Stavba:

NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU

Místo:

ZLÍN

Datum:

8. 7. 2024

Zadavatel:

Povodí Moravy s.p.

Projektant:

KOINVEST, s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel:

KOINVEST, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
001	So 01 – Odstranění a vybudování nové přelivné zdi a zavazovací stěny	0,00	0,00	STA
002	So 02 – Oprava levé břehové zdi a dna spadiště	0,00	0,00	STA
003	So 03 – Oprava odtoku od bezpečnostního přelivu	0,00	0,00	STA
004	VON	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU
Objekt:
001 - So 01 – Odstranění a vybudování nové přelivné zdi a zavazovací stěny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZLÍN	Datum:	8. 7. 2024
Zadavatel:		IČ:	708 90 013
Povodí Moravy s.p.		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	25589679
KOINVEST, s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	25589679
KOINVEST, s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU

Objekt: 001 - So 01 – Odstranění a vybudování nové přelivné zdi a zavazovací stěny

Místo:	ZLÍN	Datum:	8. 7. 2024
Zadavatel:	Povodí Moravy s.p.	Projektant:	KOINVEST, s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	KOINVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami cementovou maltou	m3	22,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203102
Poznámka k položce:
položka obsahuje: rozebrání dlažby za přelivnou hranou, přehození, odvoz, likvidace

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-----------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201
Poznámka k položce:
předpoklad realizace 2 měsíce

3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 056,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251106
Poznámka k položce:
položka obsahuje: odkopávky v podél přelivného, zavazovacího zdiva a výusti, výkr.č. D- 2

4	K	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné	kus	16,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153111114
Poznámka k položce:
položka obsahuje: odřezání části larsenové stěny v hrázi, pažení trvalé výkopu, TZ str.3,4,5

5	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	90,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153112111
Poznámka k položce:
položka obsahuje: zabezpečení stavební jámy pomocí ochranných larsenových stěn (hráz a levý břeh)

6	M	15920311R	štětovnice ocelová VL 604	t	10,962		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	--	------

Poznámka k položce:
položka obsahuje: štětovnice ocelová, VL 604, šířka 0,6m, tonáž 121,8 kg/m²
- délka = 5,5 m
- celková plocha 90m2
- doprava, nakládka a vykládka

7	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	90,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153112122
Poznámka k položce:
položka obsahuje: zaberanění stavební jámy - stěny larsen (hráz a levý břeh)

8	K	153113113	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m	m2	33,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153113113

9	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	16,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101
Poznámka k položce:
přesun nánosů směrem do nádrže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	100,000		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 Poznámka k položce: přesunutí výkopu z přelivné a zavazovací stěny podél levého břehu				
11	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	528,000		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101 Poznámka k položce: přehození výkopku, (20m)				
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,000		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 Poznámka k položce: materiál (rostlá zemina) uložený dočasně v zátopě				
13	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 056,000		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101 Poznámka k položce: zpětné uložení výkopu podél stěny				
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,750		0,00
16	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	135,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111				
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	44,000		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 Poznámka k položce: položka obsahuje: zákl.spáru přelivné a zavazovací stěny				
18	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	52,750		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 Poznámka k položce: oprava svahu u přelivu				
D 2			Zakládání				0,00
19	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	22,050		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321611 Poznámka k položce: položka obsahuje: patku pod dlažbu, podklad pod zavazovací a přelivnou stěnu, horní dlažbu, měřeno AutoCad				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
20	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	17,000		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345 Poznámka k položce: položka obsahuje: kamenný obklad přelivu + zavazovací stěny + dna spárování provedeno polymercementovou maltou s přísadou skleněných nebo polypropylénových vláken (např. MONOCRETE ARG TH, Permapatch P 35-W nebo TH 35 AC Regular), technologické postupy dle výrobce, TZ str.6,7				
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	78,435		0,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116 Poznámka k položce: výkr.č. D- 2, měřeno AutoCad				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	134,843		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
P			Poznámka k položce: bednění pro plochy rovinné i šikmé				
23	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	134,843		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
24	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,834		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341362021				
P			Poznámka k položce: ŽB konstrukce přelivu a zav.stěny, výztuž pro betonové konstrukce stěny a kotvení koruny přelivu + 20%, výkr.č. D- 6				
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
25	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	44,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513227				
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: dlažbu za přelivnou hranou a zavazovací stěny, výkr.č. D- 4				
D 5			Komunikace pozemní				0,00
26	K	596992122	Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný	m2	217,040		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596992122				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
27	K	622111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vyspárky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	2,400		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622111111				
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: úprava podkladu pod římsu				
28	K	628635522	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z betonových prefabrikátů s vyspárováním	m2	13,300		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635522				
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: spárování mezi dílci prefa vodotěsnou maltou				
29	K	R.03	Příplatek za použití pytlovaných směsí	m2	13,300		0,00
P			Poznámka k položce: vodotěsná malta dle TZ				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
30	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně	m	39,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931991111				
P			Poznámka k položce: pracovní spára betonové konstrukce, těsnící gumový (pryžový) pás bude šířky 300 mm a tloušťky 15 mm, TZ str.5				
31	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	4,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931991112				
32	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	3,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121				
P			Poznámka k položce: výkr.č.D-2				
33	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	19,100		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142				
P			Poznámka k položce: dilatace betonové konstrukce a kamennéhp obkladu bude v celé hloubce vyplněna dvousložkovým polyuretanovým tmelem				
34	M	28376620	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm	m	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	4,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994151				
36	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	32,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111				
37	K	953965135	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	373,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965135				
	P		Poznámka k položce: propojení ocelovými trny - bet.stěna a obklad stěny z LK do betonu, předvrtání děr průměru 14mm, průměr roxorů 12mm, dl.450mm, B500, na chemickou kotvu, přelivného zdiva a spadiště, dl.600mm				
38	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu	m3	14,220		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961021311				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: bourání kamenného obkladu na stávající přelivné a zavazovací zdi - veškeré provedení bouracích prací bude provedeno šetrným způsobem				
39	K	962032253	Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc betonových objemu do 1 m3	m3	0,840		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032253				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: odstranění betonové římsy zavazovacího zdiva včetně zdiva přelivu, TZ str.4, výkr.č.D- 2				
40	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	59,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: původní konstrukce přelivné a zavazovací ŽB zdiva - mechanické odstranění betonu pomocí bouracích kladiv - ruční dočištění pracovní spáry				
41	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	86,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211111				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: řezání zdiva pro těsnění dilatační spáry (2x)				
42	K	977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	25,800		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211114				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: řezání zdiva, svislé i vodorovné konstrukce šetrné oddělení stávajících konstrukcí betonu - svislá zavazovací stěna - řez ve dně přelivu - mostní konstrukce				
43	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	20,300		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: otryskání pracovní spáry vodním paprskem očištění mechanické a tlakovou vodou (min. 300 bar), popřípadě ruční dočištění				
44	K	985422323	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	m	7,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985422323				
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje: spárování mezi dílci prefa, šířka spáry 5mm, hl. 300mm vodotěsnou maltou - infiltráž nízkotlaká, použití pro spárování je polymercementovou maltou s přísadou skleněných nebo polypropylénových vláken, množství injektovaného materiálu (0,3x0,005*8,0)=0,012m3				
45	K	R.04	Prefabrikáty na přelivu, D + M	kus	7,000		0,00
			Poznámka k položce: položka obsahuje: Prefabrikáty jako průmyslové dílce, atypický ŽB kus s rovnou přelivnou plochou snížený na kótu 237,69 m n.m. (snížený o 18 cm). Osazení přfabrikátu, spára bude mezi prefabrikáty vyplněna dvousložkovým polyuretanovým tmelem. Přilepení na styčnou plochu betonové zdi na nenasákové mrazuvzdorné lepidlo použité vrstvě tloušťky 3 až 15 mm. Vyřezání drážky pro uložení těsnícího gumového pásu.				
46	K	R.05	Betonová římsa (dlažba), D + M	m2	2,400		0,00
			Poznámka k položce: položka obsahuje: betonový prefabrikát (bet. dlažba tl. 10 cm) zavazující zdivo a opěrná stěna v celé délce 6m, prefabrikát na lepidlo vč.spárování mezi prefabrikáty tmelem, TZ str.7				
47	K	R.07	Demontáž a zpětná instalace květináče	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: opatrná demontáž květináče včetně zpětného usazení květináče po provedených prací				
48	K	R.08.4	Zřízení zpevněného sjezdu	kpl	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: zřízení sjezdu do nádrže (např. panely nebo kamenivo) dle výběru zhotovitele včetně jeho odstranění				
49	K	R.08.5	Zřízení pracovní plochy, D + M	m2	182,000		0,00
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: pracovní zpevněná plocha pro mechanizaci za použití např. ocelových panelů, popřípadě dřevěné matrace, zajištění, dovoz, uložení matrací včetně odstranění zpěvněných ploch, odvoz (postup dle technologie zhotovitele)				
D 997			Přesun sutě				0,00
50	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	219,870		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512				
P			Poznámka k položce: betonová suť, zemina a kamenivo				
51	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	2 198,700		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519				
P			Poznámka k položce: Skládka TKO - odvoz vybouraných hmot, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 10km				
52	K	R.09	Poplatek za uložení na skládku	t	219,870		0,00
P			Poznámka k položce: vybourané hmoty, STZ str.14				
D 998			Přesun hmot				0,00
53	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	162,284		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998321011				
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 23-M			Montáže potrubí				0,00
54	K	230230082R	Čištění potrubí DN 600	m	80,000		0,00
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: pročištění odtokového potrubí od šachty požeráku k výusti, provedení 2x				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU
Objekt:
002 - So 02 – Oprava levé břehové zdi a dna spadiště

KSO:
Místo: ZLÍN

Zadavatel:
Povodí Moravy s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2024

IČ: 708 90 013
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25589679
DIČ:

IČ: 25589679
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU

Objekt: 002 - So 02 – Oprava levé břehové zdi a dna spadiště

Místo: ZLÍN Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy s.p. Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	3,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345
Poznámka k položce:
P položka obsahuje: nahrazení poškozeného kamenného obkladu a dlažby, TZ str.7

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2	K	596992122	Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný	m2	239,200		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596992122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	113,600		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635512
Poznámka k položce:
P položka obsahuje: po osazení všech chybějících obkladů a dlažby provedeno hloubkové přespárování - dno spadiště a levobřežní zdivo (100% plochy), přespárování hloubkovou strojní injektáží rekrystalizační vodotěsnou maltou na spárování s ručním utažením vnějšího povrchu spár, spárování provedeno pytlouvanou sanační cementovou maltou míchanou přímo na stavbě, která bude voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa.

4	K	R.03	Příplatek za použití pytlouvaných směsí	m2	113,600		0,00
---	---	------	---	----	---------	--	------

P Poznámka k položce:
pytlouvanou sanační cementová malta, voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	63,600		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903111

6	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	50,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903113
Poznámka k položce:
P levobřežní zdivo

7	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	21,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111
Poznámka k položce:
P položka obsahuje: zajištění lešení pro opravu břehové opěrné stěny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	651,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211				
P			Poznámka k položce: předpoklad použití - 1.měsíc = 31dní				
9	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	21,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811				
10	K	962032253	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových objemu do 1 m3	m3	0,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032253				
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: odstranění horní římsy stávající levé stěny, TZ str.7, výkr.č.D- 2				
11	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	17,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976071111				
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: demontáž stáv. zábradlí, dl.17,6m, rozřezání s naložením na dopravní prostředek, TZ str.7, výkr.č.C.3				
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	113,600		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111				
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: očištění mechanické a tlakovou vodou (min. 300 bar) konstrukcí od nečistot a nárůstu vegetace - dno spadiště a levobřežní zdívo, popřípadě ruční dočištění				
13	K	R.05	Betonová římsa (dlažba), D + M	m2	7,000		0,00
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: betonový prefabrikát (bet. dlažba tl. 10 cm) opěrná levá stěna v délce 15m, prefabrikát na lepidlo vč.spárování mezi prefabrikáty tmelem, TZ str.7				
14	K	R.06	Ocelové bezpečnostní zábradlí, D + M	m	17,600		0,00
P			Poznámka k položce: položka obsahuje: dodávku a montáž nového ocelového zábradlí, provedení NEREZ, TZ str.8, výkr.č.C.3				
D 997			Přesun sutě				0,00
15	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	3,846		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512				
P			Poznámka k položce: betonová suť (římsy), demontované původní zábradlí				
16	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	38,460		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519				
P			Poznámka k položce: Skládka TKO - odvoz vybouraných hmot (recyklace), předpokládána vzdálenost na skládku činí 10km				
17	K	R.07	Poplatek za uložení na skládku	t	3,846		0,00
P			Poznámka k položce: odstraněná betonová římsa, STZ str.14				
D 998			Přesun hmot				0,00
18	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	19,652		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998321011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU
Objekt:
003 - So 03 – Oprava odtoku od bezpečnostního přelivu

KSO:
Místo: ZLÍN

Zadavatel:
Povodí Moravy s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2024

IČ: 708 90 013
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25589679
DIČ:

IČ: 25589679
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU

Objekt: 003 - So 03 – Oprava odtoku od bezpečnostního přelivu

Místo: ZLÍN

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant: KOINVEST, s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	120,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje: náletové dřeviny a vegetace ze břehu a koruny L.P. stěny

2	K	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami cementovou maltou	m3	11,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203102

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje: předpoklad uvolněného kamenného obkladu a dlažby přepadu

3	K	R.01	Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu, se, zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v pl.znění	kpl	1,000		0,00
---	---	------	---	-----	-------	--	------

P

Poznámka k položce:
Kompletní likvidace dřevních zbytků, vegetace ze břehů a koruny stěny, nálety křovin, vše v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v pl.znění. Položka obsahuje všechny druhy likvidace: uložení na skládku, spálení nebo štěpkování, součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

D3Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	4,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje: nahrazení poškozeného kamenného obkladu u stěn, TZ str.7, 8

5	K	R.03	Oprava obkladního zdiva na maltu cementovou	m3	11,000		0,00
---	---	------	---	----	--------	--	------

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje: očištěný a impregnovaný původní kámen opatřený hydrof. nátěrem

D4Vodorovné konstrukce

0,00

6	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	28,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513217

P

Poznámka k položce:
kamenná dlažba objemu 7,0m3, přespárování hloubkovou strojní injektáží rekrystalizační vodotěsnou maltou na spárování s ručním utažením vnějšího povrchu spár

D5Komunikace pozemní

0,00

7	K	596992122	Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný	m2	419,933		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596992122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje: obklad stěny + dno, dlažba vč. ochrany použitého materiálu (kamenivo 11,0m3), které bude zpět použito do obkladu. Jedná se o ochranný transparentní hydrofobní nátěr odolný vůči alkáliím a UV záření							
P							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
8	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	145,300		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635512 <i>Poznámka k položce:</i> spárování provedeno polymercementovou maltou s přísadou skleněných nebo polypropylénových vláken (např. MONOCRETE ARG TH, Permapatch P 35-W nebo TH 35 AC Regular), sanační malta pytlovaná, voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa, technologické postupy dle výrobce							
9	K	R.05	Příplatek za použití pytlovaných směsí	m2	145,300		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> sanační malta pytlovaná, voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa, technologické postupy dle výrobce							
P							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	69,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903111 <i>Poznámka k položce:</i> dlažba - dno							
11	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	76,300		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903113 <i>Poznámka k položce:</i> obklady stěny							
12	K	953965135	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	145,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965135 <i>Poznámka k položce:</i> propojení ocelovými trny - obklad přepadu z kameniva, předvrtání děr průměr 14mm, průměr roxorů 12mm, dl.450mm, B500							
13	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	4,572		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211 <i>Poznámka k položce:</i> odstranění betonové římsy zdí odtoku, TZ str.8, výkr.č.D- 2							
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	345,300		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 <i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje: očištění mechanické a tlakovou vodou (min. 300 bar) konstrukcí od nečistot a nárůstu vegetace - stěny odtoku + dno, popřípadě ruční dočištění							
P							
15	K	R.05.1	Betonová římsa (dlažba), D + M	m2	45,720		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje: betonový prefabrikát (bet. dlažba tl. 10 cm), římsa na opěrné L.P. stěně odtoku v celé délce, prefabrikát na lepidlo vč.spárování mezi prefabrikáty tmelem, TZ str.8							
P							
16	K	R.08.2	Příplatek za ztížené podmínky	kpl	1,000		0,00
<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje: příplatek např.za ruční nošení veškeré suti i zabudovaného materiálu v prostoru kaskádového přelivu nebo dle technologie zhotovitele							
P							
D	997		Přesun sutě				0,00
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	32,743		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 <i>Poznámka k položce:</i> vybourané hmoty ze zdiva (římsy)							
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	327,430		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 <i>Poznámka k položce:</i> Skládka TKO - odvoz vybouraných hmot včetně přemístění hmot, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 10km							
P							
19	K	R.07	Poplatek za uložení na skládku	t	32,743		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka obsahuje: vybourané hmoty ze zdiva, bez kamene, který bude dále použit, STZ str.14</i>				
	P						
	D	998	Přesun hmot				0,00
20	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	52,993		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998321011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU
Objekt:
004 - VON

KSO:
Místo: ZLÍN

Zadavatel:
Povodí Moravy s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
KOINVEST, s.r.o.

Zpracovatel:
KOINVEST, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2024

IČ: 708 90 013
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25589679
DIČ:

IČ: 25589679
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NÁDRŽ ZLÍN, OPRAVA BOČNÍHO PŘELIVU
Objekt: 004 - VON

Místo: ZLÍN Datum: 8. 7. 2024
Zadavatel: Povodí Moravy s.p. Projektant: KOINVEST, s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: KOINVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	R.00.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) objednateli. Pořízení fotodokumentace.	soub	1,000		0,00
---	---	--------	--	------	-------	--	------

P
Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb, příl.č.14, objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

D VRN3 Zařízení stavenišť 0,00

2	K	R.01	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství včetně zajištění vytýčení v průběhu stavby	soub	1,000		0,00
3	K	R.01.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.	soub	1,000		0,00
4	K	R.02.1	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou	soub	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.

5	K	R.02.2	Stavební buňka administrativní - KD	soub	1,000		0,00
6	K	R.02.3	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	soub	1,000		0,00
7	K	R.03	Zajištění slovu ryb	soub	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
- dle vyjádření MRS z dokladové části PD.

8	K	R.05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soub	1,000		0,00
---	---	------	------------------------------------	------	-------	--	------

P
Poznámka k položce:
položka obsahuje: zajištění výkopu, mobilní zábranu proti vstupu osob v místě výkopu, práce vyplývající z plánu BOZP.

9	K	R.06	Čištění komunikace	soub	1,000		0,00
10	K	R.07	Provizorní dopravní značení	soub	1,000		0,00
11	K	R.07.1	Úprava stávající příjezdové komunikace a uvedení do původního stavu	soub	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
položka obsahuje: opravu komunikace pro příjezd na stavbu např. dosypání výtluků, dorovnání povrchu apod.

12	K	R.09.10	Pasportizace komunikací a přehledných ploch či objektů	soub	1,000		0,00
13	K	R.09.2	Zajištění ekologického dozoru stavby	soub	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
- včetně zajištění prací s tímto souvisejících dle závazného stanoviska k zásahu do VKP z dokladové části PD.

14	K	R.09.3	Provozní vlivy	soub	1,000		0,00
----	---	--------	----------------	------	-------	--	------

P
Poznámka k položce:
použití zvláštních mechanizačních prostředků (např. dlouhé rameno bagru, malá hmotnost), těžení po vrstvách dle pyrotechnika.

15	K	R.09.4	Havarijní a povodňový plán	soub	1,000		0,00
16	K	R.09.5	Plán BOZP	soub	1,000		0,00
17	K	R.09.6	Zajištění záboru dotčených pozemků včetně poplatků	soub	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
- město Zlín, Orel jedna Zlín, centropjekt...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	R.09.7	Chemické WC	soub	1,000		0,00
19	K	R.09.8	Zajištění dozoru pyrotechnika	soub	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> - dle technického řešení pyrotechnického průzkumu z dokladové části PD. - zajištění technologického postupu včetně schválení PČR, dozor pyrotechnika, kopané práce, závěrečná zpráva, dopravné, režije atd.				
20	K	R.09.9	Dílenská výrobní dokumentace	soub	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> prefabrikáty, zábradlí, římsy..				