

Tabulka výměr - zemní práce

ODK odkopávky

N násyp/dosyp dna

SV svahování násypů

č. profilu	km	vzd. [m]	Výměry			Průměrné výměry			Celkem		
			[m2]			[m2]			[m3]		
			ODK	N	SV	ODK	N	SV	ODK	N	SV
1	0		0,0	0,0	0,0						
2	0,018	18	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
3	0,032	14	5,2	5,4	5,4	2,6	2,7	2,7	36,4	37,8	37,8
4	0,052	20	5,1	6,2	6,3	5,15	5,8	5,85	103	116	117
5	0,075	23	5,2	10,0	7,0	5,15	8,1	6,65	118,5	186,3	153
6	0,094	19	8,2	12,0	7,4	6,7	11	7,2	127,3	209	136,8
7	0,106	12	9,0	14,9	6,8	8,6	13,45	7,1	103,2	161,4	85,2
8	0,118	12	0,6	2,6	4,7	4,8	8,75	5,75	57,6	105	69
9	0,128	10	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	2,35	3	13	23,5
10	0,135	7	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
11	0,149	14	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
12	0,166	17	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Celkem odvoz									549,0	828,5	622,3

Název akce: Opava - Opava km 34,315 - 34,550
Oprava PB vč. části provozní komunikace

Zpracovatel: Ing. Skalník

Arch.číslo: 09/25