

NAŠE ZNAČKA
PM-21885/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 27. 5. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Jez Šargoun, Malá Voda - rekonstrukce

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Jez Šargoun, Malá Voda - rekonstrukce“ obdržel dne 22. 5. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení a odpovědi na dotazy.

Dotaz č. 1:

PS 01.1 - Technologie jezu - stavební část

V rámci vysvětlení ZD č.1 byla do soupisu prací doplněna položka:

53 K AGR PS 01.7 Behaviorální zábrana proti vniku ryb do MVE kpl 1,000

P Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž behaviorální elektro zábrany proti vniku ryb do MVE např. ELZA 2. Tato zábrana bude umístěna před česlemi na nátoku do MVE o celkové délce 23,2 m. Předmětem dodávky je montáž i připojení k el. síti

V PD jsme nenalezli bližší specifikaci, žádáme o upřesnění, výkres, propojení atdbude se jednat o světelné, akustické, nebo elektrické signály na odrazení živočichů, elektrické propojení je dodávky silnoproudu, nebo má být součástí této položky, doplnit délku, kabeláž, IP atd

Odpověď:

V aktualizovaném rozpočtu ze dne 15. 5. 2025 byla v položce č. 53 doplněna specifikace zábrany. Doplnujeme ještě C.3 Koordinační situační výkres. Bude se jednat o konkrétní výrobek, který se určí ve výrobně technické dokumentaci.

Dotaz č. 2:

PS 01.1 - Technologie jezu - stavební část

71 K AGR PS 01.6 M+D Uzamykatelný venkovní regál (stojan) pro uskladnění tabulí provizorního hliníkového hrazení soubor 1,000

P Poznámka k položce:

- konstrukce musí být navržena pro stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12944 jako min. C2, s vysokou požadovanou životností (>15 let)

- včetně veškerých nákladů na případné základové patky

- stojan bude umístěna na parc.č. 194/5

Žádáme o upřesnění, rozměry, kotvení, zastřešení, jak se bude uzamykat, prostě nějaký výkres.....

Odpověď:

Bude se jednat o výrobek, který bude součástí dodání hradidel - regál, kontejner. Forma a tvar bude konkrétně na dodavateli. Parametry jsou jasně zadané, konstrukce musí být pevně spojena se zemí základem a regál musí být uzamykatelný s požadovanou protikorozní životností.

Limitní vnitřní rozměr regálu je délka hradidla, tj. 2,5 m, který pak určuje výsledné standardizované rozměry. Předpokládá se mřížový kontejner, např.: Mřížový kontejner se střechou a dvoukřídlými otočnými vraty š x h x v: 3100 x h 1500 x 2160 mm. Konstrukce je uvažována žárově pozinkovaná s ocelovým rámem. Zadní a boční stěny i uzamykatelné otočné dveře budou vyrobeny z robustní mřížky. Dveře budou osazeny uzamykatelnou profilovou cylindrickou vložkou. Podlaha bude z mřížkového roštu. Jedná o standardizovaný výrobek, výrobní dokumentace či technický list bude součástí dodávky konkrétního výrobku.

Pozn.: Hrazených polí je 13, výška cca 1,6 m, tj. cca 110 hradidel výšky např. 200 mm, podložené hranoly. Minimální rozměry takového regálu by měly být. š x h x v 2600x1200x1800 mm.

Dotaz č. 3:

SO 02 - Rybí přechod - bypass

86 K AGR 02.1 M+D Vodoměrná automatická stanice s osazeným tlakoměrným senzorem (měření výšky hladiny – průtokových dat) kus 1,000

P Poznámka k položce:

- v rámci výdutě je v prahu osazená sonda v rozebíratelném provedení, ze které vede propojovací kabel do manipulační šachty a technologického rozvaděče

- včetně zapojení

Co si představit pod automatickým zaznamenáváním výšky hladiny, kam a jakým způsobem se bude přenášet tato informace – přes SMS, nebo přes rozvaděč, v případě rozvaděče musí být řídicí systém. Jaké jsou požadavky na vyhodnocení?

Odpověď:

Monitorovací a řídicí jednotka, bude umístěna v technologickém rozvaděči. Jednotka M4016-G3 při plném vybavení v sobě zahrnuje datalogger, telemetrickou stanici s vestavným GSM/GPRS modulem, programovatelný řídicí automat, PI regulátor ve spojení tlakovým snímačem hladiny. Snímač hladiny (hydrostatický ponorný hladinoměr) bude umístěn v konstrukci železobetonového prahu, ve vtokové šterbině. Hladinový senzor bude pomocí závěsného držáku z nerezové oceli osazen na zadní stěně vtokové šterbiny. Monitorovací a řídicí jednotka bude napájena externím napájecím zdrojem (13,8 V DC). Jednotka a snímač bude propojena pomocí čtyřžilového propojovacího a napájecího PUR kabelu s kompenzační kapilárou, délka cca 60 m. V místech průchodu kabelu přes betonové konstrukce bude kabel opatřen plastovou chráničkou min. o průměru DN min. 50 mm. V trase vedení budou dodrženy min. poloměry oblouků 300 mm.

Dotaz č. 4:

SO 05 - Kácení dřevin – aktualizovaný VV dle vysvětlení ZD č.1

4 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 95,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

10 K 174251201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm kus 1,000

Opravdu se zasypává jen 1ks ?

Celkem je ve VV 133 ks odstraněných pařezů různých průměru, jámy po odstranění se zasypávat nebudou?

Odpověď:

Celkem je ve výkazu výměr 133 ks odstraněných pařezů různých průměrů. Jámy po stromech (pařezech) nacházejících se v místech budoucích konstrukcí se po odstranění zasypávat nebudou. Kromě jednoho stromu jsou všechny v místě stavby, tedy tam, kde budou probíhat výkopové práce a bylo by zbytečné jámy po pařezech zasypávat, aby se pak zemina opět vykopala. Strom s označením STR-L61, u něž se bude díra po pařezu zasypávat, je v místě uvažovaného zařízení staveniště a díru po pařezu je nutné zasypat.

Dotaz č. 5:

Dotaz k vysvětlení č.1

Zhotovitel nesouhlasí, že je dokumentace zpracována v souladu s vyhláškou 283/2001, příloha č.8 Jelikož dokumentace pro provádění stavby má být zpracována jasně a srozumitelně aby bylo možné veškeré položky dle ní ocenit.

Má být zpracována včetně POV a veškerých podrobných výkresů všech konstrukcí.

Následně zhotovitel zpracovává pouze dílenskou dokumentaci, ve které pouze upřesňuje některé dílčí části na základě a v souladu s dokumentací DPS.

Proto je nutné dokumentaci dopracovat dle zaslaných připomínek, aby všichni uchazeči cenili jasně, srozumitelně a stejné zadání.

Odpověď:

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.13. Vámi uvedené číslo vyhlášky je zřejmě chybou v psaní. Pokud jste měli na mysli stavební zákon č. 283/2021 Sb., zadavatel konstatuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s legislativou, neboť dle přechodných ustanovení posledně citovaného zákona, pokud práce na projektové dokumentaci započaly za účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pak se tyto práce dokončí podle dosavadní úpravy, včetně postupu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace je zpracovaná v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že PD je v dostatečné podrobnosti a odpovídá citované vyhlášce.

Zadavatel současně upravuje zadávací podmínky následovně:

V návrhu smlouvy požadujeme rozdělit cenu podle zdroje financování díla. Vzhledem k tomu, že „SO 02 Rybí přechod – bypass“ bude spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí, žádáme o samostatné vyčíslení tohoto objektu. V tomto smyslu byl upraven návrh smlouvy, který zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V důsledku změn provedených v rozpočtu projektant provedl aktualizaci rozpočtu včetně R-položek, které původně nebyly aktualizovány, a to na cenovou úroveň 2025. Došlo k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 67.569.446 Kč bez DPH.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 6. 6. 2025** do 10:00 hodin.

Toto vysvětlení včetně příloh bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

- Upravený návrh smlouvy
- C.3 Koordinační situační výkres