

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 502201aktul
Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce

KSO:
Místo: Habrovany

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

IČ: 70889988
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:502201aktul

Stavba:VD Habrovany - rekonstrukce

Místo:Habrovany

Zadavatel:POVODÍ OHŘE s.p.

Účastník:

Datum:10. 2. 2025

Projektant:VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:VODNÍ DÍLA TBD a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01a	Odstranění křovin, kosení travin	0,00	0,00	STA
SO 01b	Odbahnění nádrže	0,00	0,00	STA
SO 02	Hráz	0,00	0,00	STA
SO 03	Spodní výpust	0,00	0,00	STA
SO 04	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:
SO 01a - Odstranění křovin, kosení travin

KSO:
Místo: Habrovany

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

IČ: 70889988
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 49241648
DIČ:

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, ketré nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: SO 01a - Odstranění křovin, kosení travin

Místo: Habrovany
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: SO 01a - Odstranění křovin, kosení travin

Místo: Habrovany Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	111103312	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,499		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Kosení travin a vodních rostlin po vegetačním období divokého porostu středně hustého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111103312						
	P	Poznámka k položce:						
		Pokosení rákosin v zátopě. Výměra určena ze zaměření a situace D.1.2.2.1						
	VV	0,2486+0,2502			0,499			
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	500,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102						
	P	Poznámka k položce:						
		Pokosení křovin v zátopě. Výměra určena ze zaměření a situace D.1.2.2.1 a D.1.2.2.14						
	VV	500			500,000			
3	K	18580310R	Shrabání pokoseného divokého porostu a křovin včetně zákonné likvidace dle platné legislativy	ha	0,499		0,00	R položka
	PP	Shrabání pokoseného divokého porostu a křovin včetně zákonné likvidace dle platné legislativy						
	VV	0,2486+0,2502			0,499			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:
SO 01b - Odbahnění nádrže

KSO:
Místo: Habrovany

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

IČ: 70889988
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: SO 01b - Odbahnění nádrže
Místo: Habrovany
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5- Komunikace - 5- Komunikace	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: SO 01b - Odbahnění nádrže

Místo: Habrovany Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	658,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703602					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6					
	VV		1880*0,35 "35% z celkového objemu sedimentu k odtěžení"		658,000			
2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	1 128,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 60 kPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703603					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6					
	VV		1880-(658+94) "Celkové množství sedimentu-dílčí únosnosti sedimentu cca 60 % z celkového množství"		1 128,000			
3	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	94,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/125703301					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6					
	VV		1880*0,05 "5% z celkového objemu sedimentu k odtěžení" "čištění odvodňovací stoky - šířka ve dně 0,4 m, hloubka cca 0,5 - 1,0 m, délka 100 m "		94,000			
4	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	1 033,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162253101					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6					
	VV		(658+1408)*0,5"Množství sedimentu přes 40 kPa, který je potřeba přehodit v rámci nádrže"		1 033,000			
	VV		Součet		1 033,000			
5	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa	m3	47,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162253102					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6"					
	VV		94*0,5 "část sedimentu, který je potřeba přehodit v rámci nádrže"		47,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 880,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Viz. Souhrnná technická zpráva B a situační výkres C3 a C.6. Sediment bude uložen na pozemku p.č. 1602 v k.ú. Habrovany u Řehlovic		1 880,000			
			1880 "celkový objem sedimentu"					
7	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 090,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6		1 090,000			
	VV		1043+47 "přehozené množství sedimentu k naložení"		1 090,000			
	VV		Součet					
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutných strojně	m3	1 880,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Rozprostření sedimentu na ploše pozemku p.č. 1602		1 880,000			
	VV		1880 "celkový objem sedimentu"					
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4 120,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Viz. výkresy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.6. Plocha byla odměřena z výkresů CAD.		4 120,000			
	VV		4120"plocha dna nádrže určená k odtěžení sedimentu"					
10	K	183403212	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	18 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403212					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Plocha pozemku pro ulžení sedimentu daná zákonem o maximální aplikační výšce 10 cm.		18 800,000			
	VV		18800 "min. plocha ZPF pro uložení sedimentu"					
11	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	18 800,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403252					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Plocha pozemku pro ulžení sedimentu daná zákonem o maximální aplikační výšce 10 cm.		18 800,000			
	VV		1880/0,1 "plocha pro uložení sedimentu"					
D	5- Komunikace	5- Komunikace					0,00	
12	K	R103	Zřízení a odstranění provizorní přístupové komunikace, včetně sjezdů do nádrže. Tato položka je včetně přesunu hmot.	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Vybudování provizorní přístupové komunikace, včetně sjezdů do nádrže. Tato položka je včetně přesunu hmot.					
			Poznámka k položce:					
	P		Vybudování přístupové komunikace délky 54 m, a šířky 3 m, podél levého břehu z betonových panelů uložených do lože, uloženého na geotextilií. Na komunikaci budou vybudován 1 sjezd do nádrže délky do 18 m. Po provedeném odbahnění odstranění levobřežní komunikace a sjezdu do nádrže. Tato položka je včetně přesunu hmot. Dodavatel předloží certifikaci recyklatu a likvidaci materiálu. U panelů se předpokládá trojnásobná obrátkovost.					
	VV		Viz. výkresy D.1.2.2.1 a D.1.2.2.18. Dále situační výkresy C.		1,000			
	VV		1					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
13	K	R19	Úhrada kompenzace za uložení cca 1888 m3 sedimentu na zemědělskou půdu (místo likvidace na skládce)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Úhrada kompenzace za uložení cca 1888 m3 sedimentu na zemědělskou půdu (místo likvidace na skládce)					
			Poznámka k položce:					
	P		- včetně prohození sedimentu sítím, zbavení nečistot, jejich likvidace, které si provede majitel pozemku sám.					
			- jedná se o fixní částku 280 000,- Kč dle požadavku vlastníka pozemku, tato částka bude nastavena do jednotkové ceny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
14	K	R20	Provedení zaměření povrchu sedimentu (2x) před zahájením těžby a dna po provedení prací s vyčíslením skutečného množství odstraněného sedimentu odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000		0,00	
PP			Provedení zaměření povrchu sedimentu (2x) před zahájením těžby a dna po provedení prací s vyčíslením skutečného množství odstraněného sedimentu odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
P			Poznámka k položce: Měření optickou korelační fotogrammetrickou metodou s využitím snímků pořízených kamerou nesenou bezpilotním prostředkem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:
SO 02 - Hráz

KSO:
Místo: Habrovany

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

IČ: 70889988
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, ketré nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce

Objekt: SO 02 - Hráz

Místo: Habrovany
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5- Komunikace - 5- Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: SO 02 - Hráz

Místo: Habrovany Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	71,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112					
P			Poznámka k položce:					
			Viz výkres. D.1.2.2.14					
VV			71		71,000			
2	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114					
P			Poznámka k položce:					
			Viz výkres. D.1.2.2.14					
VV			3,		3,000			
3	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201115					
P			Poznámka k položce:					
			Viz výkres. D.1.2.2.14					
VV			1		1,000			
4	K	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201118					
P			Poznámka k položce:					
			Viz výkres. D.1.2.2.14					
VV			1		1,000			
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	155,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104					
P			Poznámka k položce:					
			Rozebrání stávajícího opevnění překopu tělesa hráze z kamenného pohozu a podsypu.Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10.					
			Množství kamene bylo převzato z PD na uvedení VD do neškodného stavu. Kámen bude využit na opevnění skluzu BP.					
VV			155 "opevnění dna a svahů koryta - pohoz"		155,000			
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	155,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání stávajícího opevnění překopu tělesa hráze z kamenného pohozy a podsypu.Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10. Množství kamene bylo převzato z PD na uvedení VD do neškodného stavu. Kámen bude využit na opevnění skluzu BP.					
	VV		155		155,000			
7	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	155,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání stávajícího opevnění překopu tělesa hráze z kamenného pohozy a podsypu.Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10. Množství kamene bylo převzato z PD na uvedení VD do neškodného stavu. Kámen bude využit na opevnění skluzu BP.					
	VV		155		155,000			
8	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	155,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203401					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání stávajícího opevnění překopu tělesa hráze z kamenného pohozy a podsypu.Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10. Množství kamene bylo převzato z PD na uvedení VD do neškodného stavu. Kámen bude využit na opevnění skluzu BP.					
	VV		155		155,000			
9	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	155,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203409					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání stávajícího opevnění překopu tělesa hráze z kamenného pohozy a podsypu.Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10. Množství kamene bylo převzato z PD na uvedení VD do neškodného stavu. Kámen bude využit na opevnění skluzu BP.					
	VV		155		155,000			
10	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	556,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz. výkres D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		556 "plocha byla odměřena ze situace"		556,000			
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	177,896		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		((1,56+2,6)/2)*17,7 "odkopávky vzdušní svah"		36,816			
	VV		((2,45+2,98+2,97)/3)*49,1 +((1+0,6)/2)*4,5"odkopávky návodní svah"		141,080			
	VV		Součet		177,896			
12	K	122251405	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	602,650		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251405					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		Zemník ze stávající zeminy na pravém břehu, z původního tělesa hráze.					
	VV		1,7*354,5 "zemník na pravém břehu - plocha odměřena ze situace"		602,650			
13	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	76,755		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251255					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		0,7*0,65*(17+44) "rýha patka"		27,755			
	VV		2*24,5 "rýha ostruha"		49,000			
	VV		Součet		76,755			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	780,546		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	P		Poznámka k položce: Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.5, D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		Zemník se nachází na pravém břehu nádrže u pravého zavázání hráze. Jedná se o zeminu z tělesa hráze.					
	VV		602,650 "zemina ze zemníku"		602,650			
	VV		177,896 "návodní a vzdušný svah"		177,896			
	VV		Součet		780,546			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	857,301		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	P		Poznámka k položce: Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		2*24,5 "rýha ostruha"		49,000			
	VV		(3,08+2,52+4,83+1,9+2,63)/6*(49+4,5) "zpětný zásyp návodního svahu a koruny hráze"		133,393			
	VV		60,95/2*(8,67+8,19+4,35+7,85)/4 "zpětný zásyp vzdušný svah"		221,401			
	VV		60,95/2*((7+9+4,9+3,8)/4) "zpětný zásyp návodní části"		188,183			
	VV		60,95*3,5 "dosypání tělesa hráze v místě SV - střed"		213,325			
	VV		857,301-805,302 "rozdíl z odkopávek ze zemníku - dosypání levého břehu u skluzu a pravého břehu v nádrži"		51,999			
	VV		Součet		857,301			
16	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	71,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201					
17	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251202					
18	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251203					
19	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251204					
20	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	187,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
	P		Poznámka k položce: Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		3,5*49,1+3,5*4,5 "koruna hráze"		187,600			
21	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	187,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	P		Poznámka k položce: Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		3,5*49,1+3,5*4,5 "koruna hráze"		187,600			
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,752		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	P		Poznámka k položce: Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.					
	VV		187,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,752			
23	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	372,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		1,1*49,1 "návodní svah"		54,010			
	VV		372 "vzdušný svah"		372,000			
24	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,440		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		372*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,440			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	642,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		455 "základová spára objektu SV"		455,000			
	VV		3,5*49,1+3,5*4,5 "koruna hráze"		187,600			
	VV		Součet		642,600			
26	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	727,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		372 "vzdušný svah - plocha odečtena ze situace"		372,000			
	VV		355 "návodní svah - plocha odečtena ze situace"		355,000			
	VV		Součet		727,000			
27	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	372,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		372 "vzdušný svah"		372,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
28	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	36,352		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457531111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		((4,5+5,25+5,43+4,58+6,46+9,73+5,28+4,15+0,7)/9)*0,1*71"Opevnění náv. svahu - pohoz"		36,352			
29	K	46251137R	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	27,755		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/46251137R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i> <i>Na zához bude použit kámen získaný ze stávajícího opevnění.</i>					
	VV		0,7*0,65*(44+17) "patka návodního opevnění"		27,755			
30	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	46,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519003					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					
	VV		0,65*(44+27) "kamenná patka"		46,150			
31	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	145,408		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464511122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkres. D.1.2.2.1 , D.1.2.2.7 - D.1.2.2.10.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((4,5+5,25+5,43+4,58+6,46+9,73+5,28+4,15+0,7)/9)*0,4*71"Opevnění náv. svahu - pohoz"		145,408			
	D	5- Komunikace	5- Komunikace				0,00	
32	K	R103	Zřízení a odstranění provizorní přístupové komunikace, včetně sjezdů do nádrže. Tato položka je včetně přesunu hmot.	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Vybudování provizorní přístupové komunikace, včetně sjezdů do nádrže. Tato položka je včetně přesunu hmot. <i>Poznámka k položce:</i> Vybudování přístupové komunikace délky 73 m, a šířky 3 m, podél pravého břehu z betonových panelů uložených do lože, uloženého na geotextilii. Na komunikaci budou vybudovány 2 sjezdy do nádrže délky do 18 m. Likvidace pravobřežní komunikce po dokončení akce. Tato položka je včetně přesunu hmot. Dodavatel předloží certifikaci recyklátu a likvidaci materiálu. U panelů se předpokládá trojnásobná obrátkovost.					
	P		Viz. výkresy D.1.2.2.1 a D.1.2.2.18. Dále situační výkresy C.					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	488,325		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					
	VV		488,325		488,325			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
34	K	99701381R	Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:
SO 03 - Spodní výpust

KSO:
Místo: Habrovany

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

IČ:
DIČ: 70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 49241648

IČ:
DIČ: 49241648

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, ketré nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:

SO 03 - Spodní výpust

Místo: Habrovany
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: SO 03 - Spodní výpust

Místo: Habrovany

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	11500110R	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600, provizorní hrázka, čerpání, zřízení, odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600, provizorní hrázka, čerpání, zřízení, odstranění					
P			Poznámka k položce: Předpokládaná délka potrubí 50 m					
VV			Odměreno z CAD – výkres D.1.2.2.1		1,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	46,693		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104					
P			Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1 a D.1.2.2.11					
VV			17,62*2,65 "výkop spodní výpust"		46,693			
VV			Součet		46,693			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,693		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
P			Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.10 a D.1.2.2.11					
VV			46,693		46,693			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,693		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
P			Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.10 a D.1.2.2.11					
VV			46,693 "zpětný zásyp do břehu za výpustí"		46,693			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	75,120		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
P			Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.10 a D.1.2.2.11					
VV			9,9 "dno odpadního koryta"		9,900			
VV			2,9*21"urovnání pláně pod potrubím"		60,900			
VV			2,7*1,6 "dno pod požerákem"		4,320			
VV			Součet		75,120			
6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.10 a D.1.2.2.11					
	VV		0,5*4 "pravý břeh odpadního koryta"		2,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	23,075		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1 a D.1.2.2.11 Specifikace betonu: - základová konstrukce, výtokové čelo C 25/30 XF3 XC4 S3 - obetonování potrubí C 25/30 XF3 XC4 S4					
	VV		0,75*2,7*1,4 "základ požerák"		2,835			
	VV		1*0,8*4,45 "základ výtokový portál"		3,560			
	VV		0,67*20,5 "obetonávka potrubí"		13,735			
	VV		2,24*0,55 "protiprúsakové žebro"		1,232			
	VV		0,4*0,8*4,45-(3,14*0,3*0,3)/4 "výtokové čelo"		1,353			
	VV		1,2*0,3*1 "uložení lávky"		0,360			
	VV		Součet		23,075			
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	63,190		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1 a D.1.2.2.11					
	VV		1*0,8*2+1,8*4,45*2 "výtokový portál"		17,620			
	VV		0,15*2,9*2+0,15*1,8*2 "podkladní beton desky pod požerák"		1,410			
	VV		0,75*1,6*2+2,6*0,75*2"základ požeráku"		6,300			
	VV		0,7*2*20"obetonávka potrubí"		28,000			
	VV		2,35*2+1,2*2*0,85"prúsakové žebro"		6,740			
	VV		0,3*1,2*2+1*1,2*2 "uložení lávky"		3,120			
	VV		Součet		63,190			
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	63,190		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1 a D.1.2.2.11					
	VV		63,19		63,190			
10	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1 a D.1.2.2.11					
	VV		0,00404 "opásání potrubí"		0,004			
	VV		Součet		0,004			
11	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,040		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kotevní prvky dle technologického předpisu výrobce prefa požeráku - 4 pruty profilu 25 mm délky 2,6 m. Viz výkresová část D.1.2.2.11 a zpráva D. - SO 03.					
	VV		0,04 "kotevní pruty požeráku"		0,040			
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,869		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 Dle PD KARI sítě 150/150/8 mm - obetonávka potrubí, žebro, základ					
	VV		sítě 100/100/8 mm - výtokové čelo		0,190			
	VV		0,19032 "betonávka potrubí, žebro, základ"		0,679			
	VV		0,67914 "výtokové čelo"		0,869			
			Součet					
13	K	34894214R	Zábradlí ocelové ze dvou vodorovných trubek	m	14,260		0,00	R položka
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků ze dvou vodorovných trubek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		Popis zábradlí a povrchová úprava viz zpráva D. 2*7,13		14,260			
14	K	R201	Montáž betonových podkladků pod potrubí SV	kus	10,000		0,00	R položka
	PP		Montáž betonových podkladků pod potrubí SV					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		10 "trámky pod potrubí spodní vypusti"		10,000			
15	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		600x120x120 mm		10,000			
	VV		10					
16	K	R202	Betonový požerák	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Betonový požerák					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Typizovaný PREFABRIKOVANÝ POŽERÁK, (VČETNĚ OCELOVÉHO POKLOPU, ŽEBŘÍKU, DEMONTOVATELNÉHO MADLA, DŘEVĚNÝCH DUBOVÝCH DLUŽÍ TL. 40 mm, ÚHELNÍKU PRO LÁVKU A OCELÝCH ČESLÍ), délka požeráku 4,63 m					
	VV		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	7,458		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311161					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		Beton C 25/30 XF3 XC4 S3		0,060			
	VV		0,5*0,1*1,2 "podkladní beton pro uložení lávky"		6,030			
	VV		20,1*0,2*1,50 "podkladní beton pod potrubí"		0,696			
	VV		2,9*0,15*1,6 "podkladní beton pod požerák"		0,207			
	VV		(2,65-1,5)*0,9*0,2 "podkladní beton pro žebro"		0,465			
	VV		1,0*0,1*4,65 "Podkladní beton pod výtokové čelo"		7,458			
	VV		Součet					
18	K	46251316R	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	4,952		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/46251316R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Na zához bude použit kámen získany ze stávajícího opevnění. Rozebrání, rozřídění a očištění stávajícího záhozu je obsaženo v SO 02 - hráz. Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		0,7*0,7*2 "opevnění dna před požerákem"		0,980			
	VV		9,93*0,4 "opevnění koryta za vývarem - plocha odměřea ze situace"		3,972			
	VV		Součet		4,952			
19	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	10,740		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462513169					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		9,9 "koryto pod výpustí - plocha odměřena ze situace"		9,900			
	VV		1,2*0,7 "opevnění vtoku do spodní výpustí"		0,840			
	VV		Součet		10,740			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
20	K	612131131	Jílový postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	48,485		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch jílový postřik nanášený ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131131					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		Nátěr vnějších stěn obetonávky potrubí a stěny požeráku před zasypaním zeminou.					
	VV		0,8*20*2+0,45*20 "obetonávka potrubí"		41,000			
	VV		1,15*2*0,55+2,77*2+0,4*1,7"prúsakové žebro"		7,485			
	VV		Součet		48,485			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
21	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	21,030		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871390410					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.10 a D.1.2.2.11					
	VV		21,03 "odpadní potrubí"		21,030			
22	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	21,345		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.10 a D.1.2.2.11					
	VV		21,03*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		21,345			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	936501111	Limnigrafická lať	m	3,640		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936501111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Materiál a montáž svíslé sklolaminářové vodočtně latě šířky 200 mm, tl. 3,5 mm, s dělením po 2 cm, včetně instalačního materiálu nerez vrutů - 6 ks na 1 m délky latě. Délka latě 3,64 m. Lať bude připevněna na hoblovanou dubovou fošnu tl. 40 mm, šířky 200 mm, takové impregnovanou, barva hnědá. Umístění na šachtě uzávěru Viz. Viz výkres. D.1.2.2.11. Popis viz zpráva D.					
	VV		3,64 "vodočtná lať"		3,640			
24	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	7,450		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11					
	VV		4,65 "pracovní spára ve výtokovém čele"		4,650			
	VV		0,6+0,45+0,45+1,3 "pásek do pracovní spáry mezi požerákem a odpadním potrubím"		2,800			
	VV		Součet		7,450			
25	K	95396121R	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11</i>					
	VV		<i>Kotevní pruty jsou v položce 11</i>					
	VV		2*14 "uchycení opásání potrubí"		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	96,519		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					
	VV		96,519		96,519			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
27	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	14,260		0,00	R položka
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11</i> <i>Zábradlí přivařeno k lávce na požerák</i>					
	VV		<i>Ocel materiál S235JR.</i> 2*7,13		14,260			
28	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	135,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11</i> <i>Přivaření prvků lávky a zábradlí</i>					
	VV		<i>Ocel materiál S235JR.</i> 135 "madla + sloupky"		135,000			
29	M	14550248	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm	t	0,135		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 5,287 kg/m</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 a technická zpráva D. Ocel materiál S235JR.</i>					
	VV		5*2*1,28*0,00438+(7,13+0,15+0,2)*2*0,005287 "sloupky a madlo"		0,135			
30	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	103,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11</i> <i>Přivaření prvků lávky a zábradlí</i>					
	VV		<i>Ocel materiál S235JR.</i> 21 "u80"		21,000			
	VV		35 "rám pro rošt"		35,000			
	VV		47 "výplň zábradlí"		47,000			
	VV		Součet		103,000			
31	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,047		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 3,55 kg/m</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 a technická zpráva D.</i>					
	VV		<i>Ocel materiál S235JR.</i> 1,71*4*2*0,003404 "výplň zábradlí"		0,047			
32	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11</i> <i>Ocel materiál S235JR.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,13*2*0,00242 "délka*počet ks*hmotnost - rám pro rošt"		0,035			
33	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,021		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80 Poznámka k položce: Hmotnost: 5,94 kg/m					
	P		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 Ocel materiál S235JR.					
	VV		5*0,7*0,006 "ztužidla lávky"		0,021			
34	K	767591002	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm přes 15 do 30 kg/m2	m2	4,991		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767591002					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11- pochozí plocha lávky na požerák					
	VV		7,13*0,7 "lávka"		4,991			
35	M	63126003	rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15	m2	4,991		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15 Poznámka k položce:					
	P		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 Přípevněno ke konstrukci lávky pomocí nerez materiálu					
	VV		7,13*0,7 "pochozí rošt lávky"		4,991			
36	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	314,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 Přípevnění nosných profilů lávky na konstrukci					
	VV		Ocel materiál S235JR. 314 "nosníky U180"		314,000			
37	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,314		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 Poznámka k položce:					
	P		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11 Ocel materiál S235JR.					
	VV		2*7,13*0,022 "délka*hmotnost 1 m"		0,314			
38	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	t	0,739		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767192					
	VV		0,739		0,739			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
39	K	789123142	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění C	m2	18,893		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789123142					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11. Úprava povrchů ocelových konstrukcí před žárovým zinkováním					
	VV		0,89*0,6*2 "česlová stěna"		1,068			
	VV		7,13*1,25*2 "2 x plocha zábradlí + nosníky lávky"		17,825			
	VV		Součet		18,893			
40	K	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	18,893		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789123152					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11. Úprava povrchů ocelových konstrukcí před žárovým zinkováním					
	VV		18,893		18,893			
41	K	789123220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy III	m2	18,893		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789123220					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11. Úprava povrchů ocelových konstrukcí před žárovým zinkováním					
			18,893		18,893			
42	K	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	18,893		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789123240					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11. Úprava povrchů ocelových konstrukcí před žárovým zinkováním					
			18,893		18,893			
43	K	78942153R	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	m2	18,893		0,00	R položka
	PP		Žárové zinkování ocelových konstrukcí					
			Poznámka k položce:					
	P		Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.11.					
			Ocelové prvky lávky, zábradlí, drážek požeráku, česlové stěny budou opatřeny ochrannou vrstvou ze žárového zinkování ponorem min. tl. 70 μm. Prvky budou zinkovány v souladu s ČSN EN ISO 1461.					
	VV		1,068 "česlová stěna"			1,068		
	VV		17,825 "lávka"			17,825		
	VV		Součet			18,893		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:
SO 04 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Habrovany

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

IČ: 70889988
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, ketré nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:

SO 04 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Habrovany
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce

Objekt: SO 04 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Habrovany

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	85,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		59 "levý břeh - plocha byla odměřena ze situace"		59,000			
	VV		26 "pravý břeh - plocha bylo odměřena ze situace"		26,000			
	VV		Součet		85,000			
2	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,834		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254101					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		0,5*1,2*6,39 "rýha pro třetí práh"		3,834			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,834		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		3,834		3,834			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,834		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		3,834 "zásyp levého břehu BP"		3,834			
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	59,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		59 "vyrovnání levého svahu na skluzem - plocha byla odměřena ze situace"		59,000			
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,180		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		59*0,02		1,180			
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		17 "levý svah - plocha byla odměřena ze situace"		17,000			
	VV		18/2 "pravý svah nad opevnění skluzu - plocha odměřena ze situace"		9,000			
	VV		Součet		26,000			
8	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,520		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		26*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,520			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	191,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		79 "dno odpadního koryta, plocha byla odměřena ze situace"		79,000			
	VV		62,5 "skluz BP - plocha byla odměřena ze situace"		62,500			
	VV		50 "urovnání pláně přelivu na koruně hráze - plocha byla odměřena ze situace"		50,000			
	VV		Součet		191,500			
10	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	222,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		29,5 *2 "šikmá levá a pravá část BP - plocha odměřena ze situace"		59,000			
	VV		30 "pravý svah skluzu BP - plocha odměřena ze situace"		30,000			
	VV		18 "pravý svah odpadního koryta - plocha byla odměřena ze situace"		18,000			
	VV		50 "levý svah skluzu BP - plocha byla odměřena ze situace"		50,000			
	VV		65,5 "levý svah odpadního koryta"		65,500			
	VV		Součet		222,500			
11	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	251,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		251,2 "pravý a levý svah, včetně vyrovnání levého břehu - plocha byla odměřena ze situace"		251,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	40,268		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12 - D.1.2.2.13 Beton C25/30 XF3, XC4, S3					
	VV		"první práh"					
	VV		7,04*2*1,2*0,5/2 "šikmé části přelivu"		4,224			
	VV		21,48*1,2*0,5 "přelivná hrana - vodorovná část"		12,888			
	VV		2,5*1,39*2*0,5 "uzavření na koruně hráze"		3,475			
	VV		Mezisoučet		20,587			
	VV		"druhý práh"					
	VV		19,9*0,5*1,06 "vodorovná část"		10,547			
	VV		(5,2*1,44*0,5*2/2)+1*2*0,5*1,44 "šikmé části"		5,184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		15,731			
	VV		"třetí práh"					
	VV		4,73*1,2*0,4 "vodorovná část"		2,270			
	VV		3,5*1,2*0,4 "šikmé křídlo"		1,680			
	VV		Mezisoučet		3,950			
	VV		Součet		40,268			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	152,114		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12 - D.1.2.2.13					
	VV		"první práh"					
	VV		7,04*2*1,2*2 "křídla"		33,792			
	VV		7,5*1,2*2 "prelivna hrana"		18,000			
	VV		6,17*0,5*2 "šikminy"		6,170			
	VV		1,2*0,5*2 "čela"		1,200			
	VV		2,5*1,2*2*2 "zavření na koruně hráze"		12,000			
	VV		Mezisoučet		71,162			
	VV		"druhý práh"					
	VV		5,2*2*2 "křídla vršek"		20,800			
	VV		7,5*1,06*2 "přelivná hrana"		15,900			
	VV		5,3*2*2 "křídla spodek"		21,200			
	VV		1,2*0,5*2 "čela"		1,200			
	VV		5,4*0,5*2 "šikminy"		5,400			
	VV		Mezisoučet		64,500			
	VV		"třetí práh"					
	VV		4,1*1,2*2 "přelivná hrana"		9,840			
	VV		2,19*2*1,2 "křídlo"		5,256			
	VV		1,2*0,4 "čelo"		0,480			
	VV		2,19*0,4 "šikmina"		0,876			
	VV		Mezisoučet		16,452			
	VV		Součet		152,114			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	152,114		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12 - D.1.2.2.13					
	VV		152,114		152,114			
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	2,522		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12 - D.1.2.2.13					
	VV		2,52174"výztuž všech třech prahů"		2,522			
	VV		Součet		2,522			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,645		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311161					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12 - D.1.2.2.13 Beton C25/30 XF3, XC4, S3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,7*0,7*0,1+2,4*2*0,7*0,1 "podkladní beton pod první práh"		1,855			
	VV		20,1*0,7*0,1 "podkladní beton pod druhý práh"		1,407			
	VV		6,39*0,6*0,1 "podkladní beton pod třetí práh"		0,383			
	VV		Součet		3,645			
17	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	9,335		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457531111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		(21,4*2)*0,1 "boky přelivů - plocha byla odměřena ze situace"		4,280			
	VV		(6,55+6,93)/2*7,5*0,1 "koruna přelivu "		5,055			
	VV		Součet		9,335			
18	K	46251316R	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	106,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/46251316R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12 Na zához bude použit kámen získaný ze stávajícího opevnění. Rozebrání, rozřídění a očištění stávajícího záhozu je obsaženo v SO 02 - hráz. Kameny budou prosypány přebytkovou zeminou z odkopávek.					
	VV		124*0,4 "odpadní koryto za spodní výpusti a skluzem - plocha byla odměřena ze situace"		49,600			
	VV		141,5*0,4 "skluz - plocha byla odměřena ze situace"		56,600			
	VV		Součet		106,200			
19	K	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	261,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462514169					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12					
	VV		120+141,5 "plocha byla odměřena ze situace"		261,500			
20	K	46321115R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg	m3	37,340		0,00	R položka
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1, D.1.2.2.12, kámen čedič, nebo s podobnými vlastnostmi s atestem pro vodní stavby. Na prosypání rovnaniny bude použita prosátá výkopová zemina.					
	VV		(21,4*2)*0,4 "boky přelivů - plocha byla odměřena ze situace"		17,120			
	VV		(6,55+6,93)/2*7,5*0,4 "koruna přelivu "		20,220			
	VV		Součet		37,340			
21	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	1,080		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.13, D.1.2.2.15					
	VV		(1,2+1,2+1,2)*0,3 "polystyren do dilatačních spár"		1,080			
	VV		Součet		1,080			
22	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.13, D.1.2.2.15					
	VV		1,2+1,2+1,2 "dilatační spára u všech prahů"		3,600			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	414,998		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					
	VV		414,998		414,998			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
24	K	953333321	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333321					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.13, D.1.2.2.15					
	VV		1,2+1,1+1,2 "dilatační spára u každého prahu"		3,500			
25	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	61,060		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121					
	P		Poznámka k položce:					
			Viz výkresová dokumentace D.1.2.2.13, D.1.2.2.15					
	VV		(7,04+6,94+6,2+6,2)*2+2,3+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2 "pracovní spára u prahů"		61,060			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Habrovany

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
POVODÍ OHŘE s.p.

IČ: 70889988
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Zpracovatel:
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

IČ: 49241648
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, ketré nemají ve sloupci "Cenová soustava" zvolen žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Habrovany
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p.
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA - TBD

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovany - rekonstrukce
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Habrovany Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: POVODÍ OHŘE s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: a.s. VODNÍ DÍLA TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	R1	Vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000		0,00	
	PP		vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
	P		Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení					
2	K	R2	Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení					
	P		Poznámka k položce: Osazení dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO.					
3	K	R3	Hutnické zkoušky	soubor	1,000		0,00	
	PP		Hutnické zkoušky					
	P		Poznámka k položce: Zkouška Proctor standart – stanovení závislosti objemové hmotnosti na vlhkosti. Zpracování technologických postupů a plánů kontrol. Ověření Proctor standart na stavbě 1 x úrovní pláně spodní výpusti 1 x úrovní pláně bezpečnostního přelivu 1 x v 1/3 násypu překopu hráze 1 x polovině násypu překopu hráze					
4	K	R4	Zpracování geometrického plánu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zpracování geometrického plánu					
5	K	R5	Zabezpečení zařízení staveniště proti vniknutí cizích osob	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zabezpečení zařízení staveniště proti vniknutí cizích osob					
6	K	R6	Účast geotechnika	soubor	4,000		0,00	
	PP		Účast geotechnika					
	P		Poznámka k položce: 1 x převzetí základové spáry spodní výpusti 1 x převzetí základové spáry bezpečnostního přelivu 2 x v průběhu hutnění tělesa hráze - geologický dozor během stavby za účasti geologa - geotechnika					
7	K	R7	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod.	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod.					
	P		Poznámka k položce: Min. zařízení staveniště – stavební buňka, sklad, TOI					
8	K	R8	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a označení stavby	Soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a označení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19 mm, o velikosti 1000x2000 mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce.					
	VV		1		1,000			
9	K	R9	Aktualizace HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Aktualizace HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu					
10	K	R10	Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
11	K	R11	Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000		0,00	
	PP		Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě					
12	K	R12	Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace					
13	K	R13	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	1,000		0,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
14	K	R14	Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště, dotčených pozemků a a objektů v okolí	soubor	2,000		0,00	
	PP		Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště, dotčených pozemků a a objektů v okolí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pasportizace příjezdové komunikace, nemovitostí a objektů bude provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby					
	VV		2		2,000			
15	K	R15	Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	1,000		0,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
16	K	R16	Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod.	soubor	1,000		0,00	
	PP		Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod.					
	VV		1		1,000			
17	K	R17	Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek	soubor	1,000		0,00	
	PP		Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Aktualizace neplatných vyjádření správců sítí před zahájením stavby.					
18	K	R18	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST