

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104726

Stavba: Tichá Orlice, Čermná, Letohrad – Verměřovice, odstranění povodňových škod

Místo: Tichá Orlice

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 30.05.2025

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
104726	Tichá Orlice, Čermná, Letohrad – Verměřovice, odstranění povodňových škod			
129251018	Tichá Orlice, Čermná, odstranění nánosů v ř.km 11,300 - 11,500			
SO 01	Odtěžení sedimentu			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
129251020	Tichá Orlice, Verměřovice - Letohrad, odstranění nánosů v ř.km 65,300 - 72,800			
SO 01	Verměřovice			
SO 01.01	Odtěžení sedim...			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
SO 02	Letohrad			
SO 02.1	Odtěžení sedimentu			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
129251018/SO 01 - Odtěžení sedimentu
KSO:
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	AGR.01.01.1	Vytěžení nánosů	m3	670,000			
Vytěžení nánosů								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.								
670								
úprava pláně 1430 m2								
svahování v zářezech 100 m2								
Součet								
2	K	AGR.01.01.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	670,000			
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.								
670								
Součet								
3	K	AGR.01.01.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	670,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!" likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

4	K	AGR.01.01.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-670,000			
---	---	-------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odkup vyzískaného říčního materiálu Poznámka k položce: "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!" Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přejchod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251018/VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								
1	K	010001000	Geodetické práce a vytýčení	soubor	1,000			
Geodetické práce a vytýčení								
1								
Vytýčení stavby								
Průběžná měření								
Ověření polohy hranic pozemků								
Poztvrcení splnění parametrů akce v případě těžení sedimentů								
Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu po dokončení								
Průběžné zaměření sedimentů pro potřeby fakturace								
Zaměření sedimentů před realizací pro ověření množství z PD								
Součet								
2	K	R02	Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality (a případně zpět)	soubor	1,000			
Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality (a případně zpět)								
3	K	R03	Zajištění slovení rybí obsádky řešeného úseku v koordinaci s místní rybářskou organizací	soubor	1,000			
Zajištění slovení rybí obsádky řešeného úseku v koordinaci s místní rybářskou organizací								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	R04	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik a havarijního plánu vč. zajištění schválení obou dokumentů a zajištění havarijní sady na stavbě	soubor	1,000			
			Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik a havarijního plánu vč. zajištění schválení obou dokumentů a zajištění havarijní sady na stavbě					
5	K	R05	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tištěné, 1 paré v elektronické podobě)	soubor	1,000			
			Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tištěné, 1 paré v elektronické podobě)					
6	K	R06	Fotodokumentace z průběhu prací (stačí v elektronické podobě)	soubor	1,000			
			Fotodokumentace z průběhu prací (stačí v elektronické podobě)					
D VRN3 Zařízení staveniště								
7	K	030001000	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
			Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť					
			1					
			<i>zajištění místnosti pro TDI vč. jejího vybavení</i>					
			<i>zajištění ohlášení staveb zařízení staveniště dle z. č. 283/2021 Sb.</i>					
			<i>zajištění zabezpečení prostoru ZS např. oplocením, zábranami, apod. Jeho napojení na inž. síť, případné zajištění mobilních WC</i>					
			- <i>zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť</i>					
			- <i>zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění</i>					
			- <i>zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště</i>					
			- <i>provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty</i>					
			- <i>provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou</i>					
			<i>zajištění zřízení a likvidace všech dočasných komunikací, sjezdů, přejezdů a to vč. ochrany křížení všech IS</i>					
			<i>oprava a obnova všech konstrukcí, staveb, komunikací, apod., které byly poškozeny vlivem činnosti zhotovitele na stavbě</i>					
			- <i>zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby</i>					
			<i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R07	Zajištění plánu BOZP pro realizaci stavby vč. realizace opatření z něho vyplývajících	soubor	1,000			
Zajištění plánu BOZP pro realizaci stavby vč. realizace opatření z něho vyplývajících								
D VRN4			Inženýrská činnost					
9	K	040001000	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, a pasportizace před a po dokončení prací u přístupových komunikací	soubor	1,000			
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, a pasportizace před a po dokončení prací u přístupových komunikací								
10	K	R08	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací								
11	K	R09	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti vč. dodržení všech podmínek majitelů a správců sítí včetně vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti vč. dodržení všech podmínek majitelů a správců sítí včetně vytýčení veškerých podzemních zařízení								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
129251020/SO 01/SO 01.01 - Odtěžení sedim...
KSO:
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	AGR.01.01.1	Vytěžení nánosů	m3	490,000			
Vytěžení nánosů								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.								
490								
úprava pláně 890 m2								
svahování v zářezech 210 m2								
předpoklad převodu vody potrubím DN přes 300 do 600 dl. 18 m								
Součet								
2	K	AGR.01.01.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle včetně případného naložení (předání materiálu k využití obci Verměřovice)	m3	490,000			
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládku.								
490								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	AGR.01.01.5	Ochrana přirozeného jesepu	m3	100,000			

Vytvoření jesepu

ochrana jesepu při levém břehu v průběhu stavby

Jesep je tvořen z ponechaného sedimentu v podobě svahu s mírným sklonem, který bude zajišťovat biodiverzitu toku v místě EVL

100

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251020/SO 01/VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
1	K	010001000	Geodetické práce a vytýčení	soubor	1,000			
			Geodetické práce a vytýčení					
			1					
			Vytýčení stavby					
			Průběžná měření					
			Ověření polohy hranic pozemků					
			Poztvrcení splnění parametrů akce v případě těžení sedimentů					
			Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu po dokončení					
			Průběžné zaměření sedimentů pro potřeby fakturace					
			Zaměření sedimentů před realizací pro ověření množství z PD					
			Součet					
2	K	R02	Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality (a zpět)	soubor	1,000			
			Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality (a zpět)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality stanovené odbornou osobou a případný transfer zpět do původní lokality. Dodržování podmínek stanovených odborně způsobilou osobou.

3	K	R03	Zajištění slovení rybí obsádky řešeného úseku v koordinaci s místní rybářskou organizací	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění slovení rybí obsádky řešeného úseku v koordinaci s místní rybářskou organizací

4	K	R04	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik a havarijního plánu vč. zajištění schválení obou dokumentů a zajištění havarijní sady na stavbě	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik a havarijního plánu vč. zajištění schválení obou dokumentů a zajištění havarijní sady na stavbě

5	K	R05	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tištěné, 1 paré v elektronické podobě)	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tištěné, 1 paré v elektronické podobě)

6	K	R06	Fotodokumentace z průběhu prací (stačí v elektronické podobě)	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Fotodokumentace z průběhu prací (stačí v elektronické podobě)

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	030001000	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

1

zajištění místnosti pro TDI vč. jejího vybavení

zajištění ohlášení staveb zařízení staveniště dle z. č. 283/2021 Sb.

zajištění zabezpečení prostoru ZS např. oplocením, zábranami, apod. Jeho napojení na inž. síť, případné zajištění mobilních WC

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

zajištění zřízení a likvidace všech dočasných komunikací, sjezdů, přejezdů a to vč. ochrany křížení všech IS

oprava a obnova všech konstrukcí, staveb, komunikací, apod., které byly poškozeny vlivem činnosti zhotovitele na stavbě

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

Součet

8	K	R07	Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem, který musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen. Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se z. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy. Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy vč. příslušné kvalifikace. Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění plánu BOZP pro realizaci stavby vč. realizace opatření z něho vyplývajících

D VRN4

Inženýrská činnost

9	K	040001000	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, a pasportizace před a po dokončení prací u přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, a pasportizace před a po dokončení prací u přístupových komunikací

10	K	040001000.1	Inženýrská činnost	soubor	1,000			
----	---	-------------	--------------------	--------	-------	--	--	--

DIO - dočasné dopravní značení vč. projednání dopravního značení s dotčenými orgány státní správy

1"DIO"

Součet

11	K	R08	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

12	K	R09	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti vč. dodržení všech podmínek majitelů a správců sítí včetně vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti vč. dodržení všech podmínek majitelů a správců sítí včetně vytýčení veškerých podzemních zařízení

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
129251020/SO 02/SO 02.1 - Odtěžení sedimentu
KSO:
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	AGR.01.01.1	Vytěžení nánosů	m3	223,000			
Vytěžení nánosů								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.								
223								
úprava pláně 469 m2								
svahování v zářezech 35 m2								
Součet								
2	K	AGR.01.01.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	223,000			
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládku.								
223								
Součet								
3	K	AGR.01.01.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	223,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!" likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

4	K	AGR.01.01.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-223,000			
---	---	-------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odkup vyzískaného říčního materiálu Poznámka k položce: "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDĚ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!" Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251020/SO 02/VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
1	K	010001000	Geodetické práce a vytýčení	soubor	1,000			
Geodetické práce a vytýčení 1 Vytýčení stavby Průběžná měření Ověření polohy hranic pozemků Poztvzení splnění parametrů akce v případě těžení sedimentů Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu po dokončení Průběžné zaměření sedimentů pro potřeby fakturace Zaměření sedimentů před realizací pro ověření množství z PD Součet								
2	K	R02	Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality (a případně zpět)	soubor	1,000			
Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality (a případně zpět)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zajištění průzkumu a dohledu k tomuto účelu odborně způsobilou osobou po dobu stavby zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu, tj. transfer do vhodné lokality stanovené odbornou osobou a případný transfer zpět do původní lokality. Dodržování podmínek stanovených odborně způsobilou osobou.

3	K	R03	Zajištění slovení rybí obsádky řešeného úseku v koordinaci s místní rybářskou organizací	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění slovení rybí obsádky řešeného úseku v koordinaci s místní rybářskou organizací

4	K	R04	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik a havarijního plánu vč. zajištění schválení obou dokumentů a zajištění havarijní sady na stavbě	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik a havarijního plánu vč. zajištění schválení obou dokumentů a zajištění havarijní sady na stavbě

5	K	R05	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tištěné, 1 paré v elektronické podobě)	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tištěné, 1 paré v elektronické podobě)

6	K	R06	Fotodokumentace z průběhu prací (stačí v elektronické podobě)	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Fotodokumentace z průběhu prací (stačí v elektronické podobě)

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	030001000	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

1

zajištění místnosti pro TDI vč. jejího vybavení

zajištění ohlášení staveb zařízení staveniště dle z. č. 283/2021 Sb.

zajištění zabezpečení prostoru ZS např. oplocením, zábranami, apod. Jeho napojení na inž. síť, případné zajištění mobilních WC

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

zajištění zřízení a likvidace všech dočasných komunikací, sjezdů, přejezdů a to vč. ochrany křížení všech IS

oprava a obnova všech konstrukcí, staveb, komunikací, apod., které byly poškozeny vlivem činnosti zhotovitele na stavbě

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

Součet

8	K	R07	Zajištění plánu BOZP pro realizaci stavby vč. realizace opatření z něho vyplývajících	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění plánu BOZP pro realizaci stavby vč. realizace opatření z něho vyplývajících

D VRN4 Inženýrská činnost

9	K	040001000	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, a pasportizace před a po dokončení prací u přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, a pasportizace před a po dokončení prací u přístupových komunikací

10	K	040001000.1	Inženýrská činnost	soubor	1,000			
----	---	-------------	--------------------	--------	-------	--	--	--

DIO - dočasné dopravní značení vč. projednání dopravního značení s dotčenými orgány státní správy

1"DIO"

Součet

11	K	R08	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

12	K	R09	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti vč. dodržení všech podmínek majitelů a správců sítí včetně vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti vč. dodržení všech podmínek majitelů a správců sítí včetně vytýčení veškerých podzemních zařízení