

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104812

Stavba: Jizera, odstranění nánosů po povodni v ř.km 82,20 – 125,09

Místo:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 73993743

Ing. Tomáš Klikar

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
104812	Jizera, odstranění nánosů po povodni v ř.km 82,20 – 125,09			
119251024	Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů v ř.km 97,300 – 97,550			
SO 01	Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů v ř.km 97,300 – 97,550			
VRN	Ostatní a vedlejší náklady			
119251025	Jizera, Turnov, odstranění nánosů v ř.km 82,200 – 82,450			
SO 01	Jizera, Turnov, odstranění nánosů v ř.km 82,200 – 82,450			
VRN	Ostatní a vedlejší náklady			
119251012	Jizera, Poniklá, odstranění nánosů v ř.km 125,030 - 125,090			
SO 01	Jizera, Poniklá, odstranění nánosů v ř.km 125,030 - 125,090			
VRN	Ostatní a vedlejší náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251024/SO 01 - Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů v ř.km 97,300 – 97,550

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého 1780/10000 Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ	ha	0,178			CS ÚRS 2025 01
2	K	AGR 01.1.0	Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy 1 plocha kosených travin v ha viz předchozí položka položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy	kpl	1,000			
3	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů Poznámka k položce: Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázký, rýhy	m3	1 725,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

1725

4	K	AGR 01.1.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	1 725,000			
---	---	------------	--	----	-----------	--	--	--

Přesun sedimentu k břehu

1725

5	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	1 725,000			
---	---	------------	--	----	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

předpoklad uložení 40% objemu včetně zákonného poplatku za uložení v plné výši

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

1725

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

včetně případných nákladů na rozbory pro potřeby uložení

v PD předpokládáno uložení na skládce Košťálov ve vzdálenosti do 20 km

6	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

10

Odstranění křoviny na PB v místě přístupu

štěpkování, odvoz na skládku bioodpadu - výběr bude záviset na dodavateli stavby

D 1b

Výzisk

10	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-1 725,000			
----	---	------------	-------------------------------------	----	------------	--	--	--

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU

U

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

informací žádné certifikace a podobně. Přejíchlod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-1725

viz TZ a tabulka kubatur

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
119251024/VRN - Ostatní a vedlejší náklady
KSO:
Místo:
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	R_001	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
			<i>Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací</i>					
			1					
2	K	R_002	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	soubor	1,000			
			<i>Vypracování Plánu opatření pro případ havárie</i>					
			1					
3	K	R_003	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	soubor	1,000			
			1					
4	K	R_004	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
			<i>vytyčení stavby,</i>					
			<i>průběžná měření,</i>					
			<i>zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,</i>					
			<i>ověření polohy hranic pozemků,</i>					
			<i>potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5	K	R_005	Vypracování Plánu BOZP	soubor	1,000			
---	---	-------	------------------------	--------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3

Zařízení staveniště

6	K	R_006	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště	soubor	1,000			
---	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.

V PD předpoklad zřízení dočasného přístupu pomocí šterkové a panelové cesty, zhotovitel může zvolit jiný způsob zpevnění

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou.</i> <i>Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby.</i> 1								
7	K	R_007	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	kpl	1,000			
1								
8	K	R_008	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> - viz <i>Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2</i> 1								
9	K	R_009	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000			
<i>Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí zhotovitele (např. značení výjezdů ze staveniště)</i> 1								
10	K	R_010	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí	soubor	1,000			
<i>Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby</i> <i>dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E projektové dokumentace</i> <i>vč. kopané sondy na PB pro ověření polohy kanalizace (v případě potřeby)</i> 1								
11	K	R_011	Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací	soubor	1,000			
1								
12	K	R_012	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
<i>včetně nákladů na splnění podmínek majitelů či uživatelů pozemku (např. podmínky stanoviska města Železný Brod)</i> 1								
13	K	R_013	Zajištění slovení rybí osádky	soubor	1,000			
<i>Zajištění slovení rybí osádky MO ČRS Železný Brod</i> 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

14	K	R_014	Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů a rostlin.	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a transferu nalezených chráněných živočichů

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7

Provozní vlivy

15	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000			
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	--	--

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251025/SO 01 - Jizera, Turnov, odstranění nánosů v ř.km 82,200 – 82,450

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého 2450/10000 Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ	ha	0,245			CS ÚRS 2025 01
2	K	AGR 01.1.0	Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy 1 plocha kosených travin v ha viz předchozí položka položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy	kpl	1,000			
3	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů 20% materiálu bude ponecháno v korytě 3141,0*0,8=2512 Poznámka k položce: Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce	m3	2 512,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

2512

4	K	AGR 01.1.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	2 512,000			
---	---	------------	--	----	-----------	--	--	--

Přesun sedimentu v rámci staveniště

2512

5	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	2 512,000			
---	---	------------	--	----	-----------	--	--	--

Poznámka k položce:

předpoklad uložení 40% objemu včetně zákonného poplatku za uložení v plné výši

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

včetně zajištění rozborů sedimentu dle požadavku skládky

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

v PD předpokládáno uložení na skládce Košťálov ve vzdálenosti do 22 km

2512

D 1b

Výzisk

7	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-2 512,000			
---	---	------------	-------------------------------------	----	------------	--	--	--

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-2512

viz TZ

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251025/VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	R_001	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

2	K	R_002	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

1

3	K	R_003	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

1

4	K	R_004	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5	K	R_005	Vypracování Plánu BOZP	soubor	1,000			
---	---	-------	------------------------	--------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3

Zařízení staveniště

6	K	R_006	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště	soubor	1,000			
---	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.

V PD předpoklad zřízení dočasného přístupu pomocí šterkové a panelové cesty délky cca 40 m, zhotovitel může zvolit jiný způsob zpevnění

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou.</i> <i>Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby.</i> 1								
7	K	R_007	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	kpl	1,000			
1								
8	K	R_008	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> - viz <i>Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2</i> 1								
9	K	R_009	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000			
<i>Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí zhotovitele (např. značení vyjezdů ze staveniště)</i> 1								
10	K	R_010	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí	soubor	1,000			
<i>Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby</i> <i>dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E projektové dokumentace</i> 1								
11	K	R_011	Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací	soubor	1,000			
1								
12	K	R_012	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
1								
13	K	R_013	Zajištění slovení rybí osádky	soubor	1,000			
<i>Zajištění slovení rybí osádky</i> 1								
14	K	R_014	Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů a rostlin.	soubor	1,000			
<i>Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a transferu nalezených chráněných živočichů</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7 Provozní vlivy

15	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000			
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	--	--

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251012/SO 01 - Jizera, Poniklá, odstranění nánosů v ř.km 125,030 - 125,090

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého <i>65/10000</i> <i>Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ</i>	ha	0,007			CS ÚRS 2025 01
2	K	AGR 01.1.0	Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy <i>1</i> <i>plocha kosených travin v ha viz předchozí položka</i> <i>položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy</i>	kpl	1,000			
3	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.</i> <i>Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí,</i> <i>technického a technologického vybavení.</i> <i>Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce</i> <i>pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy</i>	m3	500,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

500

4	K	AGR 01.1.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení	m3	500,000			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Přesun sedimentu k břehu

500

5	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	500,000			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

předpoklad uložení 40% objemu včetně zákonného poplatku za uložení v plné výši

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

500

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

v PD předpokládáno uložení na skládce Košťálov ve vzdálenosti do 22 km

6	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	20,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

20

Odstranění křoviny na PB v místě přístupu

štěpkování, odvoz na skládku bioodpadu - výběr bude záviset na dodavateli stavby

D 1b

Výzisk

8	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-500,000			
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-500

viz TZ a tabulka kubatur

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251012/VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	R_001	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

2	K	R_002	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

1

3	K	R_003	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

1

4	K	R_004	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5	K	R_005	Vypracování Plánu BOZP	soubor	1,000			
---	---	-------	------------------------	--------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3

Zařízení staveniště

6	K	R_006	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště	soubor	1,000			
---	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.

V PD předpoklad zřízení dočasného přístupu pomocí šterkové a panelové cesty, zhotovitel může zvolit jiný způsob zpevnění

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou.</i> <i>Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby.</i> 1								
7	K	R_007	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	kpl	1,000			
1								
8	K	R_008	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> - viz <i>Obchodní podmínky pro zhotovení stavby</i> čl. 12.2 1								
9	K	R_009	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000			
<i>Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí zhotovitele (např. značení vyjezdů ze staveniště)</i> 1								
10	K	R_010	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí	soubor	1,000			
<i>Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby</i> <i>dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E projektové dokumentace</i> 1								
11	K	R_011	Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací	soubor	1,000			
1								
12	K	R_012	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
1								
13	K	R_013	Zajištění slovení rybí osádky	soubor	1,000			
<i>Zajištění slovení rybí osádky MO ČRS Jilemnice</i> 1								
14	K	R_014	Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů a rostlin.	soubor	1,000			
<i>Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a transferu nalezených chráněných živočichů</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7

Provozní vlivy

15	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000			
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	--	--

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1