

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul502202

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

KSO:

Místo: Habrovice

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

Zpracovatel:

Ing. Pavel Pána

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	aktul502202			
Stavba:	VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD			
Místo:	Habrovice	Datum:	21. 1. 2025	
Zadavatel:	Povodí Ohře, státní podnik	Projektant:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.	
Účastník:		Zpracovatel:	Ing. Pavel Pána	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Příjezdová_komunikace	0,00	0,00	STA
SO 02	Sdružený objekt, oprava tělesa hráze	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt:
SO 01 - Příjezdová_komunikace

KSO:
Místo: Habrovice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Pána

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ49241648

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Objekt: SO 01 - Příjezdová_komunikace

Místo: Habrovice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Pána

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Objekt: SO 01 - Příjezdová_komunikace

Místo: Habrovice

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Pavel Pána

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 245,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123					
P			Poznámka k položce:					
VV			Sejmutá ornice bude přesunuta za okraj provizorní komunikace					
FIG			F1		1 245,000			
			Rozpad figury: F1					
2	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	1 245,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2					
3	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 245,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451121					
4	K	213141111R	Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 245,000		0,00	R položka
PP			Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m, včetně likvidace					
VV			f1					
FIG			Rozpad figury: F1					
5	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 245,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113					
VV			F1					
FIG			Rozpad figury: F1					
6	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	24,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			F1*0,02					
VV			Součet					
FIG			Rozpad figury: F1					
D 5 Komunikace pozemní								0,00
7	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	4 980,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111					
P			Poznámka k položce:					
			vč. odvozu - panely v majetku zhotovitele stavby					
8	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	1 245,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		panely v majetku zhotovitele					
	FIG		F1		1 245,000			
			Rozpad figury: F1					
9	M	5938100R	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	415,000		0,00	R položka
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,18m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele					
	VV		F1/3		415,000			
	VV		Součet		415,000			
	FIG		Rozpad figury: F1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt:
SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze

KSO:
Místo: Habrovice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Pána

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ: CZ70889988

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ49241648

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt: **SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze**

Místo: Habrovice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zpracovatel: Ing. Pavel Pána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Objekt: SO 02 - Sdružený objekt, oprava tělesa hráze

Místo: Habrovíce

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Pavel Pána

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103					
2	K	11510120R	Čerpání vody nutné po dobu realizace vč. případné pohotovosti čerpací soupravy	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Čerpání vody nutné po dobu realizace vč. případné pohotovosti čerpací soupravy					
	VV		1		1,000			
3	K	16220142R	Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy					
4	K	11500110R	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300, provizorní hráзка, čerpání, zřízení, odstranění					
	P		Poznámka k položce: Předpokládaná délka potrubí 30 m Odměřeno z CAD – výkres D.1.2.2.10					
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 241,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4					
	VV		124,11/0,1		1 241,100			
	VV		Objem ornice/tloušťka vrstvy					
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	701,792		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4					
	VV		49,15		49,150			
	VV		Úprava tělesa hráze – výkaz kubatur (bez překopu tělesa hráze)					
	VV		75,76*4,6 "střední část překopu"+(75,76*3,85/2)*2 "svahy překopu"		640,172			
	VV		překop tělesa hráze					
	VV		2,9*2,3+2*2,9		12,470			
	VV		koryto pod sdruženým objektem					
	VV		Součet		701,792			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,016		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkres D.1.2.2.4 Výkopek bude přemístěn do podhráží, pro využití úpravy svahů a nevyužitá zemina uložena do podhráží					
	VV		Výkopek bude naložen při provádění překopu					
	VV		701,792-539,776		162,016			
	VV		Zemina nevyužitá při úpravě tělesa hráze uložená na vzdušní patu					
8	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	162,016		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171103202					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dorovnání koruny tělesa hráze a svahů tělesa hráze					
	VV		Výkres D.1.2.2.4					
	VV		701,792-539,776		162,016			
	VV		Zemina nevyužitá při úpravě tělesa hráze uložená na vzdušní patu					
9	K	172153103	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	539,776		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení těsnicího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovně šířky vrstvy přes 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zpětný zásyp v místě překopu tělesa hráze					
	VV		Výkres D.1.2.2.4					
	VV		75,76*4,6 "střední část překopu" + (75,76*3,85/2)*2 "svahy překopu" - 63,08*3,7 "betonový objekt"		406,776			
	VV		zpětný zásyp v místě združeného objektu byl stanoven z kubatury překopu tělesa hráze a objemu betonového objektu v tělese hráze					
	VV		133 "dosypání koruny hráze a dosypání svahů tělesa hráze"		133,000			
	VV		Součet		539,776			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	539,776		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
	VV		75,76*4,6 "střední část překopu" + (75,76*3,85/2)*2 "svahy překopu" - 63,08*3,7 "betonový objekt"		406,776			
	VV		zpětný zásyp v místě združeného objektu byl stanoven z kubatury překopu tělesa hráze a objemu betonového objektu v tělese hráze					
	VV		133 "dosypání koruny hráze a dosypání svahů tělesa hráze"		133,000			
	VV		Součet		539,776			
11	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	213,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkres D.1.2.2.4					
	VV		71*3		213,000			
	VV		délka hráze x šířka					
	VV		Součet		213,000			
12	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 241,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkres D.1.2.2.4					
	VV		124,11/0,1		1 241,100			
	VV		Plocha převzatá – sejmití ornice					
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	134,760		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno CAD					
	VV		Výkres D.1.2.2.4					
	VV		121,8		121,800			
	VV		úprava pláně základová spára sdruženého objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,4*2,4		12,960			
	VV		úprava pláňe pod dnem koryta					
	VV		Součet		134,760			
14	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 241,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4					
	VV		124,11/0,1		1 241,100			
	VV		Plocha převzatá – sejmití ornice					
15	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 241,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4 Tloušťka ornice 100 mm					
	VV		124,11/0,1		1 241,100			
	VV		Plocha převzatá – sejmití ornice					
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	18,617		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4					
	VV		1241,1*0,015		18,617			
	VV		Součet		18,617			
	D	2	Zakládání				0,00	
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
18	K	32122231R	Osazení kamenofezů na betonovou konstrukci	m3	1,277		0,00	R položka
	PP		Osazení kamenofezů, včetně spárování, osazení do maltového lože, provedení kotvení kamenofezu do ŽB konstrukce včetně otvorů, provedení zálivky a osazení bentonitového pásku					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.5 Malta třídy R3 (dle ČSN EN 1504-03) Speciální malta pro vodní stavby – odolná proti oděru, vysoce alkalická, vysoce lepivá a přilnavá k povrchu, vodonepropustná, mrazuvzdorná					
	VV		13*0,0982		1,277			
	VV		celková délka přelivné hrany x plocha kamenofezu					
19	M	56284675	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	26,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm					
	VV		13*2		26,000			
	VV		délka přelivné hrany x dva pásy					
20	M	58562017	malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení					
	P		Poznámka k položce: Zálivková malta odpovídá R4 dle ČSN EN 1504-03.					
21	M	583807R	kamenofez	t	3,638		0,00	R položka
	PP		Kamenofezy – dodávka					
	P		Poznámka k položce: Povrchová úprava kamenofezů – pískování Včetně provedení dvou drážek na bobtnavé pásy a vyvrtání otvoru o průměru 12 mm					
	VV		Výkres D.1.2.2.5 13*0,0982*2,85		3,638			
	VV		celková délka přelivné hrany x plocha kamenofezu x objemová hmotnost					
22	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111					
	P		Poznámka k položce: výztuž pro kotvení kamenůřezů					
	VV		6,5*2/0,5*0,35*0,62/1000		0,006			
	VV		délka přelivné hrany x 2 x délka trnu x hmotnost trnu					
23	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	8,210		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	P		Poznámka k položce: Bednění pro podkladní beton Odměřeno CAD Výkresy D.1.2.2.7					
	VV		6,37		6,370			
	VV		sdružený objekt					
	VV		1,06		1,060			
	VV		práh pod sdruženým objektem					
	VV		0,78		0,780			
	VV		práh v korytě					
	VV		Součet		8,210			
24	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	8,210		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
	P		Poznámka k položce: Bednění pro podkladní beton Odměřeno CAD Výkresy D.1.2.2.7					
	VV		6,37		6,370			
	VV		sdružený objekt					
	VV		1,06		1,060			
	VV		práh pod sdruženým objektem					
	VV		0,78		0,780			
	VV		práh v korytě					
	VV		Součet		8,210			
25	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	192,280		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116					
	P		Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3 S3 Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9					
	VV		3,1-0,3		2,800			
	VV		Stabilizační práh – pod sdruženým objektem					
	VV		76,8-4,0		72,800			
	VV		Sdružený objekt – DB1					
	VV		104,8-5,2		99,600			
	VV		Sdružený objekt – DB2					
	VV		16,1-1,3		14,800			
	VV		Sdružený objekt – DB3					
	VV		2,1-0,2		1,900			
	VV		Stabilizační práh – koryto					
	VV		0,38		0,380			
	VV		základ pod lávkou					
	VV		Součet		192,280			
26	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	331,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměřeno CAD</i>					
	VV		<i>Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9</i>					
	VV		302,41		302,410			
	VV		sdužený objekt					
	VV		15,21		15,210			
	VV		stabilizační práh sdužený objekt					
	VV		11,52		11,520			
	VV		stabilizační práh koryto					
	VV		2,56		2,560			
	VV		základ lávka					
	VV		Součet		331,700			
27	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	4,104		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9</i>					
	VV		(1,184+72,295)/1000		0,073			
	VV		Stabilizační práh					
	VV		(3,317+83,206+1166,053)/1000		1,253			
	VV		Sdužený objekt – DB1					
	VV		(180,093+498,988+1305,317)/1000		1,984			
	VV		Sdužený objekt – DB2					
	VV		(203,427+590,516)/1000		0,794			
	VV		Sdužený objekt – DB3					
	VV		Součet		4,104			
28	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	8,052		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9</i>					
	VV		(2827,749)/1000		2,828			
	VV		Sdužený objekt – DB1					
	VV		(452,797+4771,105)/1000		5,224			
	VV		Sdužený objekt – DB2					
	VV		Součet		8,052			
29	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	18,734		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122					
	VV		DB1 (včetně prostřihu)					
	VV		10,3*1,15*0,9		10,661			
	VV		DB2 (včetně prostřihu)					
	VV		7,8*1,15*0,9		8,073			
	VV		Součet		18,734			
30	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	10,310		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311161					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>C25/30 XC4 S3</i> <i>Odměřeno CAD</i>					
	VV		<i>Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1-9</i>					
	VV		9,76		9,760			
	VV		podkladní beton pod sdužený objekt					
	VV		0,32		0,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stabilizační práh pod sdruženým objektem					
	VV		0,23		0,230			
	VV		stabilizační práh koryto					
	VV		Součet		10,310			
31	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	331,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno CAD Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1 - 9					
	VV		302,41		302,410			
	VV		sdružený objekt					
	VV		15,21		15,210			
	VV		stabilizační práh sdružený objekt					
	VV		11,52		11,520			
	VV		stabilizační práh koryto					
	VV		2,56		2,560			
	VV		základ lávka					
	VV		Součet		331,700			
32	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,124		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65					
	VV		4,38*4*7,09/1000		0,124			
	VV		drážky v požeráku					
33	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4					
	P		Poznámka k položce: Potrubí spodní výpusti Výkres D.1.2.2.2					
	VV		potrubí sdružený objekt					
	VV		1		1,000			
34	K	93699216R	Montáž potrubí PVC DN 300	m	1,000		0,00	R položka
	PP		Montáž potrubí z PVC DN 300, včetně zakrácení					
	P		Poznámka k položce: Montáž potrubí do bedněné sdruženého objektu					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
35	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	15,640		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321616					
	P		Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3 S3 D.1.2.2.9					
	VV		5,28		5,280			
	VV		návodní schodiště					
	VV		10,36		10,360			
	VV		vzdušní strana					
	VV		Součet		15,640			
36	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,090		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021					
	P		Poznámka k položce: Síť KARI 5x10 Třída oceli B500B (ČSN 420139), R10505 (ČSN 736206) 15% připočteno na přesahy D.1.2.2.9					
	VV		2,0*(0,71+2,4*3+0,7)*18,48/6/1000		0,053			
	VV		schody vzdušní					
	VV		0,9*(3*1,82+1,08+4*0,65)*18,48/6/1000		0,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schody návodní					
	VV		Součet		0,078			
	VV		0,078*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,090			
37	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	42,050		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141					
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2.9					
	VV		3,15		3,150			
	VV		návodní strana					
	VV		6,84		6,840			
	VV		vzdušní strana					
	VV		13,78+18,28		32,060			
	VV		schodnice					
	VV		Součet		42,050			
38	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	42,050		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142					
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2.9					
	VV		3,15		3,150			
	VV		návodní strana					
	VV		6,84		6,840			
	VV		vzdušní strana					
	VV		13,78+18,28		32,060			
	VV		schodnice					
	VV		Součet		42,050			
39	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	59,470		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457541111					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4 žula nebo čedič					
	VV		35,47		35,470			
	VV		podsyyp pod opevněním					
	VV		0,6*40		24,000			
	VV		plocha původního koryta od bezpečnostního přelivu x délka					
	VV		Součet		59,470			
40	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	10,470		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152					
	P		Poznámka k položce: Odměněno výkres D.1.2.2.5 Lomový kámen o hmotnosti zma 80 – 200 kg žula nebo čedič					
	VV		2,94*2+(2,94+1,65)/2*2		10,470			
	VV		plocha (přímé koryto) x délka + průměr ploch (přímé a zúžené) x délka					
41	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	38,724		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270					
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2.4 Žula nebo čedič					
	VV		0,84*(37,2+8,9)		38,724			
42	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	102,730		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464531112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Drčené kamenivo frakce 63/125 Výkres D.1.2.2.4 žula nebo čedič					
	VV		102,73		102,730			
	VV		opevnění návodního svahu tělesa hráze					
43	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	7,720		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrti, z terénu, frakce do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464541111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno CAD Drčené kamenivo 0/63 zpevnění koruny hráze D.1.2.2.4					
	VV		7,72		7,720			
	VV		Zpevnění koruny tělesa hráze od levého zavázání po sdružený objekt					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
44	K	629992112	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	41,630		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629992112					
	VV		DB1 (včetně prostřihu)					
	VV		10,3*1,15*2		23,690			
	VV		DB2 (včetně prostřihu)					
	VV		7,8*1,15*2		17,940			
	VV		Součet		41,630			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	114,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Netkaná geotextilie 300 g/m2 D.1.2.2.3					
	VV		2,86*40		114,400			
46	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	6,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956123					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkres D.1.2.2.5					
	VV		0,86*3,5*2		6,020			
	VV		Dluže do požeráku					
47	K	953333121	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm	m	16,905		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9					
	VV		DB1 (obě strany požeráku)					
	VV		7,35*2 * 1,15		16,905			
48	K	953333324	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm	m	20,815		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333324					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9					
	VV		DB1 (včetně prostřihu)					
	VV		10,3*1,15		11,845			
	VV		DB2 (včetně prostřihu)					
	VV		7,8*1,15		8,970			
	VV		Součet		20,815			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334124					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů D.1.2.2.7.1 - 9					
	VV		DB1					
	VV		2*14*2+6*2*2		80,000			
	VV		DB2					
	VV		4*2+5*2*2*2		48,000			
	VV		DB3					
	VV		4*2*2+1,5*2*2		22,000			
	VV		Součet		150,000			
50	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	20,482		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513114					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno CAD D.1.2.2.1 Výpočet byl proveden na základě měření při místním šetření					
	VV		(1,4+1,35)*2*0,4		2,200			
	VV		požerák					
	VV		1.8*1,75*0,7		2,205			
	VV		základ pod požerákem					
	VV		11*1,5*0,3		4,950			
	VV		schody návodní svah					
	VV		10*1,8*0,3		5,400			
	VV		schody vzdušní svah					
	VV		(0,67*0,67*3,14/4-0,5*0,5*3,14/4)*19		2,967			
	VV		potrubí spodní výpusti					
	VV		(1,7*2+1,2)*0,4*1,5		2,760			
	VV		vývar pod hrází					
	VV		Součet		20,482			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
51	K	997R	Uložení suti na skládku dle platné legislativy (železobeton)	t	49,362		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku včetně naložení, uložení poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: 17 01 01 Beton					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
52	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	513,436		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998321011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
53	K	76799511R3	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	17,761		0,00	R položka
	PP		Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					
	VV		5,59*0,84*2		9,391			
	VV		UPN česlová stěna					
	VV		0,62*0,5*27		8,370			
	VV		tyče česlové stěny					
	VV		Součet		17,761			
54	K	76799511R1	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	560,752		0,00	R položka
	PP		Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.6					
	VV		9,69*2"celková délka prvku""18,8"měrná hmotnost prvku"		364,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*6"celková délka prvku**6"měrná hmotnost prvku"		25,200			
	VV		(2*0,85+0,9+(9,690+0,7)*2"celková délka prvku")*2,51"měrná hmotnost prvku"		58,684			
	VV		(10,4+1,05*6)"celková délka prvku**4,16"měrná hmotnost prvku"		69,472			
	VV		(2+1,85*4)*2"celková délka prvku**2,29"měrná hmotnost prvku"		43,052			
	VV		Součet		560,752			
55	K	76799511R2	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	124,217		0,00	R položka
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg, včetně provedení uzamykání poklopu požeráku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Uložení UPN65 do bednění, uzamykatelnost požeráku</i>					
	VV		4,38*4*7,09		124,217			
	VV		drážky v požeráku					
56	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost: 0,62 kg/m</i>					
	VV		0,62/1000*0,5*27		0,008			
	VV		tyče česlové stěny					
57	M	13010810	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost: 5,59 kg/m</i>					
	VV		5,59/1000*0,84*2		0,009			
	VV		UPN česlová stěna					
58	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,364		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Výkres D.1.2.2.6</i>					
	VV		9,69*2"celková délka prvku**18,8"měrná hmotnost prvku"/1000		0,364			
59	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,025		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Výkres D.1.2.2.6</i>					
	VV		0,7*6"celková délka prvku**6"měrná hmotnost prvku"/1000		0,025			
60	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Výkres D.1.2.2.6</i>					
	VV		(2*0,85+0,9+(9,690+0,7)*2)"celková délka prvku**2,51"měrná hmotnost prvku"/1000		0,059			
61	M	13314002	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm	t	0,069		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Výkres D.1.2.2.6</i>					
	VV		(10,4+1,05*6)"celková délka prvku**4,16"měrná hmotnost prvku"/1000		0,069			
62	M	13010232	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm	t	0,043		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x30mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Výkres D.1.2.2.6</i>					
	VV		(2+1,85*4)*2"celková délka prvku**2,29"měrná hmotnost prvku"/1000		0,043			
63	M	55347051	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Výkres D.1.2.2.6</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		pochozí plocha lávky, rošt na požeráku					
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,471		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
65	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,395		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201					
	VV		0,137*4,37*4		2,395			
66	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,395		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		0,137*4,37*4		2,395			
67	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,395		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		0,137*4,37*4		2,395			
68	K	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 µm	m2	29,117		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421212					
	P		Poznámka k položce:					
			Výkres D.1.2.2.6					
	VV		UPN160					
	VV		(0,16*2+0,065*4)*(9,69*2)		11,240			
	VV		IPE80					
	VV		(0,08*2+0,046*4)*(0,7*6)		1,445			
	VV		L 50 x 30 x 4					
	VV		(0,05*2+0,03*2)*(2*0,85+0,9+(9,69+0,7)*2)		3,741			
	VV		čtvercový profil 50 x 50 x 3					
	VV		(0,05*4+0,044*4)*(10,4+1,05*6)		6,279			
	VV		obdélníkový profil 50 x 30 x 3					
	VV		((0,05+0,03)*2+(0,044+0,024)*2)*(2+1,85*4)*2		5,565			
	VV		UPN50					
	VV		0,84*2*(0,05*2+0,038*4)		0,423			
	VV		kruhový profil 10 mm					
	VV		27*0,5*0,01*3,14		0,424			
	VV		Součet		29,117			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 832
Místo: Habrovice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Pána

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Habrovice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025
Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zpracovatel: Ing. Pavel Pána

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Habrovice

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Pavel Pána

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
1	K	R1	Vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000		0,00	
PP			vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
2	K	R2	Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění DIO na místní komunikaci a dopravní značení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Osazení dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.</i> <i>DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO."</i>					
3	K	R3	Hutnící zkoušky	soubor	1,000		0,00	
PP			Hutnící zkoušky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zkouška Proctor standart – stanovení závislosti objemové hmotnosti na vlhkosti</i>					
			<i>Ověření Proctor standart na stavbě</i> <i>1 x úrovní pláně</i> <i>1 x polovině násypu překopu</i>					
4	K	R4	Zpracování geometrického plánu	soubor	1,000		0,00	
PP			Zpracování geometrického plánu					
5	K	R5	Účast geotechnika	soubor	1,000		0,00	
PP			Účast geotechnika					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>1 x převzetí základové spáry</i> <i>1 x v průběhu hutnění tělesa hráze</i>					
6	K	R6	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod.	soubor	1,000		0,00	
PP			řízení a odstranění zařízení staveniště, vč. uvedení pozemků do původního stavu, deponií apod.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Min. zařízení staveniště – stavební buňka, sklad, TOI</i>					
7	K	R7	Aktualizace HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)	soubor	1,000		0,00	
PP			Aktualizace HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu"</i>					
8	K	R8	Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu)	soubor	1,000		0,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z HP (havarijního plánu), PP (povodňového plánu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"					
9	K	R9	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000		0,00	
	PP		Protokolární předání včetně uvedení do původního stavu stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
10	K	R10	Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zpracování a předání Pasportu stavby (dříve DSPS) dle přílohy 11 Vyhlášky č. 131/2024 Sb, vč. fotografické dokumentace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace"					
11	K	R11	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	1,000		0,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
12	K	R12	Pasportizace příjezdové komunikace	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pasportizace příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pasportizace příjezdové komunikace bude provedena před zahájením stavby a po ukončení stavby					
13	K	R13	Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	1,000		0,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP					
14	K	R14	Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod.	soubor	1,000		0,00	
	PP		Předání dílenské a výrobní dokumentace k výrobkům a dodávkám, vč. certifikátů, atestů, protokolů, revizí, apod.					
	VV		1		1,000			
15	K	R15	Pasportizace příjezdové komunikace - po ukončení prací uvedení příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště do původního stavu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pasportizace příjezdové komunikace - po ukončení prací uvedení příjezdové komunikace pro příjezd na staveniště do původního stavu					
	VV		1		1,000			
16	K	R16	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby	soubor	1,000		0,00	
	PP		Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby					

SEZNAM FIGUR

Kód: aktu502202
Stavba: VD Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD

Datum: 21. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 01 Příjezdová_komunikace

F1	příjezdová komunikace – plocha		1 245,000
----	--------------------------------	--	-----------

Použití figury:

121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 245,000
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 245,000
213141111R	Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 245,000
291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	1 245,000
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	24,900
5938100R	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	415,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST