



ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ
STRHNUTÍ A LIKVIDACE DRNU
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ O CELKOVÉM OBJEMU 70,1 M3

STABILIZAČNÍ PŘÍZDÍVKA
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE
VYHLoubENÍ ZÁKLADU PO ÚSEKCH DÉLKY MAX. 1,5 M
OSAZENÍ PREFABRIKÁTŮ JAKO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ A ZALITÍ ZÁKLADU DO RÝHY
PŘÍBETONÁVKA PŘEDPATÍ SE ZALITÍM PORUŠENÝCH MÍST

OBNOVA KAMENNÉ DLAŽBY
ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI
OBNOVENÍ KAMENNÉ DLAŽBY NA MC 30
(LOMOVÝ KÁMEN TL. 250 mm)
HLBOUKOVÉ SPÁROVÁNÍ S ODSTUPEM OD LÍCE 50 MM

STABILIZACE DŘEVĚNNÝCH PRAHŮ
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ ROVNANINÝ S VYKLÍNĚNÍM

OPRAVA SPÁROVÁNÍ A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZDIVA
OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 100%
DOPLNĚNÍ ZDIVA DO AKTIVOVANÉ MALTY
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

OPRAVA SPÁROVÁNÍ A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ DLAŽBY
OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 100%
DOPLNĚNÍ DLAŽBY DO AKTIVOVANÉ MALTY
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

OPRAVA SPÁROVÁNÍ A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZDIVA
OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 100%
DOPLNĚNÍ ZDIVA DO AKTIVOVANÉ MALTY
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

STABILIZACE DŘEVĚNNÝCH PRAHŮ
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ ROVNANINÝ S VYKLÍNĚNÍM

OPĚVNĚNÍ BŘEHŮ
ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉ KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO A VEGETACE
V PÁTĚ SVAHU BUDE OBNOVENA PATKA Z KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO HM. 200-500 KG
PATA BUDE PROVÁZÁNA DO KAMENNÉ PŘÍDLAŽBY VE DNĚ
NAD OBNOVENOU PATKOU BUDE ULOŽEN STÁVAJÍCÍ VYBOURANÝ KÁMEN JAKO POHOZ S UROVNANÍM LÍCE
A NÁSLEDNĚ BUDE DOPLNĚN JEMNOZRNÝM MATERIÁLEM Z KORYTA TOKU Z ÚSEKU I A UROVŇKOU Z ÚSEKU IV

OPĚVNĚNÍ BŘEHŮ
ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉ KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO A VEGETACE
V PÁTĚ SVAHU BUDE OBNOVENA PATKA Z KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO HM. 200-500 KG
PATA BUDE PROVÁZÁNA DO KAMENNÉ PŘÍDLAŽBY VE DNĚ
NAD OBNOVENOU PATKOU BUDE ULOŽEN STÁVAJÍCÍ VYBOURANÝ KÁMEN JAKO POHOZ S UROVNANÍM LÍCE
A NÁSLEDNĚ BUDE DOPLNĚN JEMNOZRNÝM MATERIÁLEM Z KORYTA TOKU Z ÚSEKU I A UROVŇKOU Z ÚSEKU IV

PŘESPÁROVÁNÍ VRCHNÍ ČÁSTI ZDI
OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

OPRAVA SPÁROVÁNÍ
OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%
SPÁROVÁNÍ MALTOU MC 30

DOPLNĚNÍ KAMENE NA LEVÉM BŘEHU
ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A VEGETACE
DOPLNĚNÍ KAMENNÉ DLAŽBY NA SUCHO V PLOŠE 4,0 A 1,0 M2

OPRAVA SPÁROVÁNÍ
OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 100% PLOCHY
VYSEKÁNÍ POŠKOZENÝCH SPÁR NA HL. 50-70 MM V PLOŠE 20%
SPÁROVÁNÍ

Acce:

Házovický potok, U pivovaru
oprava toku

Stavoviz:

Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
PROVOZ: Vláskské Meziříčí

Místo stavby:

Vodní tok - Házovický potok
obce Rožnov pod Radhoštěm, ORP Rožnov pod Radhoštěm
Starostka: Ing. Tomáš Pavlík, Ph.D.
PD pro provedení stavby
Datum: 3.2025
Číslo projektu: Poř.č.
Opracovatel: Ing. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Umořitel: Umořitelka 1629, 253 01

Název výjezu:

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

Měřítko:

1 : 1 000

Číslyčka:

C.2

Formát:

4x A4