

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 1. 7. 2025

Veřejná zakázka: Dyje, Drnholec - Nový Přerov, km 79,560 - 85,534, dosypání koruny LB, PB hráze

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dyje, Drnholec - Nový Přerov, km 79,560 - 85,534, dosypání koruny LB, PB hráze“, obdržel dne 27. 6. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Dotaz č. 1 – bilance zemních prací

Hlavní náplní prací této stavby je uložení vhodné zeminy do násypu hráze. Pro provedení násypu hráze má být dle položek soupisu prací v jednotlivých stavebních objektech použito celkem 21 768 m³ zeminy, celkové množství vytěžené zeminy odkopávkami pak je 16 758 m³, avšak u množství 8 166 m³ je uvedeno, že se jedná o ornici. Množství vytěžené zeminy neodpovídá množství zeminy potřebné do násypu, jelikož zde chybí jakýkoliv jiný zdroj zeminy (nákup). Položky vodorovného přemístění zeminy pak rovněž neodpovídají skutečně přemísťovanému množství zeminy do hráze. Obdobně též sejmutí drnu a ornice vs. její zpětné rozprostření.

Žádáme tedy zadavatele o provedení kontroly a opravu položek zemních prací veškerých stavebních objektů, jelikož jsou v zjevném nesouladu!

Odpověď:

Dle technických zpráv bude potřebná zemina zajištěna dodavatelem stavby.

Ve výkazu výměr objektu VRN je pro tento účel vyhrazena položka č.15 „Zajištění zemního materiálu pro dosypání hráze“ v předpokládaném objemu 17 325 m³.

Položka obsahuje činnosti s vytipováním zemníku, odsouhlasením investorem, nákupem, naložením, přemístěním a složením.

Jako částečný zdroj ornice budou využity zemníky na bermě toku, které budou následně pro deponování strženého drnu.

Dotaz č.2:

Dotaz č. 2 – otočná závora

Součástí stavebního objektu SO 01 a SO 04 je rovněž i dodávka a montáž otočné závory. Součástí zadávací dokumentace však není její výkres.

Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedeného výkresu.

Odpověď:

Zadavatel uvádí pouze technický popis:

Závoru tvoří vodorovné ráhno z masivní trubky 60 mm/2,0 mm. Ráhno je podepřeno šikmou vzpěrou také z trubky 60 mm/2,0 mm. Ráhno je pro bezpečnost značeno šrafovanými barevnými pruhy. Nosný sloup na kterém je kloubově nasazeno ráhno je vyroben z masivního jeklu 80x80/2,0 mm dlouhého 160 cm. Podpěrné nohy jsou z trubky 60/2,0 mm délky 150 cm.

Instalace závory se provádí ve výšce vodorovného ráhna cca. 90 cm-110 cm (podle požadované výšky ráhna se zabetonují podpěrné nohy a nosný sloupek). Pro řádnou funkčnost závory se zabetonují všechny tři nohy do betonového balu zámrzné hloubky 80-90 cm (ale nosný sloupek nemusí být až na dno jámy).

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 10. 7. 2025 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky