KRAJ	Pardubický
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Lozice
DRUH POZEMKU	koryto vodního toku
PARCELNÍ ČÍSLA	299/2

PODÉLNÝ PROFIL

SO 02 Lozice, jez – ř. km 23,99 - 24,05

MĚŘÍTKA X/Y 1:200 / 1:100



POZNÁMKY:

1) Úroveň upraveného dna vychází z průměrného sklonu dna, příp. manipulačního řádu, nebo dostupné historické projektové dokumentace.
2) Splaveninový režim je dynamický proces, kdy v korytě toku dochází k transportu splavenin, které se do toku dostávají z přilehlého povodí. Kubatura sedimentů v řece se v čase mění v závislosti na mnoha faktorech, zejména pak na průtocích, geologii, erozi, hydrologických podmínkách, ročním období, zemědělské činnosti v povodí, zalesnění apod. Vzhledem k možným změnám objemu sedimentů v čase nelze v rámci PD přesně stanovit objem těžby. Objem těžby, stanovený v počátku přípravy projektové dokumentace zaměřením dna koryta, se může v době zahájení realizace akce lišit. Na základě zkušeností lze konstatovat, že změny v množství objemu sedimentů mohou být i v řádu desítek procent během jediného roku.
3) Z důvodu zjištění aktuální kubatury sedimentů bude těsně před zahájením prací provedeno zaměření dna v zájmovém úseku, po dokončení akce bude provedeno zaměření skutečného provedení. Skutečný objem odtěženého sedimentu bude stanoven jako rozdíl těchto dvou zaměření (před a po těžební činnosti). Zaměření provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného geodeta

SO 02 Lozice, jez – ř. km 23,99 - 24,05

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě
Kraj: Pardubický	Obec: Lozice	
Investor: Povodí Labe, státní podnik; Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové		

MULTIAQUA

MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1
IČO: 60113111 Pražské Předměstí
DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové

129251008 - Novohradka, Lozice,
odstranění nánosů v ř.km 23,400 - 24,055

Stupeň	projekt stavby
Datum	06/2025
Zakázkové číslo	M25/019-2
Formát	3xA4
Měřítko: 1:200/100	Číslo přílohy: D.2.1

Podélný profil

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové