

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

VD Jesenice - pozorovací vrtý

Vážení uchazeči,
zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 30.06.2025):

Dotaz č.1:

Jako výstroj pozorovacích vrtů jsou navrženy PVC trubky DN110x2,2. Tloušťka stěn 2,2 mm je, podle našich zkušeností, nepostačující a může vést ke zhroucení výstroje v důsledku tlaku obsypu i svislého zatížení kolony. Doporučená tloušťka stěn tohoto typu výstroje vrtů je min 4-5 mm. Lze použít silnostěnnou výstroj, což má ovšem dopad na cenu?

Vysvětlení k dotazu č.1:

Pokud jsou z pohledu zhotovitele vhodnější silnostěnné trubky, je možné je použít. V soupisu prací jsou naceněna vysokožátěžová odpadní potrubí „Položka 11 – trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110 x 3000mm SN10“. Tato trubka má sílu stěny 3,5 mm.

Dotaz č.2:

Jako obsyp pozorovacích vrtů je v úseku nad měrnou etáží navržen zásyp původní zeminou. Tento způsob nezaručuje spolehlivé utěsnění mezikruží vrtu nad měrnou etáží a může ovlivnit správnou funkci vrtu. Lze provést bentonitový můstek nad měrnou etáží a zbylý úsek vyplnit jílocementovou zálivkou?

Vysvětlení k dotazu č.2:

Utěsnění vrtů bylo navrženo především proti zatékání srážkových vod zátkou z bentonitu pod zhlavím vrtu. U vrtů v liniích VV (koruna hráze – základová spára), VC (pata hráze – základová spára) a VP (podhráží – základová spára) zadavatel dotěsnění jímací etáže bentonitem nedoporučuje, protože prochází pouze skrz hrázové těleso a bude teoreticky jímat vodu po celé výšce vrtu. U vrtů Linie VB (berma – podloží) a VA (podhráží – podloží) by bylo možné doplnit dle doporučení bentonitovou zátkou nad oblastí jímání. Zpětný zásyp mezikruží bude vyhodnocen až v průběhu realizace prací dle charakteru vyvrtaného materiálu.

Dotaz č.3:

Lze technické reference doložit provedením inženýrskogeologického průzkumu pro vodní díla I. resp. II. kategorie s cenou nad 2 000 000,- Kč, jehož součástí bylo zřízení (instalace) pozorovacích vrtů?

Vysvětlení k dotazu č.3:

Reference lze doložit provedením inženýrskogeologického průzkumu pro vodní díla I. resp. II. kategorie s cenou nad 2 000 000,- Kč, jehož součástí bylo zřízení (instalace) pozorovacích vrtů.

Dotaz č.4:

Domníváme se, že šířka bermy na kótě 436 m n.m. (cca 1,5 m) neumožňuje bezpečnou stabilizaci vrtné soupravy pro provádění vrtů průměru 200 mm.

Vysvětlení k dotazu č.4:

Projektované řešení bylo navrženo s ohledem na proveditelnost a bezpečnost prací, a obdobným způsobem byly vrty obdobného rozsahu realizovány i na jiných vodních dílech. Je ale samozřejmě na zhotoviteli, aby si konkrétní podmínky na místě vyhodnotil a podle toho zvolil vhodné technické řešení, které bude odpovídat požadavkům BOZP. Případná opatření je pak potřeba zohlednit i v nabídce, včetně jejich ocenění.

Závěr:

Vzhledem k potřebě konzultovat obdržené dotazy s projektantem zadavatel upravuje znění textové části Výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, na základě otevřené výzvy, bodu M takto:

Původní znění:**M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Dodavatel může podat nabídku do **08.07.2025, 09:00 hod.**

Nové znění:**M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Dodavatel může podat nabídku do **15.07.2025, 09:00 hod.**

Ostatní body zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 07.07.2025

Ing. Jan Svejkský
generální ředitel

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
v zastoupení elektronicky podepsal