



Odstranění betonových panelů v šíři 6,0 m, v délce 48,5m  
celková plocha - 291,0 m<sup>2</sup>  
urovňání , doplnění humózní zeminou, zatravnění

Odstranění betonových panelů v šíři 3,0 m, v délce 49,5m  
celková plocha - 148,5 m<sup>2</sup>  
urovňání , doplnění humózní zeminou, zatravnění

Řezání panelů pro výkop v šíři 0,6m  
d. 2x 33,0 m + 2x 24,0 m

Průjezd nákladních vozidel

Údržba dopr.prostředků

Hala 1 – sklad

Provozní budova

Vsák 6

Uzemňovací síť  
elektrické rozvodny

Ponechati zpevněná

Stávající podzemní zařízení

- Stávající rozvody plynu (NTL)
- Stávající rozvody pitné vody
- Stávající rozvody užitkové vody (nepoužívané)
- Stávající rozvody elektro - podzemní vedení
- Stávající rozvody elektro - podzemní vedení
- Osvětlení, napájecí vedení, osl. - předpoklad
- Stávající rozvody elektro - nadzemní vedení
- Stávající rozvody elektro - nadzemní vedení
- Stávající rozvody - spoje - podzemní vedení
- Stávající rozvody - spoje - nadzemní vedení
- Stávající jednotná kanalizace
- Stávající teplovod (nefunkční)
- Stávající vnitřní dešťové svody (dle pův. PD objektu)
- Stávající sítěšní svod

Odstranění betonových panelů v šíři 2x3 m(6m) a délce 17,5m  
+ 16m - celková plocha 201 m<sup>2</sup>  
urovňání , doplnění vrstvou šetrkodrtě fr. 0 -22 mm tl. 15cm

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	Vodohospodářské projekční kancelář			
Ing. Michal Jeřábek	Ing. Michal Jeřábek		I N D O R S Litoměřice			
kraj : Ústecký	místo : Chomutov - areál závodu Povodí Ohře		Ing. Michal Jeřábek			
Investor : Povodí Ohře st.p. Chomutov, Bezdružova 4219			Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice			
název dokumentace :			Tel.: 776 785 535, indors@email.cz			
název přílohy :			účel	DSP		
SITUACE ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH			číslo zakázky	00716		
paré číslo : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			datum	12/2021		
			měřítko : 1 : 500	příloha : D. 21		