



LEGENDA

- K1–K3

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL DO KASKÁDY 49 kW
- PK

ZÁVĚSNÝ PLYN. KOTEL JUNKERS ZSB 24–1 DE – STÁV.
2.

HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU
3.

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ UT
- V1,V3

ČERPADLOVÝ SMĚŠOVANÝ UZEL UT
- V2

ČERPADLOVÝ UZEL OHŘEVU TV
4.

SOUPRAVA PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY
5.

ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMAT. DOPLŇOVÁNÍ VODY
6.

ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 300 l
7.

EXPANZNÍ NADOBA UT 300 l 6 BAR
8.

ODLUČOVAČ KALU
- NB

NEUTRALIZAČNÍ BOX pro kondenzát do 500 kW

- POTRUBÍ UT PŘÍVOD
- -

POTRUBÍ UT VRAT
- . - .

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TV
- - - -

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SV
- . - . - .

NOVÉ POTRUBÍ TV
- . - . - .

NOVÉ POTRUBÍ SV
- . - . - .

CIRKULACE TV
- . - . - .

POTRUBÍ PLYNU

POZNÁMKA:

- KOTLE VČETNĚ STROJNÍHO, DOPLŇOVACÍHO A EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ JSOU NOVÉ
- OBJEKTOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ ZÚSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ, POUZE DOCHÁZÍ K NAPOJENÍ VĚTVI Z NOVÉHO ROZDĚLOVAČE – SBĚRAČE
- PŘÍVOD VZDUCHU PŘES OBVOD. STĚNY ZÚSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, NOVĚ BUDE ZHOTOVEN ODVOD VZDUCHU NEVYUŽITÝM KOMÍNOVÝM SPOUČHEM
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE SVEDEN POD DŘEZEM DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY PVC 63
- V RAMCI NAPOJENÍ KONDENZÁTU BUDE NOVĚ PŘEPOJEN DŘEZ A VYMĚNĚNA STOUPAČKA ZA HT75 PO PRVNÍ TVAROVKU POD STROPEM
- V KOTELNĚ BUDOU VYMĚNĚNY V DANÉM ROZSAHU ROZVODY SV, TV, CIRKULACE, NOVÉ POTRUBÍ BUDE Z PP–RCT
- ULOŽENÍ PRO POTRUBÍ SV, TV, CIR BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍ, DLE POTŘEBY BUDE DOPLNĚNO
- DIMENZE MĚNĚNÝCH ROZVODŮ SV, TV, CIR POD STROPEM ZÚSTÁVÁ STEJNÁ, PŘED REALIZACÍ NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT



VYPRACOVAL ING.PROUZA RADIM
MÍSTO JASELSKÁ 2784/14, 764 01 OPAVA
INVESTOR ÚKZÚZ, HROZNOVÁ 2, 603 00 BRNO

AKCE	OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ADMINISTRATIVNÍ A LABORATORNÍ OBJEKT JASELSKÁ 2784/14, 764 01 OPAVA
ČÁST	VYTÁPĚNÍ
PŮDORYS KOTELNY – ROZVODY SV,TV,CIR	

PROKAN
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bohumínská 63, Ostrava, 710 00

AKCE ČÍSLO 965–25
DATUM 05.2025
FORMÁT 2 A4
MĚŘÍTKO 1:50
VÝKR. ČÍSLO 05