

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 239190005

Stavba: PTÚ Pardubice, Z3, zřízení přípojek pro náhradní zdroje

Místo: PTÚ Pardubice

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 02.05.2025

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
239190005	PTÚ Pardubice, Z3, zřízení přípojek pro náhradní zdroje			
01	VD Srnojedy			
02	VD Týnec nad Labem			
03	VD Lobkovice			
04	VD Klavary			
05	VD Velký Osek			
06	VD Poděbrady			
07	VD Nymburk			
08	VD Kostomlátky			
09	VD Lysá nad Labem			
10	VD Čelákovice			
11	VD Brandýs nad Labem			
12	VD Kostelec nad Labem			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01 - VD Srnojedy

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	2,000			
			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
4	M	55342-0	sloupek plotový průběžný 2000/38x1,5mm	kus	2,000			
			sloupek plotový průběžný 2000/38x1,5mm					
5	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	1,500			
			Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
6	M	55342312	pole plotové kovové 1500x2000mm	kus	1,000			
			pole plotové kovové 1500x2000mm					
D 997			Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
8	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	5,000			
9	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	5,000			
10	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 06 Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 06	kus	1,000			
11	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
12	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,020			
13	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,600			
14	K	46064-1	výkop asphalt. komunikací vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m výkop asphalt. komunikací vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m	m	9,000			
15	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500			
16	K	46064-2	výkop v zatravněné ploše vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m výkop v zatravněné ploše vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m	m	3,000			
17	K	46064-3	demontáž plotu vč. vybourání základů v místě skříně pro přepínání demontáž plotu vč. vybourání základů v místě skříně pro přepínání	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	11,000			
			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
19	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	22,000			
			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
20	M	34571353	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>23,100</i>			
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE					
			22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
			Součet					
D OST			Ostatní					
21	K	741-1	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
			Pomocný a drobný instalační materiál					
22	K	460171321	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
23	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
24	K	741-2	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
			Vytýčení stávajících sítí					
25	K	741-3	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
			Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ					
26	K	741-4	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
			Úklid pracoviště, závěrečný úklid					
27	K	741-5	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
28	K	741-8	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
29	K	741-9	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
30	K	741-10	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
31	K	741-11	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Vyhledání stávající elektroinstalace								
32	K	741-12	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
33	K	741-13	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
34	K	741-14	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								
35	K	741-15	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
Výstražné tabulky jako celek								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02 - VD Týnec nad Labem

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D D1								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
3	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	2,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
4	K	741222	Úprava Rozvaděče - doplnění půřepínání vč. montáže a zapojení,	kus	1,000			
			Úprava Rozvaděče - doplnění půřepínání vč. montáže a zapojení,					
5	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D OST			Ostatní					
6	K	741-1	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pomocný a drobný instalační materiál								
7	K	741-2	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
Úklid pracoviště, závěrečný úklid								
8	K	741-3	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
9	K	741-5	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ								
10	K	741-6	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
11	K	741-7	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
12	K	741-8	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
13	K	741-9	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Vyhledání stávající elektroinstalace								
14	K	741-10	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
15	K	741-11	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
16	K	741-12	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								
17	K	741-13	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
Výstražné tabulky jako celek								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

03 - VD Lobkovice

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	1,000			
			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
4	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	2,000			
			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
D 997			Přesun sutě					
5	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

6	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	55,000			
7	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	30,000			
8	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	25,000			
9	K	741222	Doplnění rozvaděče SR vč. montáže a zapojení, v.č. 04 Doplnění rozvaděče SR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
10	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052			

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

11	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,400			
12	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300			

D OST Ostatní

13	K	741-1	Spojka na kabel do 4x95mm Spojka na kabel do 4x95mm	kus	1,000			
14	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	15,000			
15	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2								
16	K	741-2	Úprava nosné konstrukce rozvaděče SR	kpl	1,000			
Úprava nosné konstrukce rozvaděče SR								
17	K	741-3	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
Pomocný a drobný instalační materiál								
18	K	741-4	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
Vytýčení stávajících sítí								
19	K	741-5	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ								
20	K	741-6	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
Úklid pracoviště, závěrečný úklid								
21	K	741-7	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
22	K	741-10	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
23	K	741-11	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
24	K	741-12	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
25	K	741-13	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Vyhledání stávající elektroinstalace								
26	K	741-14	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
27	K	741-15	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
28	K	741-16	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741-17	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			

Výstražné tabulky jako celek

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04 - VD Klavary

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	16,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY					
5	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	16,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
6	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
8	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,400			
			Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
9	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300			
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
D OST			Ostatní					
10	K	741-1	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
			Pomocný a drobný instalační materiál					
11	K	460171321	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
12	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
13	K	741-2	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
			Vytýčení stávajících sítí					
14	K	741-3	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
			Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ					
15	K	741-4	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
			Úklid pracoviště, závěrečný úklid					
16	K	741-5	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy					
17	K	741-8	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
			Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť					
18	K	741-9	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
			Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně					
19	K	741-10	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
			Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla					
20	K	741-11	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Vyhledání stávající elektroinstalace					
21	K	741-12	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
			Úprava NN rozvodů, odpojení					
22	K	741-13	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace					
23	K	741-14	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
			Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace					
24	K	741-15	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
			Výstražné tabulky jako celek					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05 - VD Velký Osek

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. AYKY	m	6,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. AYKY					
5	M	34113083	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x150mm2	m	6,000			
			kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x150mm2					
6	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
8	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,400			
			Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
9	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300			
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
D OST			Ostatní					
10	K	741-1	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
			Pomocný a drobný instalační materiál					
11	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	3,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
12	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	3,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
13	K	741-2	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
			Vytýčení stávajících sítí					
14	K	741-3	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
			Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ					
15	K	741-4	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
			Úklid pracoviště, závěrečný úklid					
16	K	741-5	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy					
17	K	741-8	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
			Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť					
18	K	741-9	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
			Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně					
19	K	741-10	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
			Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla					
20	K	741-11	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Vyhledání stávající elektroinstalace					
21	K	741-12	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
			Úprava NN rozvodů, odpojení					
22	K	741-13	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace					
23	K	741-14	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
			Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace					
24	K	741-15	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
			Výstražné tabulky jako celek					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

06 - VD Poděbrady

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. AYKY	m	105,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. AYKY					
5	M	34113235	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2	m	50,000			
			kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2					
6	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	55,000			
			kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					
8	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,263			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
9	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,600			
			Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
10	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500			
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
11	K	46064-9	výkop vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m	m	11,000			
			výkop vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m					
12	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	11,000			
			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
D OST Ostatní								
13	K	741-1	Spojka na kabel do 4x185mm	kus	1,000			
			Spojka na kabel do 4x185mm					
14	K	741-2	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
			Pomocný a drobný instalační materiál					
15	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	36,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
16	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
17	K	460171321	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	8,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
18	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	8,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
19	K	741-3	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
			Vytýčení stávajících sítí					
20	K	741-4	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
			Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ					
21	K	741-5	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
			Úklid pracoviště, závěrečný úklid					
22	K	741-6	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
			Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy					
23	K	741-9	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
			Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť					
24	K	741-10	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
			Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně					
25	K	741-11	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
			Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla					
26	K	741-12	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Vyhledání stávající elektroinstalace					
27	K	741-13	Úprava NN rozvodů, odpojení, manipulace se stávajícím žlabem	kpl	1,000			
			Úprava NN rozvodů, odpojení, manipulace se stávajícím žlabem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	741-14	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace					
29	K	741-15	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
			Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace					
30	K	741-16	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
			Výstražné tabulky jako celek					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

07 - VD Nymburk

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,100			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	110,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY					
5	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	70,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
6	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	40,000			
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 05	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 05					
8	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,263			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D OST Ostatní								
9	K	741-1	Spojka na kabel do 4x95mm	kus	1,000			
			Spojka na kabel do 4x95mm					
10	K	741-2	Příchytky na kabel 5x2,5mm	kus	25,000			
			Příchytky na kabel 5x2,5mm					
11	K	741-3	Příchytky na kabel 4x95mm	kus	55,000			
			Příchytky na kabel 4x95mm					
12	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	6,000			
			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
13	M	345-1	<i>žlab kabelový pozinkovaný plný 100/50mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>			
			žlab kabelový pozinkovaný plný 100/50mm					
14	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	10,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
15	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	10,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
16	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	5,000			
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
17	K	741-4	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pomocný a drobný instalační materiál								
18	K	741-5	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
Vytýčení stávajících sítí								
19	K	741-6	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ								
20	K	741-7	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
Úklid pracoviště, závěrečný úklid								
21	K	741-8	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
22	K	741-11	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
23	K	741-12	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
24	K	741-13	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
25	K	741-14	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Vyhledání stávající elektroinstalace								
26	K	741-15	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
27	K	741-16	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
28	K	741-17	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								
29	K	741-18	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
Výstražné tabulky jako celek								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

08 - VD Kostomlátky

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
3	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	30,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY					
4	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	25,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
5	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2	m	5,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2					
6	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					
D OST			Ostatní					
7	K	358-1	Montáž přívodky nástěnné	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž přívodky nástěnné								
8	M	35811617	přívodka nástěnná 125A - 4pól, řazení 3P+PE, IP44, bezšroubové svorky	kus	1,000			
přívodka nástěnná 125A - 4pól, řazení 3P+PE, IP44, bezšroubové svorky								
9	K	741-1	Příchytka na kabel 4x95mm	kus	5,000			
Příchytka na kabel 4x95mm								
10	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	6,000			
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm								
11	M	345-1	žlab kabelový pozinkovaný plný 200/50mm	m	6,000			
žlab kabelový pozinkovaný plný 200/50mm								
12	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	1,000			
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm								
13	K	741-2	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
Pomocný a drobný instalační materiál								
14	K	741-3	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
Úklid pracoviště, závěrečný úklid								
15	K	741-4	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
16	K	741-3.1	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ								
17	K	741-7	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
18	K	741-8	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
19	K	741-9	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
20	K	741-10	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vyhledání stávající elektroinstalace								
21	K	741-11	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
22	K	741-12	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
23	K	741-13	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								
24	K	741-14	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
Výstražné tabulky jako celek								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

09 - VD Lysá nad Labem

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	16,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY					
5	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	16,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
6	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,058			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
8	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,600			
			Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
9	K	46064-1	výkop asfalt. komunikací vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m	m	11,000			
			výkop asfalt. komunikací vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m					
10	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500			
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
11	K	46064-2	výkop v zatravněné ploše vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m	m	14,000			
			výkop v zatravněné ploše vč. zásypů, zapravení do původního stavu hl. 1,2 m, š. 0,6 m					
12	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	25,000			
			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
13	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	22,000			
			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
14	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	23,100			
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE					
			22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
			Součet					
D OST			Ostatní					
15	K	460171321	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
16	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
17	K	741-1	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
			Pomocný a drobný instalační materiál					
18	K	741-2	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
			Vytýčení stávajících sítí					
19	K	741-3	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
			Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ					
20	K	741-4	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
			Úklid pracoviště, závěrečný úklid					
21	K	741-5	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
			Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy					
22	K	741-8	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
			Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť					
23	K	741-9	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
			Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně					
24	K	741-10	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
			Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla					
25	K	741-11	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Vyhledání stávající elektroinstalace					
26	K	741-12	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
			Úprava NN rozvodů, odpojení					
27	K	741-13	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
			Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	741-14	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
			Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace					
29	K	741-15	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
			Výstražné tabulky jako celek					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

10 - VD Čelákovice

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,500			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	8,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY					
5	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	8,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
6	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052			
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
8	K	460091112	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,400			
			Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
9	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300			
			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
D OST			Ostatní					
10	K	741-1	Spojka na kabel do 4x95-185mm	kus	1,000			
			Spojka na kabel do 4x95-185mm					
11	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
12	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
13	K	741-2	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
			Pomocný a drobný instalační materiál					
14	K	741-3	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
			Vytýčení stávajících sítí					
15	K	741-4	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
			Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ					
16	K	741-5	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úklid pracoviště, závěrečný úklid								
17	K	741-6	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
18	K	741-9	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
19	K	741-10	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
20	K	741-11	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
21	K	741-12	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Vyhledání stávající elektroinstalace								
22	K	741-13	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
23	K	741-14	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
24	K	741-15	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								
25	K	741-16	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
Výstražné tabulky jako celek								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

11 - VD Brandýs nad Labem

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
---	---	---------	---	-------	-------	--	--	--

zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu

2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
---	---	---------	--	-------	-------	--	--	--

vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky

D 997 Přesun sutě

3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,100			
---	---	--------------	--	---	-------	--	--	--

Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	110,000			
---	---	----------	--	---	---------	--	--	--

Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY

5	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	40,000			
---	---	----------	---	---	--------	--	--	--

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm²

6	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm ²	m	70,000			
---	---	----------	---	---	--------	--	--	--

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm²

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 05	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 05					
8	K	998741101	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,263			
			Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D OST Ostatní								
9	K	741-1	Spojka na kabel do 4x95mm	kus	1,000			
			Spojka na kabel do 4x95mm					
10	K	741-2	Příchytky na kabel 5x2,5mm	kus	25,000			
			Příchytky na kabel 5x2,5mm					
11	K	741-3	Příchytky na kabel 4x95mm	kus	55,000			
			Příchytky na kabel 4x95mm					
12	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	6,000			
			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
13	M	345-1	žlab kabelový pozinkovaný plný 100/50mm	m	6,000			
			žlab kabelový pozinkovaný plný 100/50mm					
14	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	10,000			
			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
15	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	10,000			
			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
16	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	5,000			
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
17	K	741-4	Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pomocný a drobný instalační materiál								
18	K	741-5	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
Vytýčení stávajících sítí								
19	K	741-6	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ								
20	K	741-7	Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
Úklid pracoviště, závěrečný úklid								
21	K	741-8	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy								
22	K	741-11	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť								
23	K	741-12	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně								
24	K	741-13	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla								
25	K	741-14	Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Vyhledání stávající elektroinstalace								
26	K	741-15	Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
Úprava NN rozvodů, odpojení								
27	K	741-16	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace								
28	K	741-17	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace								
29	K	741-18	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			
Výstražné tabulky jako celek								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
12 - VD Kostelec nad Labem
KSO:
Místo: PTÚ Pardubice
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	99999-1	zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu	soub.	1,000			
			zpracování pasportu stávajících rozvaděčů a vytvoření schémat rozvaděčů dle stávajícího stavu					
2	K	99999-2	vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky	soub.	1,000			
			vyprojektování úprav rozvaděčů na základě pasportu za účelem zapojení přepínání náhradních zdrojů na straně rozvaděče. Instalace přepínání a samotný náhradní zdroj není součástí této položky					
D 997			Přesun sutě					
3	K	9970135010.R	Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení	t	0,100			
			Likvidace stavební suti a vybouraných hmot včetně naložení, dopravy a případného poplatku za uložení					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
4	K	741122-5	Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY	m	10,000			
			Montáž kabelů měděných vč. uložení, zapojení a ukončení např. CYKY					
5	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	10,000			
			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2					
6	K	741222	Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04	kus	1,000			
			Rozvaděč R-PR vč. montáže a zapojení, v.č. 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036			
D OST Ostatní								
8	K	741-1	Pomocný a drobný instalační materiál Pomocný a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
9	K	741-2	Úklid pracoviště, závěrečný úklid Úklid pracoviště, závěrečný úklid	kpl	1,000			
10	K	741-3	Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy Likvidace odpadu vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,000			
11	K	741-5	Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ Geodetické zaměření nové instalace v terénu (kabely, rozvaděč) formát DWG + seznam souřadnic + TZ	kpl	1,000			
12	K	741-6	Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť Zkušební připojení NZ přistaveného investorem, start NZ, přepojení přepínače na NZ, kontrola napájení v RH, návrat do připojení na síť	kpl	1,000			
13	K	741-7	Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně Výchozí revizní zpráva jako celek - 5x tisk + digitálně	kpl	1,000			
14	K	741-8	Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla Provozní vlivy a koordinace s provozovatelem vodního díla	kpl	1,000			
15	K	741-9	Vyhledání stávající elektroinstalace Vyhledání stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
16	K	741-10	Úprava NN rozvodů, odpojení Úprava NN rozvodů, odpojení	kpl	1,000			
17	K	741-11	Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace Přepojení a kontrola stávající elektroinstalace	kpl	1,000			
18	K	741-12	Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace Zajištění zpracování návodu k obsluze a proškolení obsluhy provozovatele po dokončení realizace	kpl	1,000			
19	K	741-13	Výstražné tabulky jako celek	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Výstražné tabulky jako celek

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: PTÚ Pardubice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 01 Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	R01	Zajištění oplocení prostoru zařízení staveniště, jeho napojení na inženýrské sítě	soub.	1,000			
Zajištění oplocení prostoru zařízení staveniště, jeho napojení na inženýrské sítě								
2	K	R02	Zajištění následné likvidace všech objektů zařízení staveniště včetně připojení na sítě	soub.	1,000			
Zajištění následné likvidace všech objektů zařízení staveniště včetně připojení na sítě								
3	K	R03	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soub.	1,000			
Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby								
4	K	R04	Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění	soub.	1,000			
Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění								
5	K	R05	Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou	soub.	1,000			
Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou								
6	K	R06	Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby	soub.	1,000			
Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby								
D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady								
7	K	R07	Vypracování projektu skutečného provedení díla	kus	1,000			
Vypracování projektu skutečného provedení díla								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R08	Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů	kus	1,000			
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů								
D 03			Geodetické práce a vytyčení - ostatní náklady					
9	K	R09	Zajištění dat DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky. Soubor Jednotného výměnného formátu zhotovitel před předáním validuje na Portálu DMVS.	soub.	1,000			
Zajištění dat DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky. Soubor Jednotného výměnného formátu zhotovitel před předáním v								
10	K	R10	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soub.	1,000			
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla								
D 09			Ostatní náklady					
11	K	R11	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soub.	1,000			
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací								
12	K	R12	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla	soub.	1,000			
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla								
13	K	R13	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soub.	1,000			
Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě								
14	K	R14	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby	soub.	1,000			
Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby								
15	K	R15	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	soub.	1,000			
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty								