

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105040

Stavba: VD Rudolfov, VD Mlýnice, odstranění nánosů ze štěrkových přehrážek

Místo:

Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
105040	VD Rudolfov, VD Mlýnice, odstranění nánosů ze štěrkových přehrážek			
119251017	VD Mlýnice, odstranění nánosů ze štěrkové přehrážky			
SO 01	Odstranění nánosů			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			
119251015	VD Rudolfov, odstranění nánosů ze štěrkové přehrážky			
SO 01	Odstranění nánosů			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251017/SO 01 - Odstranění nánosů

KSO: 832

Místo: Nová Ves

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 24.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 <i>nálety z opevnění a z břehové hrany PB, viz příloha A.</i> <i>40,0</i>	m2	40,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	11215531R	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého, včetně likvidace a případného poplatku za uložení Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením <i>keře, viz příloha A.</i> <i>40,0</i>	m2	40,000			
3	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů běžnou mechanizací Vytěžení nánosů	m3	480,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudů, vysakovací laguny, čerpání vody apod.).

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např. pod mosty.

včetně vyčištění spodní výpusti přehrážky, viz příloha A., C.1, C.2

včetně ztížených vykopávek v blízkosti opevnění a objektu štěrkové přehrážky

včetně úpravy svahů PB

480,0

4	K	AGR 01.1.2	Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost, včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání, skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např. poplatků za uložení na mezískladce, úprava mezískladky, úprava staveniště a přilehlých použitých ploch ...)	m3	480,000			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i sypaninu.

viz příloha A.

480,0

5	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku za uložení	m3	480,000			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!

Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

viz příloha A.

480,0

6	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m

stromy u manipulačních ploch, 7 ks stromů prům. 50 cm, viz příloha A.

7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání**

7	K	938122111	Ošetření řezných ploch porostů na mostech herbicidy průměru do 10 cm	kus	55,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy
zatření pařezů proti opětovnému růstu, prům. pařezů cca 10 cm
55

D 998 **Přesun hmot**

8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,149			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

D VRN5 **Výzisk celkem**

9	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-480,000			
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

*Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!*

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např. komunální odpad, dřevní hmota).

-480,0

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251017/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Nová Ves

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 24.07.2025

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
<p>Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní WC, ...) - zřízení, odstranění - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění - zajištění úpravy použitých pozemků do původního stavu (např. sjezd do koryta, přjezdy ...) - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou <p>1</p>								
2	K	0110112	Zpevnění na přístupové komunikaci	soubor	1,000			
<p>Zpevnění na přístupové komunikaci</p> <p>přístup a manipulační plocha na cizích pozemcích, viz příloha A., B.2</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

úprava nezpevněných ploch dotčených stavbou - manipulační plocha po dokončení stavby cca 57 m2 (včetně osetí travní směsí)

zpevnění přístupu ke stavbě z provozního materiálu zhotovitele

projektant předpokládá zpevnění podélně kladenými silnič. panely (54 x 3 m) se štěrkopískovým podsypem tl. 0,10 m na netkanou geotex. (plocha 334 m2)

včetně úpravy terénu před položením geotextilie i po dokončení stavby (včetně osetí travní směsí)

zřízení a odstranění panelů včetně podkladu

použitý materiál - štěrkopískový podsyp v tl. 0,10 m, panely 3,0 x 1,0 x 0,18 m (54 ks) a netkaná geotextilie

zhotovitel si může zvolit i jiný způsob zpevnění přístupu

1

3	K	0110114	Zpevnění přístupu a manipulační plochy na pozemcích PLa	soubor	1,000			
---	---	---------	---	--------	-------	--	--	--

Zpevnění přístupu a manipulační plochy na pozemcích PLa

viz příloha A., B.2

zpevnění přístupu + manipulační plochy na pozemku PLa (plošná úprava, zřízení vrstvy štěrku a úprava po stavbě)

projektant předpokládá zpevnění štěrkem v tl. 0,15 m (plocha 265 m2) - po dokončení stavby bude ponecháno

použitý materiál - štěrk v tl. 0,15 m

zhotovitel si může zvolit i jiný způsob zpevnění, který bude odsouhlasen stavebním dozorem

1

4	K	0112	Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace	soubor	1,000			
---	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

obnova stávající příjezdové komunikace při jejím případném porušení

předpokládaná plocha komunikace - sjezd z komunikace - zastávka autobusu (7,5 x 2,0) m

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

5	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
			Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
7	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
			Vypracování projektu skutečného provedení díla <i>viz "Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2"</i> <i>3 paré + 1 x CD</i> <i>1</i>					
D 03			Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady					
8	K	0123R	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soub	1,000			
			Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla - <i>vytýčení stavby,</i> - <i>průběžná měření,</i> - <i>zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,</i> - <i>ověření polohy hranic pozemků,</i> - <i>potvrzení splnění parametrů akce</i> - <i>průběžné měření pro potřeby fakturace</i> - <i>zaměření před realizací (ověření množství z PD)</i> <i>1</i>					
D 09			Ostatní náklady					
9	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
			Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací <i>viz příloha A.</i> <i>1</i>					
10	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
			Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací <i>viz příloha A.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
11	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti								
12	K	0992111	Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou								
viz příloha A.								
biologický dozor a servis po dobu stavby								
zajištění terénního monitoringu staveniště								
zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů a rostlin								
koordinace prací biologického servisu								
sledování výskytu ochranných významných organismů								
zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody								
záchranný odlov a přesun živočichů, rostlin a případné rybí obsádky								
vedení statistik o transferech živočichů a rostlin								
zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru								
1								
13	K	0993	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000			
Zajištění dopravně inženýrských opatření								
- zajištění dopravně inženýrských opatření								
- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace								
- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí								
1								
14	K	0993000	Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	soubor	1,000			
Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) musí při zpracování plánu BOZP a jeho následné koordinaci jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, a to i v případě, že je jím finančně hrazen. Pro výkon své funkce musí mít zajištěny podmínky, které umožňují rozhodování bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Koordinace BOZP a související dokumentace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s ostatními souvisejícími právními předpisy. Koordinátor musí splňovat požadavky odborné způsobilosti stanovené platnou legislativou, včetně příslušné kvalifikace. Zároveň musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a stavebníkem tak, aby nebyla ohrožena jeho nestrannost. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl narušit jeho nezávislost nebo omezit jeho rozhodovací pravomoci.

zajistí zhotovitel nezávislou oprávněnou osobou

1

15	K	09968	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

čištění během stavby (opakovaně) a po dokončení vodou z mobilních zdrojů, viz příloha A.

výjezd ze staveniště (cca 100 x 7 m)

1

16	K	099911	Zajištění vedení průběžné evidence odpadů	soubor	1,000			
----	---	--------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251015/SO 01 - Odstranění nánosů

KSO: 832

Místo: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 24.07.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	AGR 01.1.6	Vyčerpání vody ze šterkové přehrážky	soubor	1,000			
Vyčerpání vody ze šterkové přehrážky								
vyčerpání vody (cca 1000 m3 + přítékající množství vody) ze šterkové přehrážky před stavbou v případě nefunkční spodní výpusti								
1								
2	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů běžnou mechanizací	m3	1 510,000			
Vytěžení nánosů								
Poznámka k položce:								
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudů, vysakovací laguny, čerpání vody apod.).								
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např. pod mosty.								
včetně vyčištění průcezných otvorů a spodní výpusti přehrážky								
1510,0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	AGR 01.1.2	Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost, včetně veškeré manipulace (převození, nakládání, překládání, vykládání, skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např. poplatků za uložení na mezískladce, úprava mezískladky, úprava staveniště a přilehlých použitých ploch ...) Přemístění vytěženého materiálu <i>Poznámka k položce: Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i sypaninu.</i> 1510,0	m3	1 510,000			
4	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku za uložení Likvidace vytěženého materiálu <i>Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!</i> <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.</i> 1510,0	m3	1 510,000			
5	K	18481823R	Ochrana kmene bedněním průměru přes 900 do 1100 mm před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění Ochrana smrku bedněním průměru přes 900 do 1100 mm <i>smrk prům. 10 cm s větvemi až na zem (u sjezdu do koryta), viz příloha A.</i> 1	kus	1,000			
6	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m <i>buk prům. 25 cm (u sjezdu do koryta), viz příloha A.</i> 1	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
7	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m <i>smrk prům. 40 cm a 50 cm (u sjezdu do koryta), viz příloha A.</i> 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	AGR 01.1.5	Vyvětvění dřevin s likvidační odpadu Vyvětvění dřevin	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

ořezání spodních větví stromů (5 ks) v trase sjezdu do šterkové přehrážky, včetně likvidace (např. štěpkování a odvoz), viz příloha A.

1

D VRN5 Výzisk celkem

9	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-1 510,000			
---	---	------------	-------------------------------------	----	------------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např. komunální odpad, dřevní hmota).

-1510,0

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251015/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 24.07.2025

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

- zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní WC, ...) - zřízení, odstranění

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zajištění úpravy použitých pozemků do původního stavu (např. sjezd do koryta, příjezdy ...)

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

2	K	0110111	Zpevnění na přístupové komunikaci	soubor	1,000			
---	---	---------	-----------------------------------	--------	-------	--	--	--

Zpevnění na přístupové komunikaci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

z provozního materiálu zhotovitele, viz příloha A., C. 1,
zpevnění příjezdu z lesní cesty k pravému svahu přehrážky po dobu stavby,
projektant předpokládá zpevnění silničními panely se štěrkopískovým podsypem tl. 0,10 m a netkanou geotextilií ,
zřízení a odstranění panelů včetně podkladu,
použitý materiál - štěrkopískový podsyp v tl. 0,10 m, panely 40,0 x 3,0 x 0,15 m (40 ks) a netkaná geotextilie,
zhotovitel si může zvolit i jiný způsob zpevnění sjezdu
1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

4	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

5	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování projektu skutečného provedení díla

viz "Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2"

3 paré + 1 x CD

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6	K	0123R	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

- vytýčení stavby,

- průběžná měření,

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

- v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce

- v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace

- v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

D 09

Ostatní náklady

7	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

viz příloha A.

1

8	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
---	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

viz příloha A.

1

9	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

10	K	0992111	Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	---------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou

viz příloha A.

biologický dozor a servis po dobu stavby

zajištění terénního monitoringu staveniště

zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů vč. rybí obsádky a rostlin

koordinace prací biologického servisu

sledování výskytu ochránářsky významných organismů

zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody

vedení statistik o transferech živočichů a rostlin

zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

1

11	K	0993000	Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	soubor	1,000			
----	---	---------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem
- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.
- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.
Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.
Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace,
Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

zajistí zhotovitel nezávislou oprávněnou osobou

1

12	K	09968	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďeného	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďeného

čištění během stavby (opakovaně) a po dokončení vodou z mobilních zdrojů, viz příloha A.

asfaltová komunikace od staveniště (cca 350 x 3 m)

1

13	K	099911	Zajištění vedení průběžné evidence odpadů	soubor	1,000			
----	---	--------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

1