

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 503004aktul
Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

KSO: 833 29
Místo: Chrochvický potok

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 503004aktul

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Místo: Chrochvický potok

Datum: 1. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO1	Rekonstrukce opevnění koryta ř. km 0,110 - 0,690 (č.a. 503 004)	0,00	0,00	STA
SO2	Oprava opevnění koryta ř. km 0,255 - 0,555 (č.a. 730 096)	0,00	0,00	STA
SO3	Oprava opěrných zdí ř. km 0,590 - 0,620 (č.a. 730 096)	0,00	0,00	STA
SO4	Kácení (č.a. 503 004)	0,00	0,00	STA
VON o	Vedlejší a ostatní náklady oprava (č.a. 730 096)	0,00	0,00	STA
VON i	Vedlejší a ostatní náklady investice (č.a. 503 004)	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt:

SO1 - Rekonstrukce opevnění koryta ř. km 0,110 - 0,690 (č.a. 503 004)

KSO: 833 29

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt: SO1 - Rekonstrukce opevnění koryta ř. km 0,110 - 0,690 (č.a. 503 004)

Místo: Chrochvický potok
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt: SO1 - Rekonstrukce opevnění koryta ř. km 0,110 - 0,690 (č.a. 503 004)

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	71,417		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP								
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101								
VV					(10,7+12,8+9,1)*2,7*0,25*0,3 "rozebrání cca 30% plochy dna, dle řezu D a A, výkres D5"	6,602		
VV					28,3*2,5*0,25*0,9 "rozebrání cca 90% plochy dna , dle řezu G a A, výkres D5"	15,919		
VV					8,0*2,5*0,25*0,4 "rozebrání cca 40% plochy dna, dle řezu I a A, výkres D5"	2,000		
VV					13*3,0*0,25 "rozebrání celé plochy dna, od řezu H-I a A, výkres D6b"	9,750		
VV					9,0*3,0*0,25 "rozebrání celé plochy dna, dle řezu D a A, výkres D7"	6,750		
VV					11,0*3,0*0,25 "rozebrání celé plochy dna, dle řezu F a A, výkres D7"	8,250		
VV					0,95*3,0*0,25 "dnová dlažba pro navázání, dle řezu B a A, výkres D9"	0,713		
VV					9,8*3,0*0,25*0,3 "rozebrání cca 30% plochy dna, dle řezu D a A, výkres D9"	2,205		
VV					8,5*3,4*0,25*0,8 "rozebrání cca 80% plochy dna, dno u opěrné zdi zachováno, dle řezu F a A, výkres D9"	5,780		
VV					16,3*3,3*0,25 "rozebrání celé plochy dna, dle řezu H a A, výkres D9"	13,448		
VV					Součet	71,417		
2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	176,403		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP								
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203103								
Poznámka k položce:								
P								
- kámen pro další užití - pro dlažby a patku v rámci SO 2 do břehových dlažeb								
- suť tvoří malta								
VV					0,8*3,3*0,25+2*2,4*0,25*0,8 "rozebrání dlažby pod pasem, dle řezu B, výkres D.4 "	1,620		
VV					(32,6+28,3)*2,5*0,25*2 "břehové dlažby v useku, dle řezů a situace vykres D5a a D5b"	76,125		
VV					96*1,9*0,25*2 "rozebrání zbytků břehových dlažeb obou břehů úseku skluzu, dle řezu B, výkres D.6 "	91,200		
VV					11,0*2,26*0,3 "dlažba na pravém břehu dle řezu F a A, výkres D7"	7,458		
VV					Součet	176,403		
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	70,561		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP								
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a sousředovacích staveb od malty								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203202								
VV					"předpokládána 40% využitelnost kamene zpět na stavbu"			
VV					(0,8*3,3*0,25+2*2,4*0,25*0,8)*0,4 "rozebrání dlažby pod pasem, dle řezu B, výkres D.4 "	0,648		
VV					(32,6+28,3)*2,5*0,25*2*0,4 "břehové dlažby v useku, dle řezů a situace vykres D5a a D5b"	30,450		
VV					96*1,9*0,25*2*0,4 "rozebrání zbytků břehových dlažeb obou břehů úseku skluzu, dle řezu B, výkres D.6 "	36,480		
VV					11,0*2,26*0,3*0,4 "dlažba na pravém břehu dle řezu F a A, výkres D7"	2,983		
VV					Součet	70,561		
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	70,561		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředňovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203301					
	VV		176,403*0,4 "předpokládaná 40% využitelnost v rámci stavby"		70,561			
5	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc s přemístěním do 10 m	m3	70,561		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203401					
6	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	33,860		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253101					
	VV		"výkopávky pro budoucí konstrukce s přehozením výkopku a uložením na hromady"					
	VV		9*1,66 "dle řezu D, výkres D.7"		14,940			
	VV		11*1,72 "dle řezu F, výkres D.7"		18,920			
	VV		Součet		33,860			
7	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111332					
	VV		32*0,5 "počet jamek * hloubka"		16,000			
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	819,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251253					
	VV		"hloubení rýh pro pasy, plocha odečtena z CAD"					
	VV		27,3*2 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"		54,600			
	VV		31,9 *2 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"		63,800			
	VV		23,5*2 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"		47,000			
	VV		24,6*2 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"		49,200			
	VV		26,2*2 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"		52,400			
	VV		19,8*2 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"		39,600			
	VV		21,6*2 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"		43,200			
	VV		23,5*2 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"		47,000			
	VV		18,6*2 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"		37,200			
	VV		25,7*2 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"		51,400			
	VV		22,5*2 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"		45,000			
	VV		24,6*2 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"		49,200			
	VV		22,4*2 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"		44,800			
	VV		23,9*2 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"		47,800			
	VV		23,3*2 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		46,600			
	VV		28,0*2 "pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		56,000			
	VV		22,5*2 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		45,000			
	VV		Součet		819,800			
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	212,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201					
	VV		49*4 "pažení břehu mezi řezy D-G, výkres D.6"		196,000			
	VV		4,2*4 "pažení u pasu P20, výkres D.11"		16,800			
	VV		Součet		212,800			
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	212,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211					
11	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	495,207		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101401					
	VV		(0,75*49,7*3,5*3,5) "propažení u LB useku U3"		456,619			
	VV		(0,75*4,2*3,5*3,5) "pro pažení u pasu P20"		38,588			
	VV		Mezisoučet		495,207			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	495,207		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101411					
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,550		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		32,55 "zeminy pro zemní hrázku rekultivaci přístupu"		32,550			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,550		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		32,55 "zemina pro uložení do hrázky"		32,550			
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	32,550		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103					
	VV		2,1*9,1+1,05*12,8 "dle řezu E, výkr. D.5"		32,550			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	651,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"zásypy po houbení a výkopech, plocha odečtena z CAD"					
	VV		27,3*1,4+8,7*0,6 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"		43,440			
	VV		31,9 *1,4+10,65*0,6 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"		51,050			
	VV		23,5*1,4+6,85*2 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"		46,600			
	VV		24,6*1,4+5,2*0,6 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"		37,560			
	VV		26,2*1,4+6,7*0,6 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"		40,700			
	VV		19,8*1,4+6,3*0,6 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"		31,500			
	VV		21,6*1,4+7,2*0,6 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"		34,560			
	VV		23,5*1,4+6,25*0,6 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"		36,650			
	VV		18,6*1,4+5,7*0,6 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"		29,460			
	VV		25,7*1,4+7,25*0,6 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"		40,330			
	VV		22,5*1,4+8,8*0,6 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"		36,780			
	VV		24,6*1,4+5,95*0,6 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"		38,010			
	VV		22,4*1,4+5,7*0,6 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"		34,780			
	VV		23,9*1,4+7,2*0,6 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"		37,780			
	VV		23,3*1,4+7,6*0,6 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		37,180			
	VV		28,0*1,4+9,35*0,6 "pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		44,810			
	VV		18,65*1,4+7*0,6 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		30,310			
	VV		Součet		651,500			
17	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	744,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181006113					
	VV		(119+174+17)*1,2*2 "levý a břeh plocha stavby"		744,000			
	VV		Součet		744,000			
18	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	744,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	P		Poznámka k položce:					
			- za použití zárodkové směsi z výkopku					
	VV		(119+174+17)*1,2*2 "levý a břeh plocha stavby"		744,000			
	VV		Součet		744,000			
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	12,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce:					
			cca 5 kg na 300 m2					
			tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		744/300*5		12,400			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	664,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		"pod dnové rovnaniny, dle řezu a výkresů"					
	VV		14*3,3 "dno , dle řezu D a A, výkres D4"		46,200			
	VV		(10,7+12,8+9,1)*2,7 "dno dle řezu D a A, výkres D5"		88,020			
	VV		28,3*2,5 "dno dle řezu G a A, výkres D5"		70,750			
	VV		8,0*2,5 "dno dle řezu I a A, výkres D5"		20,000			
	VV		3,0*3,0 "dno dle řezu B a A, výkres D6a"		9,000			
	VV		30*3,0 "dno dle řezu D a A, výkres D6a"		90,000			
	VV		28,9*3,0 "dno dle řezu F a A, výkres D6a"		86,700			
	VV		26,1*3,0 "dno dle řezu H a A, výkres D6b"		78,300			
	VV		9,0*3,0 "dno dle řezu D a A, výkres D7"		27,000			
	VV		11,0*3,0 "dno dle řezu F a A, výkres D7"		33,000			
	VV		0,95*3,0 "dno dle řezu B a A, výkres D9"		2,850			
	VV		9,8*3,05 "dno dle řezu D a A, výkres D9"		29,890			
	VV		8,5*3,4 "dno dle řezu F a A, výkres D9"		28,900			
	VV		16,3*3,3 "dno dle řezu H a A, výkres D9"		53,790			
	VV		Součet		664,400			
21	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	955,573		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
	VV		"svahování pro rovnaniny"					
	VV		14*2,3*2 "oba břehy dle řezu D a A, výkr. D.4"		64,400			
	VV		2,5*2,3*2 "oba břehy dle řezu F a A, výkr. D.4"		11,500			
	VV		(10,7+12,8+9,1)*2,35*2 "oba břehy dle řezu řezu D a A, výkres D5"		153,220			
	VV		28,3*2,5*2 "oba břehy dle řezu G a A, výkres D5"		141,500			
	VV		3,0*1,97/2*2 "oba břehy dle řezu B a A, výkres D6a"		5,910			
	VV		30*(1,8+1,97) "oba břehy dle řezu D a A, výkres D6a"		113,100			
	VV		28,9*(2,34+1,97) "oba břehy dle řezu F a A, výkres D6a"		124,559			
	VV		26,1*2,11*2 "oba břehy dle řezu H a A, výkres D6b"		110,142			
	VV		2,45* 1,99*2*2 "oba břehy dle řezu B a A, výkres D7"		19,502			
	VV		9,0*(1,99+1,91) "oba břehy dle řezu D a A, výkres D7"		35,100			
	VV		11,0*(2,26+2,06) "oba břehy dle řezu F a A, výkres D7"		47,520			
	VV		9,8*(2,2+1,8) "oba břehy dle řezu D a A, výkres D9"		39,200			
	VV		7*2,6 "pravý břeh dle řezu F a A, výkres D9"		18,200			
	VV		16,3*(2,65+1,75) "oba břehy dle řezu H a A, výkres D9"		71,720			
	VV		Součet		955,573			
22	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	34,545		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>uložení zeminy na vhodnou skládku</i>					
	VV		(33,86+819,8-32,55-651,500-744*0,2)*1,66		34,545			
	VV		Součet		34,545			
23	K	R 09	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností	soubor	17,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN 300 - převod vody se buduje pro každý stavební úsek - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO - uvažuje se délká běžného převádění bez demontáže do cca 24 m vzd. při započtení délky i u kratších úseku - potrubí ve vlastnictví zhotovitele					
			<i>V ceně jsou započteny</i> 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem atd.)					
	P		"popis převodu uvedený v povodňovém plánu či v popisu přípravy stavby"					
	VV		"převod vody se buduje pro každý stavební úsek, položka se vztahuje k celé stavbě"					
	VV		"čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro SO 1, SO 2, SO 3, SO 4"					
	VV		1 "úsek U1"					
	VV		4 "převádění na 4 soubory pro úsek U2"					
	VV		5 "převádění na 5 souborů pro úsek U3"					
	VV		1 "převádění najednou pro úsek U4"					
	VV		1 "převádění najednou pro úsek U5"					
	VV		2 "převádění na 2 soubory pro úsek U6"					
	VV		1 "převádění najednou pro úsek U7"					
	VV		2 "převádění na 2 soubory pro přehrážku"					
	VV		Součet					
	D	2	Zakládání					
	24	K	274326231	Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	168,794		0,00
		PP	Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274326231					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> uvažován beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22					
		VV	"základové kce a zavazovací křídla pasů na trase koryta"					
		VV	10,3*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+2*1,3*0,6 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"					
		VV	10,3*1,4*0,6+1,5*2,9*0,6*2+2*1,3*0,6 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"					
		VV	9,7*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+2*1,3*0,6 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"					
		VV	9,7*1,1*0,6+1,5*2,4*0,6*2+2*1,3*0,6 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"					
		VV	9,7*0,9*0,6+1,5*2,6*0,6*2+2,25*1,5*0,6 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"					
		VV	8,1*0,7*0,6+0,75*2,2*0,6*2+1,9*1,3*0,6 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"					
		VV	8,6*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+1,3*1,3*0,6 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"					
		VV	9,3*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+1,3*1,3/2*0,6+2*1,3/2*0,6 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"					
		VV	8,1*0,7*0,6+(1,5+1)*2,2*0,6+1,3*1,3*0,6 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"					
		VV	10*0,9*0,6+1,5*2,4*0,6*2+2,0*1,3*0,6 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"					
		VV	8,6*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+1,3*1,3*0,6 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"					
		VV	9,3*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+1,3*1,3*0,6 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"					
		VV	10*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+2,0*1,3*0,6 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"					
		VV	9,0*0,7*0,6+1,5*2,4*0,6*2+1,5*1,5*0,6 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,75*0,7*0,6+1,5*2,2*0,6*2+2,0*1,3/2*0,6+0,72*1,3/2*0,6 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		8,696			
	VV		10,1*0,7*0,6+1,5*(2,9+3,3)*0,6+2,4*2/2*0,6+1,0*2,4/2*0,6 "pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		11,982			
	VV		9,0*0,7*0,6+1,5*2,1*0,6*2+1,7*1,2*0,6 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		8,784			
	VV		Součet		168,794			
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	593,470		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
	VV		"bednění pro pasy, plocha odečtena z CADu"					
	VV		14,1*2+2,2*0,6*2 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"		30,840			
	VV		22,3*2+2,9*0,6*2 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"		48,080			
	VV		14,1*2+2,2*0,6*2 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"		30,840			
	VV		17,5*2+2,4*0,6*2 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"		37,880			
	VV		17,5*2+2,4*0,6*2 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"		37,880			
	VV		12,3*2+2,2*0,6*2 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"		27,240			
	VV		12,3*2+2,2*0,6*2 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"		27,240			
	VV		13,3*2+2,2*0,6*2 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"		29,240			
	VV		11,3*2+2,2*0,6*2 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"		25,240			
	VV		14,3*2+2,4*0,6*2 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"		31,480			
	VV		12,4*2+2,2*0,6*2 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"		27,440			
	VV		13,3*2+2,2*0,6*2 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"		29,240			
	VV		14,3*2+2,2*0,6*2 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"		31,240			
	VV		13,8*2+2,4*0,6*2 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"		30,480			
	VV		12,5*2+2,2*0,6*2 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		27,640			
	VV		17,7*2+2,9*0,6 + 3,1*0,6"pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		39,000			
	VV		13,0*2+2,1*0,6*2 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		28,520			
	VV		Mezisoučet		539,520			
	VV		539,5*0,1 "prořez 10%"		53,950			
	VV		Součet		593,470			
26	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	539,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
27	K	274362021-R	Výztuž základových pasů z drátů typu Kari	t	3,607		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021-R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - uvažována síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm ... 5,41 kg/m2 - krytí betonem 7 cm					
	VV		"výztuž pasů zdí, koš z KARI - obvod a plocha odečtena z CADu"					
	VV		(12,3*2+25*0,45)*5,4/1000 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"		0,194			
	VV		(19,4*2+26,8*0,45)*5,4/1000 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"		0,275			
	VV		(11,95*2+24*0,45)*5,4/1000 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"		0,187			
	VV		(15,3*2+24,4*0,45)*5,4/1000 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"		0,225			
	VV		(14,9*2+24,8*0,45)*5,4/1000 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"		0,221			
	VV		(8,65*2+21*0,45)*5,4/1000 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"		0,144			
	VV		(11,8*2+22,1*0,45)*5,4/1000 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"		0,181			
	VV		(11,1*2+23,5*0,45)*5,4/1000 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"		0,177			
	VV		(9,3*2+21,3*0,45)*5,4/1000 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"		0,152			
	VV		(14,1*2+25,1*0,45)*5,4/1000 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"		0,213			
	VV		(12*2+22,7*0,45)*5,4/1000 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"		0,185			
	VV		(11,2*2+23,5*0,45)*5,4/1000 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"		0,178			
	VV		(12*2+24,7*0,45)*5,4/1000 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"		0,190			
	VV		(11,7*2+23,6*0,45)*5,4/1000 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"		0,184			
	VV		(10,5*2+22,6*0,45)*5,4/1000 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		0,168			
	VV		(15,1*2+28*0,45)*5,4/1000 "pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		0,231			
	VV		(10,9*2+23,3*0,45)*5,4/1000 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		0,174			
	VV		Mezisoučet		3,279			
	VV		3,279*0,1 "prostřih 10%"		0,328			
	VV		Součet		3,607			
28	K	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	129,640		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315117					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>uvažován beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22</i>					
VV			"pod základy pasů s přesahem 0,1m do stran"					
VV			10,5*0,8 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"		8,400			
VV			10,5*0,8 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"		8,400			
VV			9,9*0,8 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"		7,920			
VV			9,9*0,8 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"		7,920			
VV			9,9*0,8 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"		7,920			
VV			8,3*0,8 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"		6,640			
VV			8,8*0,8 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"		7,040			
VV			9,5*0,8 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"		7,600			
VV			8,3*0,8 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"		6,640			
VV			10,2*0,8 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"		8,160			
VV			8,8*0,8 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"		7,040			
VV			9,5*0,8 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"		7,600			
VV			10,2*0,8 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"		8,160			
VV			9,2*0,8 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"		7,360			
VV			8,95*0,8 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		7,160			
VV			10,3*0,8 "pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		8,240			
VV			9,3*0,8 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		7,440			
VV			Součet		129,640			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
29	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	19,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321213345					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Uvažováno</i> <i>- malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III</i> <i>- malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4</i> <i>- uvažován čedič, bez použití sloupkového čedice</i>					
VV			"obklad přelivu a koruny zavazovacích křídel pasů dle výkresů"					
VV			(2,4*2+3,3)*0,6*0,25 "pas P1, dle výkresu D.4, řez A a C"		1,215			
VV			(2,4*2+3,3)*0,6*0,25 "pas P2, dle výkresu D.4, řez A a E"		1,215			
VV			(2,4*2+2,7)*0,6*0,25 "pas P3, dle výkresu D.5a, řez A a C"		1,125			
VV			(2,4*2+2,7)*0,6*0,25 "pas P4, dle výkresu D.5a, řez A a F"		1,125			
VV			(1,5+2,7*2+2,2)*0,6*0,25 "pas P5, dle výkresu D.5b, řez A a H"		1,365			
VV			(2,3*2+2,8)*0,6*0,25 "pas P6, dle výkresu D.5b, řez A a J"		1,110			
VV			(1,85*2+3,0)*0,6*0,25 "pas P7, dle výkresu D.6a, řez A a C"		1,005			
VV			(1,85+2,4+3,0)*0,6*0,25 "pas P8, dle výkresu D.6a, řez A a E"		1,088			
VV			(1,85*2+3,0)*0,6*0,25 "pas P9, dle výkresu D.6a, řez A a G"		1,005			
VV			(2,4*2+3,0)*0,6*0,25 "pas P10, dle výkresu D.6b, řez A a I"		1,170			
VV			(1,85*2+3,0)*0,6*0,25 "pas P11, dle výkresu D.7, řez A a C"		1,005			
VV			(1,85+2,4+3,0)*0,6*0,25 "pas P12, dle výkresu D.7, řez A a E"		1,088			
VV			(2,4*2+3,0)*0,6*0,25 "pas P13, dle výkresu D.7, řez A a G"		1,170			
VV			(2,12*2+3)*0,6*0,25 "pas P14, dle výkresu D.9, řez A a C"		1,086			
VV			(2,4+3+1,5)*0,6*0,25 "pas P15, dle výkresu D.9, řez A a E"		1,035			
VV			(3,12+3,7+2,6)*0,6*0,25 "pas P16, dle výkresu D.9, řez A a G"		1,413			
VV			(2,1*2+3,0)*0,6*0,25 "pas P20, dle výkresu D.11, řez A a C"		1,080			
VV			Součet		19,300			
30	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171113					
VV			93/3+1 "osová vzd. mezi sloupky 3m + počáteční"		32,000			
31	M	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm					
32	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	93,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401153					
	VV		93 "nový plot na pravém břehu v místě přístupu a vybudování břehové hrázky - U2"		93,000			
33	M	31324811	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	97,650		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		97,650			
34	M	DRX.FT100038	Drát FIL napínací 2,9 mm/50 m zel.	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		Drát FIL napínací 2,9 mm/50 m zel.					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
35	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	26,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
	VV		1,3*3,3 "pod dlažbu v useku 1 dle řezu F, výkr D4"		4,290			
	VV		1,5*3,0 "doložení dlažby ve dně , dle řezu I a A, výkres D6b"		4,500			
	VV		0,95*3,0 "doložení dlažby ve dně, dle řezu B a A, výkres D7"		2,850			
	VV		(2,1+3+2,1) *(1+1) "pod dlažbu v místě budoucího pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"		14,400			
	VV		Součet		26,040			
36	K	457312812	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	6,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnící nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457312812					
	VV		3,3*0,8 "dno - podklad pod dlažbu dle řezu B a A, výkres D4"		2,640			
	VV		2,4*0,8*2 "břehy - podklad pod dlažbu dle řezu G a A, výkres D12"		3,840			
	VV		Součet		6,480			
37	K	457541111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	245,570		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457541111					
	P		Poznámka k položce: šterkodrt frakce 22-63 mm					
	VV		"pod dnové rovinaniny, dle řezů a výkresů"					
	VV		14*3,3*0,15 "dno , dle řezu D a A, výkres D4"		6,930			
	VV		(10,7+12,8+9,1)*2,7*0,15 "dno dle řezu D a A, výkres D5"		13,203			
	VV		28,3*2,5*0,15 "dno dle řezu G a A, výkres D5"		10,613			
	VV		8,0*2,5*0,15 "dno dle řezu I a A, výkres D5"		3,000			
	VV		3,0*3,0*0,15 "dno dle řezu B a A, výkres D6a"		1,350			
	VV		30*3,0*0,15 "dno dle řezu D a A, výkres D6a"		13,500			
	VV		28,9*3,0*0,15 "dno dle řezu F a A, výkres D6a"		13,005			
	VV		26,1*3,0*0,15 "dno dle řezu H a A, výkres D6b"		11,745			
	VV		9,0*3,0*0,15 "dno dle řezu D a A, výkres D7"		4,050			
	VV		11,0*3,0*0,15 "dno dle řezu F a A, výkres D7"		4,950			
	VV		0,95*3,0*0,15 "dno dle řezu B a A, výkres D9"		0,428			
	VV		9,8*3,0*0,15 "dno dle řezu D a A, výkres D9"		4,410			
	VV		8,5*3,4*0,15 "dno dle řezu F a A, výkres D9"		4,335			
	VV		16,3*3,3*0,15 "dno dle řezu H a A, výkres D9"		8,069			
	VV		Mezisoučet		99,588			
	VV		"pod břehové rovinaniny, styk s břehem + pata"					
	VV		14*2,3*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu D a A, výkr. D.4"		9,810			
	VV		2,5*2,3*0,15*2+1,8*1,15*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu F a A, výkr. D.4"		2,496			
	VV		(10,7+12,8+9,1)*2,35*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu řezu D a A, výkres D5"		23,133			
	VV		28,3*2,5*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu G a A, výkres D5"		21,375			
	VV		3,0*1,97/2*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu B a A, výkres D6a"		1,037			
	VV		30*(1,8+1,97)*0,15+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu D a A, výkres D6a"		17,115			
	VV		28,9*(2,34+1,97)*0,15+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu F a A, výkres D6a"		18,834			
	VV		26,1*2,11*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu H a A, výkres D6b"		16,671			
	VV		2,45* 1,99*2*0,15*2+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu B a A, výkres D7"		3,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,0*(1,99+1,91)*0,15+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu D a A, výkres D7"		5,415			
	VV		11,0*(2,26+2,06)*0,15+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu F a A, výkres D7"		7,278			
	VV		9,8*(2,2+1,8)*0,15+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu D a A, výkres D9"		6,030			
	VV		7*2,6*0,15+0,5*0,15 "pravý břeh dle řezu F a A, výkres D9"		2,805			
	VV		16,3*(2,65+1,75)*0,15+2*0,5*0,15 "oba břehy dle řezu H a A, výkres D9"		10,908			
	VV		Mezisoučet		145,982			
	VV		Součet		245,570			
38	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	483,445		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>uvažován čedič (sloupkový čedič nelze použít)</i>					
	VV		"rovnaniny břehů"					
	VV		14*2,3*0,55*2 "oba břehy dle řezu D a A, výkr. D.4"		35,420			
	VV		2,5*2,3*0,55*2+1,8*1,15*0,45*2 "oba břehy dle řezu F a A, výkr. D.4"		8,188			
	VV		(10,7+12,8+9,1)*2,35*0,5*2 "oba břehy dle řezu řezu D a A, výkres D5"		76,610			
	VV		28,3*2,5*0,5*2 "oba břehy dle řezu G a A, výkres D5"		70,750			
	VV		3,0*1,97/2*0,5*2 "oba břehy dle řezu B a A, výkres D6a"		2,955			
	VV		30*(1,8+1,97)*0,5 "oba břehy dle řezu D a A, výkres D6a"		56,550			
	VV		28,9*(2,34+1,97)*0,5 "oba břehy dle řezu F a A, výkres D6a"		62,280			
	VV		26,1*2,11*0,5*2 "oba břehy dle řezu H a A, výkres D6b"		55,071			
	VV		2,45* 1,99*2*0,5*2 "oba břehy dle řezu B a A, výkres D7"		9,751			
	VV		9,0*(1,99+1,91)*0,5 "oba břehy dle řezu D a A, výkres D7"		17,550			
	VV		11,0*(2,26+2,06)*0,5 "oba břehy dle řezu F a A, výkres D7"		23,760			
	VV		9,8*(2,2+1,8)*0,5 "oba břehy dle řezu D a A, výkres D9"		19,600			
	VV		7*2,6*0,5 "pravý břeh dle řezu F a A, výkres D9"		9,100			
	VV		16,3*(2,65+1,75)*0,5 "oba břehy dle řezu H a A, výkres D9"		35,860			
	VV		Součet		483,445			
39	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	331,955		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ve dně se buduje kyneta pomocí částí níže uložených kamenů (zatlačených do dna), viz výkres uvažován čedič (sloupkový čedič nelze použít)</i>					
	VV		14*3,3*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu D a A, výkres D4"		23,100			
	VV		(10,7+12,8+9,1)*2,7*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu D a A, výkres D5"		44,010			
	VV		28,3*2,5*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu G a A, výkres D5"		35,375			
	VV		8,0*2,5*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu I a A, výkres D5"		10,000			
	VV		3,0*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu B a A, výkres D6a"		4,500			
	VV		30*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu D a A, výkres D6a"		45,000			
	VV		28,9*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu F a A, výkres D6a"		43,350			
	VV		26,1*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu H a A, výkres D6b"		39,150			
	VV		9,0*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu D a A, výkres D7"		13,500			
	VV		11,0*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu F a A, výkres D7"		16,500			
	VV		0,95*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu B a A, výkres D9"		1,425			
	VV		9,8*3,0*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu D a A, výkres D9"		14,700			
	VV		8,5*3,4*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu F a A, výkres D9"		14,450			
	VV		16,3*3,3*0,5 "dno - charakter skluzu, ukládáno na štět , dle řezu H a A, výkres D9"		26,895			
	VV		Součet		331,955			
40	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	26,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pro vyplnění spár bude použito kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i> <i>kámen pro dlažby čedič</i>					
	VV		1,3*3,3 "doložení dlažby v místě pasu P2, dle řezu F a A výkr. D4"		4,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*3,0 "doložení dlažby ve dně , dle řezu I a A, výkres D6b"		4,500			
	VV		0,95*3,0 "doložení dlažby ve dně, dle řezu B a A, výkres D7"		2,850			
	VV		(2,1+3+2,1) *(1+1) "doložení dlažby v místě budoucího pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"		14,400			
	VV		Součet		26,040			
41	K	465511523R	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm	m2	6,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511523R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> S POUŽITÍM PŮVODNÍHO KAMENE - čedič KÁMEN ODEČTENÝ Z POLOŽKY - pro spárování bude použita malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4					
	VV		3,3*0,8 "dno - podklad pod dlažbu dle řezu B a A, výkres D4"		2,640			
	VV		2,4*0,8*2 "břehy - podklad pod dlažbu dle řezu G a A, výkres D12"		3,840			
	VV		Součet		6,480			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
42	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					
43	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	93,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071822					
	VV		93 "rozebrání plotu na pravém břehu pro přístup a vybudování břehové hrázky - U2"		93,000			
44	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	5,984		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/981511114					
	VV		0,6*0,8*3,3+1,5*0,6*2+1,3*2*0,5*2 "závěrný prah úseku, dle řezu C, výkres D.4 "		5,984			
	VV		Součet		5,984			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
45	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	356,638		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321211					
	VV		166,123+0,6*176,403*1,8 "sut' + kámen z dlažeb po vytřídění použitelného kamene"		356,638			
46	K	9973215-R1	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	356,638		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> UVAŽOVÁNA SUT' Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ					
	VV		166,123+0,6*176,403*1,8 "sut' + kámen z dlažeb po vytřídění použitelného kamene"		356,638			
	VV		Součet		356,638			
D	998		Přesun hmot				0,00	
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 535,639		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt:

SO2 - Oprava opevnění koryta ř. km 0,255 - 0,555 (č.a. 730 096)

KSO: 833 29

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění
Objekt: SO2 - Oprava opevnění koryta ř. km 0,255 - 0,555 (č.a. 730 096)

Místo: Chrochvický potok
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt: SO2 - Oprava opevnění koryta ř. km 0,255 - 0,555 (č.a. 730 096)

Místo: Chrochvický potok
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	91,639		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101						
	VV	20,5*2,51*2*0,2 "rozebrání dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"			20,582			
	VV	8,2*2,54*2*0,2 "rozebrání dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"			8,331			
	VV	(9,05+17,4)*2,5*2*0,2 "rozebrání dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"			26,450			
	VV	6,6*2,5*0,2+2,3*1,25*0,2 "rozebrání dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"			3,875			
	VV	(13,9+17,8) *2,26*0,2*2 "rozebrání dlažby v úseku U5, dle řezu B a A výkr. D8"			28,657			
	VV	(2,1+3+2,1) *2,6*0,2 "rozebrání dlažby v místě budoucího pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"			3,744			
	VV	Součet			91,639			
2	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,252		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124153100						
	VV	"těžení dna od travního drnu, dle úseků s opravou dlažeb cca 50% plochy dna"						
	VV	22*2,5*0,25*0,5 "úsek U2, v místě opravy dlažeb dle řezu A a B"			6,875			
	VV	(9,05+17,4+6,6+2,3)*2,5*0,25*0,5 "úsek U3, dle řezu J, K a A, výkres D6b"			11,047			
	VV	(13,9+17,8) *2,9*0,25*0,5 "úsek U5, dle řezu B a A výkr. D8"			11,491			
	VV	Mezisoučet			29,413			
	VV	"úseky se stávajícím opevněním - cca 50% plochy dna, rozměry dle D.2 a D.3"						
	VV	(8,4+8,1)*3,8*0,25*0,5 "mezi příčnými řezy 20-22"			7,838			
	VV	(9,6+7+8,4)*2,5*0,25*0,5 "mezi příčnými řezy 36-39"			7,813			
	VV	40,5*3,0*0,25*0,5 "mezi příčnými řezy 55-61"			15,188			
	VV	Součet			60,252			
3	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	42,525		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124353100						
	VV	"plocha splavenin šterku * průměrná mocnost, dle situace D.1a"						
	VV	101,25*0,42			42,525			
4	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	461,031		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111						
	VV	20,5*2,51*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"			102,910			
	VV	8,2*2,54*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"			41,656			
	VV	(9,05+17,4)*2,5*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"			132,250			
	VV	6,6*2,5+2,3*1,25 "doložení dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"			19,375			
	VV	(13,9+17,8) *2,6*2 "pro doložení dlažby v úseku U5, dle řezu B a A výkr. D8"			164,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		461,031			
5	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	99,957		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>uložení zeminy na vhodnou skládku</i>					
	VV		60,215*1,66		99,957			
	VV		Součet		99,957			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
6	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	464,775		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
	VV		20,5*2,51*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"		102,910			
	VV		8,2*2,54*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"		41,656			
	VV		(9,05+17,4)*2,5*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"		132,250			
	VV		6,6*2,5+2,3*1,25 "doložení dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"		19,375			
	VV		(13,9+17,8) *2,6*2 "doložení dlažby v úseku U8, dle řezu B a A výkr. D8"		164,840			
	VV		(2,1+3+2,1) *2,6*0,2 "doložení dlažby v místě pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"		3,744			
	VV		Součet		464,775			
7	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	25,564		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/461211711					
	VV		20,5*2*0,4*0,35 "doložení dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"		5,740			
	VV		8,2*0,4*0,35*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"		2,296			
	VV		(9,05+17,4)*0,4*0,35*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"		7,406			
	VV		(6,6+2,3)*0,4*0,35 "doložení dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"		1,246			
	VV		(13,9+17,8)*0,4*0,35*2 "doložení dlažby v úseku U5, dle řezu B a A výkr. D8"		8,876			
	VV		Součet		25,564			
8	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	278,865		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, dremem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vyplnění spár prosterkováním frkace 4-8 mm</i>					
			<i>dlažby s novým kamene (včetně dodání kamene) u 60% plochy</i>					
	VV		20,5*2,51*2*0,6 "doložení dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"		61,746			
	VV		8,2*2,54*2*0,6 "doložení dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"		24,994			
	VV		(9,05+17,4)*2,5*2*0,6 "doložení dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"		79,350			
	VV		(6,6*2,5+2,3*1,25)*0,6 "doložení dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"		11,625			
	VV		(13,9+17,8) *2,6*2*0,6 "doložení dlažby v úseku U5, dle řezu B a A výkr. D8"		98,904			
	VV		(2,1+3+2,1) *2,6*0,2*0,6 "doložení dlažby v místě pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"		2,246			
	VV		Součet		278,865			
9	K	465511327-R	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	185,910		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, dremem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327-R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vyplnění spár prosterkováním frkace 4-8 mm</i>					
			<i>použití kamene z rozebranych dnových dlažeb (SO1), kámen odečtený z položky</i>					
			<i>ze rozebranych dlažeb dna u SO 1 se spotřebuje cca 68,5 m3 kamene, pro dlažbu z půvpdního kemene se jedná o cca 0,40 % plochy (při započtení ztrátého)</i>					
	VV		20,5*2,51*2*0,4 "doložení dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"		41,164			
	VV		8,2*2,54*2*0,4 "doložení dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"		16,662			
	VV		(9,05+17,4)*2,5*2*0,4 "doložení dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"		52,900			
	VV		(6,6*2,5+2,3*1,25)*0,4 "doložení dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"		7,750			
	VV		(13,9+17,8) *2,6*2*0,4 "doložení dlažby v úseku U5, dle řezu B a A výkr. D8"		65,936			
	VV		(2,1+3+2,1) *2,6*0,2*0,4 "doložení dlažby v místě pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"		1,498			
	VV		Součet		185,910			
10	K	4655113-R	vyplnění spár těženým kamenivem u patky pro dlažbu z lomového kamene	m2	464,775		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vyplnění spár těženým kamenivem u patky pro dlažbu z lomového kamene					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vyplnění spárkamenné patky prosterkováním frakce 4-8 mm</i>					
VV			20,5*2,51*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu B a A, výkres D5"		102,910			
VV			8,2*2,54*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu I a A, výkres D5"		41,656			
VV			(9,05+17,4)*2,5*2 "doložení dlažby ve březích , dle řezu J a A, výkres D6b"		132,250			
VV			6,6*2,5+2,3*1,25 "doložení dlažby ve březích , dle řezu K a A, výkres D6b"		19,375			
VV			(13,9+17,8) *2,6*2 "doložení dlažby v úseku U5, dle řezu B a A výkr. D8"		164,840			
VV			(2,1+3+2,1) *2,6*0,2 "doložení dlažby v místě pasu P20, dle řezu B a A výkr. D11"		3,744			
VV			Součet		464,775			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	482,005		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
			<i>Online PSC</i>					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>za použití vysokotlakého vodního čističe s pracovním tlakem 385 barů s průtokem 0,022 m3/min, tlak pro čištění kamene do cca 200 barů</i>					
VV			"dnová dlažba odstranění dnových usazenin - hygienizace stavby,dle úseků s opravou dlažeb"					
VV			22*2,5 "úsek U2, v místě opravy dlažeb dle řezu A a B"		55,000			
VV			(9,05+17,4+6,6+2,3)*2,5 "úsek U3, dle řezu J, K a A, výkres D6b"		88,375			
VV			(13,9+17,8) *2,9 "úsek U5, dle řezu B a A výkr. D8"		91,930			
VV			Mezisoučet		235,305			
VV			"úseky se stávajícím opevněním - hygienizace dle D.2 a D.3"					
VV			(8,4+8,1)*3,8 "mezi příčnými řezy 20-22"		62,700			
VV			(9,6+7+8,4)*2,5 "mezi příčnými řezy 36-39"		62,500			
VV			40,5*3,0 "mezi příčnými řezy 55-61"		121,500			
VV			Součet		482,005			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
12	K	9973215-R1	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	164,950		0,00	R položka
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>UVAŽOVÁNA SUTĚ Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ</i>					
D	998		Přesun hmot				0,00	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	333,732		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
			<i>Online PSC</i>					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt:

SO3 - Oprava opěrných zdí ř. km 0,590 - 0,620 (č.a. 730 096)

KSO: 833 29

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

IČ:

DIČ:

Poznámka:

STAVEBNÍMU OBJEKTU ODPOVÍDÁ VÝKRES D.10

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění
Objekt: SO3 - Oprava opěrných zdí ř. km 0,590 - 0,620 (č.a. 730 096)

Místo: Chrochvický potok
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění
Objekt: SO3 - Oprava opěrných zdí ř. km 0,590 - 0,620 (č.a. 730 096)

Místo: Chrochvický potok Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	10,260		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
	VV		"dnová dlažba v úseku, rozebrání v plné šíři, náhrada konstrukce"					
	VV		15,2*2,7*0,25 "dle řezu C a A"		10,260			
2	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	1,106		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203102					
	VV		2,95*1,25*0,3 "rozebrání dlažeb nad budovaným pasem P19"		1,106			
3	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	83,512		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253101					
	VV		"výkopávky pro budoucí konstrukce s přehozením výkopku a uložením na hromady"					
	VV		3,6*0,7*14,6+2*0,4*14,6 "dle řezu C, oba břehy"		48,472			
	VV		9,6*3,65 "dle řezu E, LB"		35,040			
	VV		Součet		83,512			
4	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251253					
	VV		"hloubení rýh pro pasy, plocha odečtena z CAD"					
	VV		13,5*2 "houbení dle řezu B, pro pas P17"		27,000			
	VV		13,9*2 "hloubení pro pas P18, řez D"		27,800			
	VV		Součet		54,800			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	57,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101201					
	VV		16,5*3,5		57,750			
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	57,750		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101211					
7	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	150,675		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,75*16,4*3,5*3,5) "pro PB zeď, dle řezu C a situace"		150,675			
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	150,675		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101411					
9	K	151201301	Zřízení rozepršení stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	7,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201301					
	VV		1,1*1,7*4		7,480			
10	K	151201311	Odstranění rozepršení stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	7,480		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201311					
11	K	154065423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá	m2	10,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 s ponecháním pažnic ve výrubu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/154065423					
	VV		(1,1+1,6)*4 "pažení dle řezu D, union pažnicemi s rozepršením"		10,800			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"zásypy po houbení a výkopech, plocha odečtena z CAD"					
	VV		6,7*2 "obsyp objektu dle řezu B, pro pas P17"		13,400			
	VV		9,5*2 "obsyp objektu pas P18, řez D"		19,000			
	VV		1,2*15,6 "hutněný zásyp za základem zdi - PB, řez C"		18,720			
	VV		4,6*10,2 "hutněnýzásyp za základem zdi - LB, a svah řez E"		46,920			
	VV		Součet		98,040			
13	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	192,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181006113					
	VV		27*6"levý břeh podél VT"		162,000			
	VV		15,2*2 "pravý břeh linie podél VT"		30,400			
	VV		Součet		192,400			
14	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	192,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	P		Poznámka k položce: - za použití zúrodnitelné zeminy z výkopku					
	VV		27*6"levý břeh podél VT"		162,000			
	VV		15,2*2 "pravý břeh linie podél VT"		30,400			
	VV		Součet		192,400			
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,207		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2					
	VV		tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					
	VV		192,4/300*5		3,207			
16	K	R 02	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	2,975		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: uložení zeminy na vhodnou skládku					
	VV		(83,512+54,8-98,04-192,4*0,2)*1,66		2,975			
	VV		Součet		2,975			
	D	2	Zakládání				0,00	
17	K	274326231	Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	35,604		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274326231					
	VV		"základy pasů P17 - p19, dle výkresu D.10 včetně základu opěrných zdí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,1*0,7*0,6+1,5*1,3*0,6+ 1*1,3*0,6/2"dle řezu B, pas P17"		4,122			
	VV		5,35*1*0,6 "dle řezu D, pas P18"		3,210			
	VV		2,7*1,5*0,6+1,05*1,5*0,6 "dle řezu E, pas P19"		3,375			
	VV		(7,6+7,6)* (0,9+1,25)/2*0,96 "základ zdi na PB dle řezu D a A "		15,686			
	VV		4,8*(1,5+1,1)/5*0,95+4,8*(1,7+1,3)/2*0,95 "základ zdi na LB dle řezu E a A "		9,211			
	VV		Součet		35,604			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	89,612		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
	VV		"pro základy pasů P17 - p19, dle výkresu D.10 včetně základu opěrných zdí"					
	VV		6,3*0,7*2+1,5*1,3*2+ 1*1,3/2*2+0,6*1,9"dle řezu B, pas P17"		15,160			
	VV		5,55*1*2+0,6*0,7 "dle řezu D, pas P18"		11,520			
	VV		2,7*1,5*2 "dle řezu E, pas P19"		8,100			
	VV		(7,6+7,6)* (0,9+1,25)/2*2+2*0,6*0,9 "základ zdi na PB dle řezu D a A "		33,760			
	VV		4,8*(1,5+1,1)/5*2+4,8*(1,7+1,3)/2*2+1,5*0,6+1,3*0,6 "základ zdi na LB dle řezu E a A "		21,072			
	VV		Součet		89,612			
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	89,612		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
20	K	274362021r	Výztuž základových pasů z drátů typu Kari	t	0,932		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021r					
	P		Poznámka k položce: - uvažována síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm ... 5,41 kg/m2 - krytí betonem 7 cm					
	VV		"výztuž pasů zdí, koš z KARI - obvod odečten z CADu"					
	VV		(6,2*2+17,8*0,45)*5,4/1000 "základ i nadzáklad pasu P17, řez B a A "		0,110			
	VV		(6,25*2+17,7*0,45)*5,4/1000 "základ i nadzáklad pasu P18, řez D a A "		0,111			
	VV		(3,05*2+7,55*0,45)*5,4/1000 "základ pasu P19, řez D a A "		0,051			
	VV		2*8,2*3,6*5,4/1000"základ PB zdi, řez C a A "		0,319			
	VV		2*(4,6+0,6)*4,56*5,4/1000 "základ LB zdi, řez E a A výkres D12"		0,256			
	VV		Mezisoučet		0,847			
	VV		0,847*0,1 "prosthřih 10%"		0,085			
	VV		Součet		0,932			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
21	K	311362021-r	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,294		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311362021-r					
	P		Poznámka k položce: v ceně uvažována síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm					
	VV		"výztuž OZ, KARI - délka odečtena z CADu"					
	VV		2*7,6*2,21*5,4/1000 "OZ na PB, dle řezu C a A"		0,181			
	VV		2*4,8*1,66*5,4/1000 "OZ na LB, dle řezu E a A"		0,086			
	VV		Mezisoučet		0,267			
	VV		0,267*0,1 "prosthřih 10%"		0,027			
	VV		Součet		0,294			
22	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	33,791		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321115					
	P		Poznámka k položce: beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22					
	VV		"rubové zdivo opěrných zdí, dle výkresu D10 a nadzáklad pasů u zdí"					
	VV		1,4*0,7*0,6 "u pasu P17, dle řezu B"		0,588			
	VV		2*7,6* (1,2+2,5)/2*0,75 "OZ na PB, dle řezu C a A"		21,090			
	VV		2,5*0,65*0,6 "u pasu P18, dle řezu D"		0,975			
	VV		2*4,8* (0,8+2,2)/2*0,7 "OZ na LB, dle řezu E a A"		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,35*0,75*0,6 "u pasu P19, dle řezu F"			1,058		
	VV		Součet			33,791		
23	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	16,424		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321213345					
	P		Poznámka k položce: - uvažován čedič, - uvažována malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III - uvažována malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4					
	VV		"obklad líce a koruny OZ"					
	VV		1,4*0,25*0,6+(0,5+2,7+2,1)*0,2*0,6 "u pasu P17, dle řezu B"			0,846		
	VV		2*7,6* (1,2+2,5)/2*0,25+15,2*0,5*0,2 "OZ na PB, dle řezu C a A"			8,550		
	VV		2,5*0,25*0,6+(0,5+2,9+1)*0,2*0,6+1,6*1,2*0,6 "u pasu P18, dle řezu D, včetně LB křídla"			2,055		
	VV		2*4,8* (0,8+2,2)/2*0,25+10,2*0,5*0,2 "OZ na LB, dle řezu E a A"			4,620		
	VV		2,35*0,25*0,6 "u pasu P19, dle řezu F"			0,353		
	VV		Součet			16,424		
24	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	42,520		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	VV		"pro rubové zdivo opěrných zdí, dle výkresu D10"					
	VV		2*7,6* (1,2+2,5)/2 "OZ na PB, dle řezu C a A"			28,120		
	VV		2*4,8* (0,8+2,2)/2 "OZ na LB, dle řezu E a A"			14,400		
	VV		Součet			42,520		
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	42,520		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
26	K	32750111.R	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	31,128		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/32750111.R					
	P		Poznámka k položce: uvažováno kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		"zásypy po houbení a výkopech, plocha odečtena z CAD"					
	VV		2,15*0,7*15,6 "hutněný zásyp za pravobřežní zdi - PB, řez C"			23,478		
	VV		0,75*10,2 "hutněný zásyp zdi - LB, řez E"			7,650		
	VV		Součet			31,128		
27	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171113					
	VV		5 "využití původních sloupků"			5,000		
28	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401153					
	VV		17 "plot na pravém břehu na opěrné zdi, využití půvdpného pletiva"			17,000		
29	M	DRX.FT100038	Drát FIL napínací 2,9 mm/50 m zel.	kus	0,400		0,00	R položka
	PP		Drát FIL napínací 2,9 mm/50 m zel.					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
30	K	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	41,192		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315117					
	P		Poznámka k položce: beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základy pasů P17 - p19, dle výkresu D.10 včetně základu opěrných zdí"					
	VV		6,3*0,8 "dle řezu B, pas P17"		5,040			
	VV		5,55*0,8 "dle řezu D, pas P18"		4,440			
	VV		3,8*0,8 "dle řezu E, pas P19"		3,040			
	VV		(7,6+7,6)* 1,16 "základ zdi na PB dle řezu D a A "		17,632			
	VV		(4,8+4,8)*1,15 "základ zdi na LB dle řezu E a A "		11,040			
	VV		Součet		41,192			
31	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	11,772		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457541111					
	P		Poznámka k položce: štěrkodrt frakce 22-63 mm					
	VV		"filtrační vrstva pod rovinaniny, dle řezu C a E"					
	VV		15,2*2,7*0,15 "dno dle řezu C a A"		6,156			
	VV		15,2*0,6*0,15 "pata břehu dle řezu C a A"		1,368			
	VV		9,6*2,95*0,15 "podkladní filtr pod skluz, dle řezu A a E"		4,248			
	VV		Součet		11,772			
32	K	46251227R	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	11,520		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/46251227R					
	P		Poznámka k položce: bez dodání kamene, s využitím materiálu z bouraných zdí z SO3 z ceny odečtený kámen					
	VV		"zahození dnové nátrže pod pasem P19"					
	VV		9,6*3*0,4 "dle řezů A a E"		11,520			
33	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	13,680		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152					
	P		Poznámka k položce: uvažován čedič, ne sloupkový					
	VV		rovnanina levého břehu mezi pasy P17-P18"					
	VV		15,2*1,5*0,6 "dle řezu C a A"		13,680			
34	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	16,416		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153					
	P		Poznámka k položce: uvažován čedič, ne sloupkový					
	VV		"dnová rovnanina mezi P17-P18"					
	VV		15,2*2,7*0,4 "dle řezu A a A"		16,416			
35	K	465518317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl 300 mm	m2	3,688		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465518317					
	VV		2,95*1,25 "zpětné doložení dlažby z původního kamene"		3,688			
36	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	16,992		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/467510111					
	P		Poznámka k položce: uvažován čedič, ne sloupkový					
	VV		9,6*2,95*0,6 "skluz z velkých kamenů s drsností povrchu, kladeno na štět, dle řezu A a E"		16,992			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
37	K	628635412	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	26,520		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vycištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>pro spárování uvažována malta styková MC25 pojivo CEM I kamenivo frakce 0/4</i>					
			10,2*2,6 "stávající OZ na pravém břehu, dle řezu A"					
38	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	6,890		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121					
	VV		"na styku původní kce s novými zdmi"					
	VV		1,5*1,1+2,5*0,87 "základ a nadzáklad přelivu dle výkresu D10, řez F"					
	VV		1,3*0,85+2,45*0,8 "základ a nadzáklad přelivu dle výkresu D10, řez D"					
	VV		Součet					
39	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994132					
	VV		"na styku původní kce s novými zdmi"					
	VV		1,5*2+2,5*2+0,7 "základ a nadzáklad přelivu dle výkresu D10, řez F"					
	VV		1,3*2+2,45*2+0,8 "základ a nadzáklad přelivu dle výkresu D10, řez D"					
	VV		Součet					
40	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953334212					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
41	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	8,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871218111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- odvodnění zdi					
	VV		"délka potrubí s přesahem*počet ks na řešený úsek"					
	VV		1,1*4 "zed na pravém břehu výkres D10, řez A a C"					
	VV		1,1*4 "zed na levém břehu výkres D10, řez A a E"					
	VV		Součet					
42	M	28613129	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 90x5,4mm	m	8,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 90x5,4mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	44,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111121					
	VV		10*1,1*4 "pro zdi dle výkresu D10, uvažována 4x montáž a demontáž"					
44	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	880,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111221					
	VV		"uvažováno 10 dní na lešení"					
	VV		10*1,1*20*4 "pro zdi dle výkresu D10"					
45	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	44,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111811					
46	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711					
47	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071822 Poznámka k položce: plotové plétivo uloženo k jeho opětovnému použití - plétivo v majetku vlastníka opybného domu, zěpná montáž v režii vlastníka domu 17 "rozebrání plotu na pravé opěrné zdi"	17,000	
48	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	48,264		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/981511113 16,45* 0,85 "základ opěrných zdí na PB, dle řezu A a C" 16,45*1,5 "nadzáklad opěrných zdí na PB, dle řezu A a C" 5,65*0,85 "základ opěrných zdí na LB, dle řezu A a E" 5,65*0,85 "nadzáklad opěrných zdí na LB, dle řezu A a E" Součet	13,983 24,675 4,803 4,803 48,264	
49	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	69,160		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV VV			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131111 Poznámka k položce: za použití vysokotlakého vodního čističe s pracovním tlakem 385 barů s průtokem 0,022 m3/min, - tlak pro čištění kamene do cca 80 barů - nesmí dojít k porušení celistvosti zdi a vymytí kamene 10,2*2,6 "stávající PB zeď, dle řezu A" (15,2+2*0,6)*2,6 "dnová dlažba odstranění dnových usazenin - hygienizace stavby,dle řezu A a C" Součet	26,520 42,640 69,160	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
50	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	110,328		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV			Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321211 (48,264-11,52) *2,5 +10,26*1,8 "odečtený materiál pro zához nátrže+ dnové dlažby"	110,328	
51	K	9973215-R1	Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	110,328		0,00	R položka
			PP P			Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA SUTĚ Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ		
D	998		Přesun hmot				0,00	
52	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	348,958		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění
Objekt:
SO4 - Kácení (č.a. 503 004)

KSO: 833 29
Místo: Chrochvický potok

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2025

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění
Objekt: **SO4 - Kácení (č.a. 503 004)**

Místo: Chrochvický potok
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění
Objekt: SO4 - Kácení (č.a. 503 004)

Místo: Chrochvický potok Datum: 1. 8. 2025
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251202					
VV			"keře dle výkresu situace D.1, kácení náletových keřových porostů - olše, lísky, ptačí zob, černý bez "					
VV			76 "keře K1"		76,000			
VV			9 "keře K2"		9,000			
VV			16 "keře K3"		16,000			
VV			19 "keře K4"		19,000			
VV			10 "keře K5"		10,000			
VV			28 "keře K6"		28,000			
VV			22 "keře K7"		22,000			
VV			Součet		180,000			
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151111					
VV			1 "javor, č.2"		1,000			
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151112					
VV			1,000 "olše č. 12"		1,000			
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151113					
VV			1 "vrba, č.1"		1,000			
VV			1 "olše, č.3"		1,000			
VV			1 "javor, č.8"		1,000			
VV			Součet		3,000			
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114					
VV			1 "bříza, č.6"		1,000			
VV			1"javor, č. 1"		1,000			
VV			1 "olše, č. 24"		1,000			
VV			Součet		3,000			
6	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 500 do 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV		1,000			
			VV		1,000			
			VV		1,000			
			VV		1,000			
			VV		4,000			
7	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
			VV		2,000			
8	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
			VV		1,000			
9	K	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 800 do 900 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
			VV		2,000			
10	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
			VV		1,000			
11	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
12	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
13	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
14	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			PP					
			Online PSC					
15	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000		0,00	
			PP					
			Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce:					
			likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty z kácených stromů a z pováděných odstranění křovin a stromů do 10 cm průměru kmene					
			1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu.					
			2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.					
			4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.					
			5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.					
			6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.					
			7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.					
			8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt:

VON o - Vedlejší a ostatní náklady oprava (č.a. 730 096)

KSO: 833 19

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt: **VON o - Vedlejší a ostatní náklady oprava (č.a. 730 096)**

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt: VON o - Vedlejší a ostatní náklady oprava (č.a. 730 096)

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K R01	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	0,200		0,00		
	PP	ostatní náklady před realizací stavby						
	P	Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - výtčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta						
2	K R03	zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.	soubor	0,200		0,00		
	PP	zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.						
3	K R02	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	0,200		0,00		
	PP	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby						
	P	Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta po stavbě - zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
4	K R04	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	0,200		0,00		
	PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
	P	Poznámka k položce: - úprava přístupu na stavbu, včetně jejího zajištění podél a mezi obytnými domy z ulice a z mostků - úprava povrchu vozovky po stavbě včetně čištění vozovky v průběhu stavby - ZS a odstranění po dokončení stavebních prací - úprava deponií před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu - rozsah dán výkresem přístupů na stavbu a umístěním a velikostí ZS - výkres C3 - ZOV						
5	K R05	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,200		0,00		
	PP	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
	P	Poznámka k položce: - práce v intravilánu obce a na sousedních pozemcích, pozemky nutné předat zpět						
6	K R06	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	0,200		0,00		
	PP	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení						
	P	Poznámka k položce: Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R07	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	0,200		0,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
8	K	R08	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,200		0,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DOPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
9	K	012103	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,200		0,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vytyčení hranic pozemků POh, do kterých lze zasáhnout stavbou - zahrnuje i jejich zajištění v terénu po celou dobu stavby					
10	K	0123030	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,200		0,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu: zemní plán, skryté kce - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
11	K	032803_R	Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP	kpl	0,200		0,00	
	PP		Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie dle zpracovaného HP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg Ol-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norm. stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
12	K	0332030	Energie pro zařízení staveniště	kpl	0,200		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
13	K	R09	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	Kpl	0,200		0,00	
	PP		Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
14	K	0453030	Koordinační činnost	kpl	0,200		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů					
15	K	0490020	Ostatní inženýrská činnost	kpl	0,200		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
16	K	0721030	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	0,200		0,00	
	PP		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
			<i>Poznámka k položce:</i> - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
	P		- dle výkresu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt:

VON i - Vedlejší a ostatní náklady investice (č.a. 503 004)

KSO: 833 19

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2025

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt:

VON i - Vedlejší a ostatní náklady investice (č.a. 503 004)

Místo:

Chrochvický potok

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

1. 8. 2025

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ 07/2021 Chrochvický potok – opevnění

Objekt: VON i - Vedlejší a ostatní náklady investice (č.a. 503 004)

Místo: Chrochvický potok

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 8. 2025

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K R01	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	0,800		0,00		
	PP	ostatní náklady před realizací stavby						
	P	Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - výtčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta						
2	K R03	zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.	soubor	0,800		0,00		
	PP	zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období do předání staveniště.						
3	K R02	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	0,800		0,00		
	PP	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby						
	P	Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě - provedení pasportizace objektů podél koryta v opravovaných úsecích a prostoru vstupu do koryta po stavbě - zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
4	K R04	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	0,800		0,00		
	PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem						
	P	Poznámka k položce: - úprava přístupu na stavbu, včetně jejího zajištění podél a mezi obytnými domy z ulice a z mostků - úprava povrchu vozovky po stavbě včetně čištění vozovky v průběhu stavby - ZS a odstranění po dokončení stavebních prací - úprava deponií před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu - rozsah dán výkresem přístupů na stavbu a umístěním a velikostí ZS - výkres C3 - ZOV						
5	K R05	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,800		0,00		
	PP	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
	P	Poznámka k položce: - práce v intravilánu obce a na sousedních pozemcích, pozemky nutné předat zpět						
6	K R06	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	0,800		0,00		
	PP	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení						
	P	Poznámka k položce: Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R07		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	0,800		0,00	
	PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
8	K	R08		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,800		0,00	
	PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DOPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
	D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
9	K	012103		Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,800		0,00	
	PP			Geodetické práce před výstavbou					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> - vytyčení hranic pozemků POh, do kterých lze zasáhnout stavbou - zahrnuje i jejich zajištění v terénu po celou dobu stavby					
10	K	0123030		Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,800		0,00	
	PP			Geodetické práce po výstavbě					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu: zemní plán, skryté kce - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
	D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
11	K	032803_R		Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP	kpl	0,800		0,00	
	PP			Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie dle zpracovaného HP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norm. stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
12	K	0332030		Energie pro zařízení staveniště	kpl	0,800		0,00	
	PP			Energie pro zařízení staveniště					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
13	K	R09		Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	Kpl	0,800		0,00	
	PP			Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP					
	D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
14	K	0453030		Koordinační činnost	kpl	0,800		0,00	
	PP			Koordinační činnost					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů					
15	K	0490020		Ostatní inženýrská činnost	kpl	0,800		0,00	
	PP			Ostatní inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
16	K	0721030	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	0,800		0,00	
	PP		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
			<i>Poznámka k položce:</i> - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
	P		- dle výkresu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST